

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

标段名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目	
1.1.1	关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程	
1.1.2	关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土建工程	
1.1.3	关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土方工程	
1.1.4	关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	预装式变电站	1. 名称: 箱式变电站 2. 容量(kV · A) :630kVA 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 设备利旧	台	3		
2	030402009001	一进三出环网柜	1. 名称:一进三出环网柜 2. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 3. 含1台PT柜、1台进线柜、3台馈线柜 4. 规格: 3950*1150*2300mm 5. 具有五防功能 6. 详见图纸	台	1		
3	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 规格:带断路器 ≤10kV	系统	4		
4	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 规格:带电压互感器 ≤10kV	系统	1		
5	030416019001	组合成套箱式变电站系统	1. 名称:箱式变电站系统调试 2. 变压器容(kV · A) :630kVA	座	3		
6	030416007001	母线系统	1. 名称:母线系统调试	段	1		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 3. 材质:铜 4. 电压(kV) :10kV 5. 敷设方式:管内	m	200		
8	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 3. 材质:铜 4. 电压(kV) :10kV 5. 敷设方式:管内	m	380		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3*95 3. 材质、类型: 热缩式 4. 电压(kV): 10kV 5. 户内	个	6		
10	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3*150 3. 材质、类型: 热缩式 4. 电压(kV): 10kV 5. 户内	个	1		
11	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3*150 3. 材质、类型: 热缩式 4. 电压(kV): 10kV 5. 户外	个	1		
12	080707005001	电缆试验	1. 名称: 电缆故障点测试	根	5		
13	030504015001	线路设备	1. 名称: 电缆故障指示器	个	5		
14	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	105		
15	030410001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: L50*50*5 单根长度2.5米	根	13		
16	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地网系统测试	系统	1		
17	030416027002	接地装置	1. 名称: 独立接地装置系统测试	组	3		
18	040501022001	电缆标示桩	1. 名称: 电缆标示桩 2. 材料品种: PVC	个	10		
19	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 规格: 警示带	m	290		
20	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: ϕ 200, 厚度11.8mm 4. 敷设方式: 埋地	m	426		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	01B001	箱式变压器预制基础	箱式变压器预制基础 1. 尺寸：长3700mm，宽2100mm，高2100mm 2. 包含钢筋、混凝土墙、梁、板、人口井、蹬梯、内外抹灰、高分子防水涂料、台阶、踏步、通风窗、百叶窗等所有施工内容 3. 详见图纸	座	3		
22	01B002	环网柜预制基础	环网柜预制基础 1. 尺寸：长5650mm，宽1150mm，高2450mm 2. 包含钢筋、混凝土墙、梁、板、防水防盗井盖、钢爬梯、内外抹灰、高分子防水涂料等所有施工内容 3. 详见图纸	座	1		
23	01B003	电缆井	预制电缆井 1. 尺寸：长2400mm，宽2400mm，高1850mm 2. 包含钢筋、混凝土墙、梁、板、井盖、防落网、集水坑、爬梯、内外抹灰、高分子防水涂料等所有施工内容 3. 详见图纸	座	4		
24	030411004001	导线	1. 名称：导线 2. 规格：JKLYJ-10/120	km	0.015		
25	030411004002	导线	1. 名称：导线 2. 规格：JKLYJ-10/50	km	0.02		
26	030411005001	杆上设备	1. 名称：柱上断路器 2. 型号：ZW32-12/630 3. 规格：真空智能断路器	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030411005002	杆上设备	1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS5-17/50	台	3		
28	030411003001	横担组装	1. 名称:避雷器安装横担 2. 材质:铁 3. 类型:单横担	组	1		
29	030411005003	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 规格:GW9-12/630A	台	1		
30	030411003002	横担组装	1. 名称:单回隔离开关安装横担 2. 材质:铁 3. 类型:双横担	组	1		
31	030411003003	横担组装	1. 名称:柱式瓷绝缘子 2. 规格:R12.5ET125N	组	6		
32	030411003004	横担组装	1. 名称:设备线夹 2. 规格:SLG-3B(铜镀锡)	组	12		
33	030411003005	横担组装	1. 名称:异型铝并沟线夹 2. 规格:JBL50-240B	组	9		
34	030409003004	铜铝接线端子	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:DTL-50(铜镀锡)	个	22		
35	030409003005	铜铝接线端子	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:DTL-120(铜镀锡)	个	3		
36	030411003007	横担组装	1. 名称:电缆固定抱箍 2. 规格:DBG6-220	组	1		
37	030411003008	横担组装	1. 名称:电缆固定抱箍 2. 规格:DBG6-240	组	1		
38	030411003009	横担组装	1. 名称:电缆固定抱箍 2. 规格:DBG6-260	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程
标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程	标段: 关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目
----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土建工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		箱式变压器围栏					
1	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 钢护栏高1.7m 2. C20混凝土块300*300*400mm：20个，预埋100*100*6mm钢板：20个	m	62.4		
2	011507001003	箱变网围栏标识牌	0.4*0.6m（哑光不锈钢，背面用2.0厚镀锌钢板条）	块	2		
		环网柜围栏					
3	011503002002	不带扶手的栏杆、栏板	1. 钢护栏高1.7m 2. C20混凝土块300*300*400mm：18个，预埋100*100*6mm钢板：18个	m	22.9		
4	011507001005	环网柜围栏标识牌	0.4*0.6m（哑光不锈钢，背面用2.0厚镀锌钢板条）	块	2		
		拆除混凝土路面					
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：40cm	m2	360		
6	010103002002	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑垃圾外运 2. 运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	144		
7	010103002003	垃圾消纳费	1、建筑垃圾消纳费 2、暂估综合单价80元/m3，竣工结算时据实调整	m3	144		
		恢复混凝土路面					
8	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15细石混凝土垫层 2. 厚度：10cm	m3	36		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土路面 2. 厚度：30cm 3. 塑料膜养护	m2	360		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土建工程 标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土方工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电缆土方					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1. 1m	m3	172. 26		
2	010102007006	回填方	1. 材料品种:原土	m3	172. 26		
		接地土方					
3	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0. 6m	m3	25. 2		
4	010102007002	回填方	1. 材料品种:原土	m3	25. 2		
		箱式变压器土方					
5	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土	m3	106. 03		
6	010102007003	回填方	1. 材料品种:原土	m3	46. 29		
7	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算时不予调整	m3	59. 72		
		环网柜土方					
8	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土	m3	39. 92		
9	010102007005	回填方	1. 材料品种:原土	m3	19. 85		
10	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算时不予调整	m3	20. 07		
		电缆井土方					
11	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土	m3	85. 54		
12	010102007004	回填方	1. 材料品种:原土	m3	42. 92		
13	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算时不予调整	m3	42. 62		
		垃圾消纳费					
14	010103002009	垃圾消纳费	1、建筑垃圾消纳费 2、暂估综合单价80元/m3, 竣工结算时据实调整	m3	122. 41		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土方工程 标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-暂列金

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-暂列金 标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	81000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		81000			-

增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]