

工程名称：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修
改造及女生宿舍墙面粉刷项目

标段名称：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修
改造及女生宿舍墙面粉刷项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目

标段：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目	
1.1.1	乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目-修缮工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目-修缮工程
 标段：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		宿舍建筑维修					
		拆除					
1	011403001005	抹灰面油漆	1. 拆除抹灰面油漆涂料	m2	1866.77		
2	010103002005	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，垂直运距15m以内 2. 装载机装工程废料 3. 自卸汽车运垃圾，运距20KM	m3	3.73		
		新做					
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 宿舍墙面、天棚面新做环保乳胶漆二遍，局部腻子修补	m2	18667.71		
4	010809001001	窗台板	1. 宿舍内增加石材窗台板20mm厚	m2	9.04		
		走廊建筑维修					
		拆除					
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 拆除走廊矿棉板吊顶面层，保留龙骨	m2	208.8		
6	010103002003	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，垂直运距15m以内 2. 装载机装工程废料 3. 自卸汽车运垃圾，运距20KM	m3	4.8		
		新做					
7	011302001002	平面吊顶天棚	1. 恢复走廊矿棉板吊顶（利旧）	m2	208.8		
8	011403001003	抹灰面油漆	1. 走廊墙面新做环保乳胶漆二遍，局部腻子修补	m2	923.4		
		卫生间建筑维修					
		拆除					
9	011102003001	块料楼地面	1. 人工拆除卫生间地砖及砂浆找平层，拆除防水层	m2	625.66		
10	011203003001	块料墙、柱面	1. 人工拆除卫生间墙面瓷砖及砂浆找平层，拆除防水层	m2	1653.72		
11	011302001003	平面吊顶天棚	1. 人工拆除卫生间铝扣板吊顶面层	m2	628.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目-修缮工程
 标段：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	011207003001	成品隔断	1. 人工保护性拆除卫生间隔断板	m ²	608.6		
13	010808001001	木门窗套	1. 人工拆除卫生间木制垭口	m	62.4		
14	011504002001	拆除暖气片	1. 卫生间柱式散热器拆除 散热器高度600mm以内	组	24		
15	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，垂直运距15m以内 2. 装载机装工程废料 3. 自卸汽车运垃圾，运距20KM	m ³	77.59		
		新做					
16	011102003002	块料楼地面	1. 卫生间新做600*600mm防滑全瓷地面 2. 水泥砂浆铺贴	m ²	625.66		
17	011203003002	块料墙、柱面	1. 卫生间新做400*800mm全瓷墙面 2. 水泥砂浆铺贴	m ²	1653.72		
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间地面新做防水工程 高分子丙纶防水卷材 1mm厚	m ²	829.34		
19	011302001004	平面吊顶天棚	1. 安装卫生间300*600mm铝扣板面层吊顶	m ²	628.24		
20	011207003002	成品隔断	1. 安装卫生间成品隔断 (男卫利旧)	m ²	202.87		
21	011207003003	成品隔断	1. 安装卫生间成品蜂窝铝板隔断 (女卫新做)	m ²	405.73		
22	010808002001	金属门窗套	1. 新做卫生间不锈钢垭口	m ²	18.72		
23	011505003001	镜面玻璃	1. 新做卫生间镜 不带框 1.0m ² 以外	m ²	57.6		
24	011505002003	洗厕配件	1. 新做卫生间排气扇带风管	台	24		
25	031004001001	暖气片	1. 卫生间柱式散热器安装 散热器高度600mm (利旧)	组	24		
		安装维修					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目-修缮工程
 标段：乌审旗第一中学教学楼卫生间维修改造及女生宿舍墙面粉刷项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除					
26	031003006005	小便器	1. 人工拆除不锈钢小便池	套	60		
27	031003006006	小便器	1. 人工拆除不锈钢清洗池	套	12		
28	031003006007	小便器	1. 人工拆除水龙头	个	36		
29	031003006001	大便器	1. 人工拆除卫生间蹲式大便器	套	180		
30	030413001001	普通灯具	1. 人工拆除卫生间吸顶灯	套	48		
31	011505002001	洗厕配件	1. 人工卫生设备拆除 洗脸盆	组	84		
32	011505001001	洗漱台	1. 拆除卫生间大理石台面	m ²	43.78		
33	010103002004	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，垂直运距15m以内 2. 装载机装工程废料 3. 自卸汽车运垃圾，运距20KM	m ³	2.1		
		新做					
34	040205014001	信号灯	1. 楼道内增加安全出口指示灯	套	30		
35	030412002001	线槽	1. 墙面开槽及封堵槽	m	548		
36	030412004001	配线	1. 线槽配线 强弱电导线截面4mm ² 铜线，弱电部分利旧，因无法确定具体工程量，后期利旧工程量据实结算	m	548		
37	080706002001	配电箱	1. 配电箱拆除	台	1		
38	080706002002	配电箱	1. 成套配电箱安装	台	1		
39	010401008001	零星砌砖	1. 新做卫生间砖砌墩台，长度4.64m，宽度1.27m，高度0.2m	m ³	14.14		
40	031003007001	小便器	1. 壁挂式一体感应小便器安装	套	60		
41	031001008002	塑料管	1. 小便器、大便器改造安装室内给水塑料管安装外径32mm	m	400		
本页小计							

