

2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-冷库及加工车间	
1.1.1	2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-土方工程	
1.1.2	2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程	
1.1.3	2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-拆除工程	
1.1.4	冷库及加工车间-给排水工程	
1.1.5	冷库及加工车间-采暖工程	
1.1.6	冷库及加工车间-通风工程	
1.1.7	冷库及加工车间-电气设备安装工程	
1.1.8	冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程	
1.2	2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-室外部分	
1.2.1	室外--给排水工程	
1.2.2	室外--电气工程	
1.2.3	室外--土方工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 标段: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目-土方工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1、人机配合平整场地 2、场地内±30cm以内土方就地挖填、平整、运输 3、土壤类型：综合考虑	m2	304.74		
2	010103001002	基础钎探	1、基础钎探 2、钎孔布置、地基钻探、取样回填 3、结算时提供钎探记录	m2	100.8		
3	010102001001	挖基坑土方	1、开挖方式：机械挖土方 2、挖土、修理边坡、人工清理基坑 3、土方类别：综合考虑	m3	332.06		
4	010102002001	挖沟槽土方	1、开挖方式：机械挖土方 2、挖土、修理边坡、人工清理基坑 3、土方类别：综合考虑	m3	228.06		
5	010102007001	回填方	1、回填方式：机械回填方、夯填 2、分层压实 3、压实系数：≥0.96 4、土方在槽坑边的存留比例及二次倒运自主考虑	m3	467.81		
6	010103002001	余方弃置	1、土方运输 2、运距：投标单位自行考虑 3、装土、运土、卸土、回填、行驶道路维护	m3	92.31		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品 标段: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包
冷库冷链包装产业链建设项目-土方工程 装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目-建筑装
饰工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1、±0以下MU15 页岩粉煤灰烧结实心砖 2、砂浆类型及强度：M10水泥砂浆 3、清理基层、拌和砂浆、砌砖、刮缝、材料运输 4、砂浆拌制方式：预拌 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	27.51		
2	010402001002	砌块墙	1、±0以上外隔墙A7.5 加气混凝土砌块 2、墙体厚度:200厚 3、砂浆类型及强度：Ma7.5混合砂浆 4、清理基层、拌和砂浆、砌砖、刮缝、材料运输 5、砂浆拌制方式：预拌 6、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	75.71		
3	010402001004	砌块墙	1、±0以上内隔墙A5.0 加气混凝土砌块 2、墙体厚度:100厚 3、砂浆类型及强度：Ma5混合砂浆 4、清理基层、拌和砂浆、砌砖、刮缝、材料运输 5、砂浆拌制方式：预拌 6、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	4.48		
4	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、在室内地坪以下-0.05m处水平，地梁以上至-0.5m处砌体两侧，抹20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	213.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010506023001	钢丝网	1. 使用部位:不同材质墙体交接处挂网,网片伸入两侧墙体搭接宽度各不小于100mm	m2	56.32		
		钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	10.08		
7	010502001001	独立基础	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	25.21		
8	010502006001	短柱	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	4.7		
9	010502011002	地梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	16.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502011003	雨棚梁	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.54		
11	010502011001	地圈梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	7.3		
12	010502021001	构造柱	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.35		
13	010502022001	圈梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	1		
14	010502023001	过梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502023003	窗台压顶	1、混凝土强度等级：C15细石 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.26		
16	010502023002	混凝土导墙	1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	7.19		
17	010502006002	混凝土包柱脚	1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.19		
18	010502001002	轻质墙基础	1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.55		
19	010506001001	现浇混凝土箍筋	1、钢筋型号：HPB300Φ10以内 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.027		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506001006	现浇混凝土箍筋	1、钢筋型号：HRB400Φ10以内 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	1.093		
21	010506001007	现浇混凝土箍筋	1、钢筋型号：HRB400Φ10以上 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.801		
22	010506001002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋型号：HPB300Φ10以内 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.7		
23	010506001003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋型号：HRB400Φ18以内 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	2.04		
24	010506001005	现浇混凝土钢筋	1、钢筋型号：HRB400Φ25以内 2、钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	2.765		
25	010506024001	地脚螺栓	1、M24地脚螺栓 2、运输、定位、预埋、安装、电焊固定等 3、规格：Q235B（含弯钩、丝扣段长度） 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	套	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010506025001	预埋铁件	1、雨棚预埋铁件 2、运输、定位、预埋、安装、电焊固定等 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.043		
		金属结构工程					
27	010603003001	钢柱	1、钢材品种、规格：方管200*12 2、钢材材质:Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	3.688		
28	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格：H型钢 HM294*200*8*12 2、钢材材质:Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	7.219		
29	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格：C型钢 C250*75*20*3.0 2、钢材材质:Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	3.284		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010607002001	钢支撑	1、钢材品种、规格：圆钢20 2、钢材材质：Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需花篮螺栓、普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.297		
31	010607002002	钢拉条	1、钢材品种、规格：圆钢12 2、钢材材质：Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.225		
32	010607002003	钢撑杆	1、钢材品种、规格：圆钢12+32*3钢管 2、钢材材质：Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.177		
33	010607002004	雨棚钢架	1、钢材品种、规格：60*40*3.0镀锌方钢管 2、钢材材质：Q235B 3、运输距离：综合考虑 4、连接板重量计入工程量中，含其所需普通螺栓等辅材 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	0.87		
34	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M20 10.9s高强螺栓	套	212		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010608004001	剪力栓钉	1. 栓钉种类、规格：d16	套	672		
36	011402005001	金属构件除锈	1、抛丸除锈处理，修补时可采用手工机械除锈，除锈等级应分别达到(GB/T8923.1、2、3)中，Sa2.5级(抛丸除锈)和St3级(手工除锈)	t	15.76		
37	011402004001	金属构件油漆	1、底漆：水性无机富锌底漆两遍，涂层厚度50 μm 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	14.89		
38	011402004002	金属构件油漆	1、底漆：氯化橡胶面漆两遍，涂层厚度30 μm 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	t	14.89		
39	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、钢柱、连接节点耐火极限2.5小时 2、防火涂料类型：非膨胀型钢结构防火涂料，涂层厚度17mm 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	36.48		
40	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、钢框梁、钢梁耐火极限1.5小时 2、防火涂料类型：膨胀型：等效热阻(m ² ·C°/W)为0.20 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	175.24		
41	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、屋面檩条耐火极限1.0小时 2、防火涂料类型：膨胀型：等效热阻(m ² ·C°/W)为0.20 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	280.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程 标段: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010605003001	钢屋面板	1、屋面板构造详见《压型金属板建筑构造》17J925-1第1-13页屋14 2、面板0.6mm厚角驰YX65-470型 3、150mm厚24KG容重超细玻璃丝棉带铝箔 4、底板0.5mm厚YX15-225-900型 5、包含相应的封边、屋脊、泛水 6、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	311.95		
43	010902001001	屋面卷材防水	1、屋面板防水层构造详见《压型金属板建筑构造》17J925-1第1-7页F2-1 2、材质为1.2厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材P型 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	311.95		
44	010901002001	雨棚	1、4mm厚铝塑板雨棚 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	20.06		
		门窗工程					
45	010802003001	成品保温型防盗门	1、成品保温型防盗门 FDM09、FDM1630 2、包含锁具、合页等五金件 3、含收边收口密封胶封边 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	13.56		
46	010804007001	冷库专用推拉门	1、冷库专用推拉门 KM1122 2、包含锁具、合页等五金件 3、含收边收口密封胶封边 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	4.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010802001001	铝合金仿木套装门	1、铝合金仿木套装门 LM07、LM09、LM1122 2、包含锁具、合页等五金件 3、含收边收口密封胶封边 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	18.68		
48	010807001001	金属(塑钢)窗	1、单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 C1212、C1218 2、框、扇材质:60系列隔热铝合金平开窗 3、玻璃品种、厚度:6+12+6透明中空玻璃 4、含门锁、限位器等五金件 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	19.44		
49	010807004001	金属纱窗	1、钢制纱窗 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	7.92		
50	010809001001	窗台板	1、详见12J7-1-82-2 2、40厚大理石（花岗石） 3、15厚1：2水泥砂浆 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1.85		
		保温工程					
51	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙粘贴60厚挤塑聚苯板，做法参考图集12J3-1（D型） 5、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	350.72		
52	011001003002	门窗侧壁保温	1、窗上下口、侧口等部位保温均采用30mm厚无机保温砂浆抹面，做法参考图集12J3-1-D15-1/2 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	11.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011001005001	保温隔热楼地面	1、除冷库区室内地面沿外墙周边2米范围卵石灌浆垫层上作70厚挤塑聚苯板	m2	108.4		
54	010506023002	钢丝网	1、上部垫层增设6@250钢丝网片	m2	108.4		
		楼地面工程					
55	011101003002	自流平楼地面	1、位置：保鲜库/冷冻库 2、3-5厚聚氨脂自流平涂层 3、100厚C25混凝土，随打随抹光，表面打磨或喷砂处理，内配 $\phi 6$ 间距200双向钢筋网片 4、10丝透明薄膜满铺 5、50+50厚挤塑聚苯板错缝满铺（容重不小于25kg/m ³ ） 6、10丝透明薄膜满铺 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实	m2	83.76		
56	011101003003	自流平楼地面	1、位置：加工车间 2、3-5厚聚氨脂自流平涂层 3、40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4、素水泥浆一道 5、60厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石灌M5水泥砂浆 7、素土夯实	m2	118.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011101003004	自流平楼地面	1、位置：消毒室、更衣室、通道、储藏间 2、2-4厚聚氨脂自流平涂层 3、40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4、素水泥浆一道 5、60厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石灌M5水泥砂浆 7、素土夯实	m2	59.18		
58	011102003001	块料楼地面	1、位置：卫生间 2、8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料 5、最薄处20厚1：3水泥砂浆 6、素水泥浆一道 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实	m2	8.12		
59	010401010001	排水沟	1、做法详12J11-12 2-2 2、其他满足图纸设计及相关规范要求	m	6		
		墙面装饰工程					
60	011201001001	墙面一般抹灰	1、位置：保鲜库、冷冻库、加工车间、消毒、更衣、通道、储藏间 2、刷专用界面剂一遍 3、9厚1：3水泥砂浆 4、6厚1：2水泥砂浆抹平	m2	491.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011205001001	墙面装饰板	1、位置：保鲜库、冷冻库、加工车间 2、建筑胶粘贴+配套卡扣固定50mm厚洁净保温板	m2	292.8		
62	011404001001	墙面喷刷涂料	1、位置：消毒、更衣、通道、储藏间 2、2~3厚内墙腻子分遍批刮，磨平，喷涂白色乳胶漆两道	m2	209.12		
63	011203003001	块料墙面	1、位置：卫生间 2、刷专用界面剂一遍 3、9厚1：3水泥砂浆 4、素水泥浆一遍 5、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 6、白色面砖，瓷砖到顶	m2	48.94		
		天棚装饰工程					
64	011302001001	吊顶天棚	1、位置：保鲜库、冷冻库、加工车间 2、配套轻钢龙骨，吊持50mm厚洁净保温板	m2	203.88		
65	011302001002	吊顶天棚	1、位置：消毒、更衣、通道、储藏间、卫生间 2、配套轻钢龙骨，铝合金板集成吊顶	m2	67.3		
		外墙面装修工程					
66	011404001002	墙面喷刷涂料	1、喷涂或滚刷底漆一道，面漆两道	m2	342.25		
		室外工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010502029001	散水	1、做法详12J1-152-散1 2、下设300mm厚中砂防冻层，散水每隔6M，以及散水和外墙之间均设20宽伸缩缝，缝内填沥青油膏灌缝。 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	75.04		
68	010502031001	坡道	1、做法详12J1-156-坡2 2、下设300mm厚中砂防冻层 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	6.6		
69	010502032001	台阶	1、做法详12J1-154-台1 2、下设300mm厚中砂防冻层 3、其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	29.65		
70	010802001002	铁艺大门	1、更换铁艺大门	m2	10.5		
71	030108001001	冷链车	1. 名称: 比亚迪新能源冷藏车 2. 型号: 车长4.2米	台	1		
		围墙工程					
72	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格: 毛石基础 2. 基础类型: 条形	m3	3.9		
73	010502011004	地梁	1、混凝土强度等级: C20 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类: 商品混凝土 4、其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.29		
74	010402001006	砖围墙	1. 墙体类型: 砖围墙 2. 墙体厚度: 240	m3	3.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 建筑结构形式: 钢框架结构厂房 2. 檐口高度: 详见图纸		
2.2	010505001001	垫层模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.3	010505002001	独立基础模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.4	010505004001	短柱模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.5	010505006001	地梁模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.6	010505006003	雨棚梁模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.7	010505006002	地圈梁模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.8	010505011001	构造柱模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.9	010505012001	圈梁模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.10	010505013001	过梁模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.11	010505013002	窗台压顶模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.12	010505012002	门槛模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.13	010505004002	混凝土包柱脚模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
2.14	010505018001	台阶模板	1、模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计		-
-----	--	---

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰
工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目-建筑装饰
工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目-拆除工
程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-拆除工程 标段: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除围墙 2、拆除、清理、运至甲方指定地点	m3	28.8		
2	041001001001	拆除彩钢棚	1、拆除彩钢棚 2、拆除、清理、运至甲方指定地点	m2	69		
3	041001001002	拆除羊圈棚	1、拆除羊圈棚 2、拆除、清理、运至甲方指定地点	m2	91		
4	041001001003	拆除大门	1、拆除大门 2、拆除、清理、运至甲方指定地点	m2	10.5		
5	010103002001	余方弃置	1、垃圾运输 2、运距：投标单位自行考虑 3、装车、运、卸、回填、行驶道路维护	m3	64.45		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-拆除工程 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品 标段: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包
冷库冷链包装产业链建设项目-拆除工程 装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目-拆除工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：冷库及加工车间-给排水工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001008001	塑料管	1. 名称:给水管道 2. 材质规格:PP-R dn50 S4级 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、组对、熔接、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	17.77		
2	031001008002	塑料管	1. 名称:给水管道 2. 材质规格:PP-R dn32 S4级 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、组对、熔接、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	7.64		
3	031001008003	塑料管	1. 名称:给水管道 2. 材质规格:PP-R dn25 S4级 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、组对、熔接、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	12.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008004	塑料管	1. 名称:给水管道 2. 材质规格:PP-R dn20 S4级 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、组对、熔接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	4.66		
5	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌型钢 3. 含制作与安装 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	kg	13.78		
6	031301003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
7	031301003002	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031301003003	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN32 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 7. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	个	2		
9	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道开槽 2. 规格:≤DN50 3. 含恢复 4. 测位、划线、开槽、清理渣土等 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	9.89		
10	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道开槽 2. 规格:≤DN32 3. 含恢复 4. 测位、划线、开槽、清理渣土等 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	19.72		
11	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道开槽 2. 规格:≤DN20 3. 含恢复 4. 测位、划线、开槽、清理渣土等 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	4.66		
		排水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001008005	塑料管	1. 名称:排水管道 2. 材质规格:PVC-U dn160 3. 连接形式:承插胶粘剂粘接 4. 切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 灌水试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	37.38		
13	031001008006	塑料管	1. 名称:排水管道 2. 材质规格:PVC-U dn110 3. 连接形式:承插胶粘剂粘接 4. 切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 灌水试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	22.76		
14	031001008007	塑料管	1. 名称:排水管道 2. 材质规格:PVC-U dn75 3. 连接形式:承插胶粘剂粘接 4. 切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 灌水试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	3.79		
15	031001008008	塑料管	1. 名称:排水管道 2. 材质规格:PVC-U dn50 3. 连接形式:承插胶粘剂粘接 4. 切管、组对、粘接, 管道及管件安装, 灌水试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	9.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031301005002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌型钢 3. 含制作与安装 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	kg	36.24		
17	031003003001	洗脸盆	1. 名称:单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套安装 4. 托架安装、水嘴、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	组	1		
18	031003003002	洗脸盆	1. 名称:感应洗手消毒池 2. 材质:陶瓷 3. 单人位食品级, 高780+100*宽500*深420mm 4. 规格:成套安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	组	1		
19	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套安装 4. 大便器、水箱及附件安装、与上下水管连接, 试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	组	2		
20	031003014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格型号:DN100 4. 安装、与下水管连接、试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格型号:DN75 4. 安装、与下水管连接、试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
22	031003014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格型号:DN50 4. 安装、与下水管连接、试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
23	031003014004	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:不锈钢 3. 规格型号:DN100 4. 安装、与下水管连接、试水 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
24	031003014005	通风帽	1. 名称:通风帽 2. 材质:钢制 3. 规格型号:DN100 4. 成品安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
25	031301003004	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN100 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031301003005	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	个	4		
27	031301003006	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN100 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 7. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	个	1		
28	031301003007	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN160 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 7. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	个	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-给排水工程 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 冷库及加工车间-给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：冷库及加工车间-采暖工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 名称:采暖管道 2. 材质规格:PP-R dn50 S3.2级 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、预热、组对、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	7.39		
2	031001008002	塑料管	1. 名称:采暖管道 2. 材质规格:PP-R dn40 S3.2级 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、预热、组对、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	156.05		
3	031001008004	塑料管	1. 名称:采暖管道 2. 材质规格:PP-R dn32 S3.2级 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、预热、组对、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	18.82		
4	031001008003	塑料管	1. 名称:采暖管道 2. 材质规格:PP-R dn25 S3.2级 3. 连接形式:热熔连接 4. 切管、预热、组对、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌型钢 3. 含制作与安装 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	kg	41.76		
6	031004001001	铸铁散热器	1. 名称:内腔无粘砂铸铁散热器 25片/组 2. 规格型号:WZT-500-1.0WS (长52mm, 宽85mm, 中心距500mm) 3. 安装方式:落地安装 4. 托钩(卡子)安装、带足散热器稳固、手动放风阀安装、水压试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	组	2		
7	031004001002	铸铁散热器	1. 名称:内腔无粘砂铸铁散热器 20片/组 2. 规格型号:WZT-500-1.0WS (长52mm, 宽85mm, 中心距500mm) 3. 安装方式:落地安装 4. 托钩(卡子)安装、带足散热器稳固、手动放风阀安装、水压试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031004001003	铸铁散热器	1. 名称:内腔无粘砂 铸铁散热器 15片/ 组 2. 规格型号:WZT-50 0-1.0WS（长52mm， 宽85mm，中心距500 mm） 3. 安装方式:落地安 装 4. 托钩(卡子)安装 、带足散热器稳固、 手动放风阀安装、水 压试验 5. 满足图纸设计及 施工规范要求，详见 设计图纸	组	3		
9	031004001004	铸铁散热器	1. 名称:内腔无粘砂 铸铁散热器 12片/ 组 2. 规格型号:WZT-50 0-1.0WS（长52mm， 宽85mm，中心距500 mm） 3. 安装方式:落地安 装 4. 托钩(卡子)安装 、带足散热器稳固、 手动放风阀安装、水 压试验 5. 满足图纸设计及 施工规范要求，详见 设计图纸	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031004001005	铸铁散热器	1. 名称:内腔无粘砂 铸铁散热器 8片/组 2. 规格型号:WZT-50 0-1.0WS（长52mm， 宽85mm，中心距500 mm） 3. 安装方式:落地安 装 4. 托钩(卡子)安装 、带足散热器稳固、 手动放风阀安装、水 压试验 5. 满足图纸设计及 施工规范要求，详见 设计图纸	组	1		
11	031004004001	304不锈钢光面管 散热器	1. 名称:304不锈钢 光面管散热器 2. 材质型号:D108*3 000*5 3. 含制作与安装 4. 托钩(卡子)安装 、带足散热器稳固、 手动放风阀安装、水 压试验 5. 满足图纸设计及 施工规范要求，详见 设计图纸	组	8		
12	031002001001	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN50 Z 44T-10型 4. 连接形式:螺纹连 接 5. 切管、套丝、阀 门连接、水压试验 6. 满足图纸设计及 施工规范要求，详见 设计图纸	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001002	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 切管、套丝、阀门连接、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	12		
14	031002001007	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 切管、套丝、阀门连接、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	8		
15	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 切管、套丝、阀门连接、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
16	031002001004	金属阀门	1. 名称:温控阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 切管、套丝、阀门连接、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001005	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 切管、套丝、阀门连接、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
18	031301003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	4		
19	031301003002	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 穿管管径:DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 5. 含预留孔洞 6. 切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
20	031002001006	泄水丝堵	1. 名称:泄水丝堵 2. 规格:DN50 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
21	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统:采暖工程系统调试 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 冷库及加工车间-采暖工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：冷库及加工车间-通风工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-通风工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	风机	1. 名称:T35-1轴流风机No. 3. 15 2. 规格型号: 1450rpm 风量:G=1954~1520m/h 全压:76~85Pa N=0.06KW 3. 材质:304不锈钢材质 4. 开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定, 电机检查接线 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	4		
2	030108001002	风机	1. 名称:排气扇BLD-400 2. 规格型号:400m/h-60w 3. 开箱检查、找平、找正、安装固定 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	1		
3	030702008001	柔性软风管	1. 名称:铝箔伸缩软管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ160 4. 制作:放样、锯切、坡口、加热成型、制作法兰、管件、钻孔、组合焊接。安装:就位、制垫、加垫、法兰连接、找正、找平、固定 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	0.71		
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-通风工程		标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目	第 2 页 共 2 页
合 计			

措施项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 冷库及加工车间-通风工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气系统					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱ZAL1 2. 规格型号:500mm*730mm*160mm 3. 安装方式:明装,距地1.3m 4. 测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱ZAL2 2. 规格型号:500mm*730mm*160mm 3. 安装方式:明装,距地1.3m 4. 测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱APWS DG 2. 规格型号:500mm*500mm*160mm 3. 安装方式:明装,距地1.6m 4. 测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALE (0.5kW, 成品) 2. 规格型号:箱体尺寸以生产厂家为准,集中型应急照明配电箱 A型 DC36V 3. 安装方式:明装,距地1.6m 4. 测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	台	1		
5	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格材质:SC80 3. 敷设方式:埋地 4. 沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、刷漆、堵管口、金属管接地等 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	3.13		
6	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格材质:SC50 3. 敷设方式:埋地 4. 沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、刷漆、堵管口、金属管接地等 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	3.41		
7	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	17.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	m	15.66		
9	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	m	81.85		
10	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:PC40 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	m	20.53		
11	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	m	166.68		
12	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	m	252.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:PC16 3. 配置形式:暗配 4. 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	20.77		
14	030412001008	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	48.1		
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道开槽 2. 规格:≤DN20 3. 含恢复 4. 测位、划线、开槽、清理渣土等 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	91.54		
16	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:管道开槽 2. 规格:≤DN25 3. 含恢复 4. 测位、划线、开槽、清理渣土等 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	29.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJV22-0.6/1kV 4×35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管敷设 5. 电压(kV): 1KV以内 6. 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	5.94		
18	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJV22-0.6/1kV 4×10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管敷设 5. 电压(kV): 1KV以内 6. 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	6.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJV22-0.6/1kV 5×6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管敷设 5. 电压(kV): 1KV以内 6. 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	23.76		
20	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: YJV22-0.6/1kV 4×35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV以内 5. 干包式 6. 定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV以内 5. 干包式 6. 定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
22	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:YJV22-0.6/1kV 5×6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV以内 5. 干包式 6. 定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
23	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	108.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:BV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	626.75		
25	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	714.87		
26	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:NH-BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	99.09		
27	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:NH-RVS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	74.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:BVR-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	15.2		
29	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED灯(单管荧光灯) 2. 规格型号:30W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	1		
30	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED灯(单管荧光灯) 2. 规格型号:30W 3. 安装方式:冷库吸顶安装 4. 测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	3		
31	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格型号:2*36W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030413001001	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 规格型号:30W 3. 安装方式:通道吸顶安装 4. 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	4		
33	030413001002	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 规格型号:15W 3. 安装方式:室外门厅吸顶安装 4. 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	4		
34	030413001003	常明防水防尘LED灯	1. 名称:常明防水防尘LED灯 2. 规格型号:30W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	2		
35	030413001004	防水防尘LED灯	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 规格型号:15W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030413003004	双管食品级粘捕式灭蝇灯	1. 名称:双管食品级粘捕式灭蝇灯 2. 规格型号:2*16W，覆盖面积120m²；400*170*200；UVA紫光灯 3. 安装方式:吊装，距地2.2m安装 4. 测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	2		
37	030413007001	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格型号:紫外线消毒灯 320w灯管+防水镇流器全长1620mm 3. 安装方式:吊装，距地2.2m安装 4. 测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	4		
38	030413002001	应急照明灯（A型）	1. 名称:应急照明灯（A型） 2. 规格型号:LED 9W DC36V 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段: 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030413002002	安全出口标志灯（平时为常明灯A型）	1. 名称:安全出口标志灯（平时为常明灯A型） 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:门过梁0.2m安装 4. 开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	3		
40	030413002003	疏散出口标志灯（平时为常明灯A型）	1. 名称:疏散出口标志灯（平时为常明灯A型） 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:门过梁0.2m安装 4. 开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	6		
41	030413002004	向左（向右）疏散指示标志灯（平时为常明灯 A型）	1. 名称:向左（向右）疏散指示标志灯（平时为常明灯 A型） 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:距地0.5m安装 4. 开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413002005	多信息复合标志灯（平时为常明灯 A型）	1. 名称:多信息复合标志灯（平时为常明灯 A型） 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	5		
43	030413014001	插座	1. 名称:安全型三极暗装安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:2P+3P 10A 4. 安装方式:距地0.5m安装 5. 测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	5		
44	030413014002	插座	1. 名称:带保护极的电源安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:2P+3P 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装 5. 测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030413014003	插座	1. 名称:带保护接点暗装安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:2P+3P 10A 4. 安装方式:距地1m安装 5. 测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	2		
46	030413014004	插座	1. 名称:带保护接点密闭安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:2P+3P 10A 4. 安装方式:距地1m安装 5. 测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	8		
47	030413014005	插座	1. 名称:立柜式空调安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:3P 16A 4. 安装方式:距地0.5m安装 5. 测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	4		
48	030413013001	照明开关	1. 名称:带指示灯的开关 2. 材质:塑料 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030413013002	照明开关	1. 名称:带指示灯双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	2		
50	030413013003	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	4		
51	030413013004	照明开关	1. 名称:密闭防水单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	4		
52	030413013005	照明开关	1. 名称:单联开关(紫外线灯开关) 2. 材质:塑料 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	4		
53	030413013006	按钮	1. 名称:紧急按钮开关 2. 安装方式:距地1.3m安装 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 16 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地系统					
60	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格材质:-40*4 热镀锌扁钢 3. 安装部位:户内 4. 挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	101.82		
61	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格材质:-40*4 热镀锌扁钢 3. 安装部位:户外 4. 挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	10.18		
62	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用钢柱作引下线 3. 平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	30.54		
63	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪器 2. 规格:利用无绝缘被覆层、厚度 ≥ 0.5 mm金属屋面做接闪器, 板间的连接应是持久的电气贯通, 可采用铜锌合金焊、融焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	92.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030410007001	等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 规格：300mm*300mm*160mm 3. 安装方式：距地0.5m安装 4. 开箱检查、划线、打眼、埋螺栓、安装、固定。除锈、下料、焊、压接线端子、接线、接地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	台	1		
65	030412004007	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 规格型号：BVR-1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 等电位端子箱接配电箱配线 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	m	7.69		
66	030416027001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
安装工程 冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷
工程

标段名称：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		冷库制冷系统					
1	030112002001	风冷冷凝机组	1. 名称: 风冷冷凝机组 2. 规格型号: ZFI39KQE 谷轮压缩机 3. 包含设备、附件、安装、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	1		
2	030112002002	风冷冷凝机组	1. 名称: 风冷冷凝机组 2. 规格型号: ZB-38KQ 谷轮压缩机 3. 包含设备、附件、安装、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	1		
3	030112005001	冷风机	1. 名称: 冷风机 2. 规格型号: DD-60 3. 包含设备、附件、安装、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	1		
4	030814001001	蒸发铝排管	1. 名称: 蒸发铝排管 2. 规格: 25铝排管 国标氧化 3. 包含设备、铝排管吊装、附件、安装、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	1		
5	031002001001	膨胀阀	1. 名称: 膨胀阀 2. 规格: TDEX 3. 包含阀门安装、附件、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001002	热氟化霜阀	1. 名称:热氟化霜阀 2. 规格:HTB22/25 3. 包含阀门安装、附件、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	3		
7	031002001003	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:FDF-16 3. 包含阀门安装、附件、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
8	031001005001	制冷管道	1. 名称:制冷管道 2. 规格材质:紫铜管 $\phi 6 \sim 32$ 3. 包含管道安装、定位、水压试验, 水冲洗等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	2		
9	080707009001	冷风机吊装支架	1. 名称:冷风机吊装支架 2. 规格型号:L角铁三脚架 3. 根据现场实际需要, 现场制作安装 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	1		
10	03B001	管道辅材	1. 名称:管道辅材 2. 管件及保温, 且与设备配套 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	1		
11	031001005002	冷媒	1. 名称:冷媒 2. 规格材质:F22 3. 包含添加, 检查等 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	瓶	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030402011001	温度控制柜	1. 名称:温度控制柜 2. 规格型号:20HP 3. 包含安装，基础，接地等 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	台	2		
13	040804002001	电线 电缆	1. 名称:电线 电缆 2. 规格型号:6m²、2 X075/4X075 3. 包含线缆安装、检查、调试等 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	1		
14	03B002	安装辅材	1. 名称:安装辅材 2. 管道、设备支架及五金件、氧气、乙炔、焊接材料等所有辅材 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	批	1		
15	030416029001	其他项目调试	1. 名称:安装调试费 2. 包含分系统、总系统调试 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	系统	1		
		车间设备					
16	03B003	重型冷库货架	1. 名称:重型冷库货架 2. 规格:1.2m×0.5m×2m 四层500KG/层 3. 满足20吨羊肉存放 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	组	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	03B004	手动液压叉车	1. 名称:手动液压叉车 2. 规格:2吨/685*1150/油泵聚氨酯轮 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	1		
18	03B005	不锈钢平板推车	1. 名称:不锈钢平板推车 2. 规格:加厚食品级, 尺寸120*80*106, 304不锈钢 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	2		
19	03B006	不锈钢分割工作台	1. 名称:不锈钢分割工作台 2. 规格:1.8*0.8*0.8 食品级 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	张	3		
20	03B007	台式锯骨机	1. 名称:台式锯骨机 2. 规格:310型商用 220v/380v/2200w 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	台	1		
21	03B008	羊肉分割刀具套装	1. 名称:羊肉分割刀具套装 2. 规格:剔骨刀、砍刀、磨刀棒, 2.2斤砍骨刀套装 3. 羊肉分割修割 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	03B009	不锈钢挂肉架	1. 名称:不锈钢挂肉架 2. 规格:可挂20只羊，具体规格根据实际情况定制 3. 鲜肉悬挂、排酸 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	套	3		
23	03B010	不锈钢肉料车	1. 名称:不锈钢肉料车 2. 规格:带万向轮食品级，650*650*700 304三个轮子稳定 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	台	2		
24	03B011	商用高压清洗机	1. 名称:商用高压清洗机 2. 规格:220V/4千瓦，480斤压力，20米钢丝管 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	台	1		
25	040602048001	臭氧空气消毒机	1. 名称:臭氧空气消毒机 2. 规格、型号:壁挂式；180W, 580*180*230，消毒面积150平米；臭氧产量15g/h 3. 安装方式:距地1.8m安装 4. 设备安装、场内运输、开箱检查、安装就位、找平、找正、调试 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸	台	1		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库
制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	臭氧空气消毒机	180W, 580*180*230, 消毒面积150平米; 臭氧产量15g/h	台		242						
2	不锈钢肉料车	带万向轮食品级, 650*650*700 304三个轮子稳定	台		1201						
3	商用高压清洗机	220V/4千瓦, 480斤压力, 20米钢丝管	台		1706						
4	电子台秤	量程300kg(台面400*500)	台		662						
5	电子计价秤	量程30kg; 320*347*130	台		98						
6	大单室真空包装机	600型商用	台		4003						
7	食品级周转筐	中号加厚, 750*560*400 (不带盖) 可装50-60斤羊肉	个		73.21						
8	重型冷库货架	1.2m×0.5m×2m 四层500	组		558.79						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库
制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
		KG/层									
9	手动液压叉车	2吨/685*1150/油泵聚氨酯轮	台		945						
10	不锈钢平板推车	加厚食品级，尺寸120*80*106，304不锈钢	台		600						
11	不锈钢分割工作台	1.8*0.8*0.8 食品级	张		776						
12	台式锯骨机	310型商用 220v/380v/2200w	台		3130						
13	羊肉分割刀具套装	剔骨刀、砍刀、磨刀棒，2.2斤砍骨刀套装	台		242						
14	不锈钢挂肉架	可挂20只羊，具体规格根据实际情况定制	台		263.4						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
库制冷工程 冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 冷库及加工车间-设备及冷库
制冷工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外--给排水工程

标段名称： 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给水					
1	031001008001	塑料管	1. 名称:室外给水管 2. 规格材质:PE dn50 1.6MPa 3. 连接形式:电熔链接 4. 切管、组对、熔接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	52		
2	031002001001	金属阀门	1. 名称:软密封闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片、制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	2		
3	031002001002	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片、制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031002001003	金属阀门	1. 名称:泄水阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
5	031002011001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 切管、套丝、制垫、加垫、水表安装、试压检查 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:给水阀门井 2. 规格:砖砌 Φ1600 3. 混凝土捣固、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、盖板、井盖、井座、爬梯安装、材料运输。2 . 钢筋制作、绑扎, 模板制安、拆除 4. 立式阀门井安装见: 12S2-32~35。井盖、盖座采用Φ700重型铸铁井盖、盖座, 井盖顶面中间空白处填铸“给水”, 详见12S8-66、67, 井盖顶与硬化路面平齐, 阀门井做保温井口, 详见12S2-37 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	座	1		
		室外排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008002	塑料管	1. 名称:室外排水管道 2. 材质规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE SN8) De300 3. 连接形式:承接式连接 4. 切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m	20.6		
8	040504003001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 材质及规格:预制混凝土 Φ1000 3. 井盖采用Φ700重型铸铁井盖,井盖下面需要挂网 4. 1. 混凝土捣固、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、盖板、井盖、井座、爬梯安装、材料运输。 2. 钢筋制作、绑扎,模板制安、拆除 5. 预制构件混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8;垫层混凝土强度等级为C15,厚度为100mm)。现浇导流槽采用c15混凝土。安装、吊环、爬梯等要求详见22S52 6. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外--给排水工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外--电气工程

标段名称： 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质规格:PE110 3. 沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、堵管口等 4. 敷设方式:埋地 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	146		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 电压(kV):1KV以内 6. 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	80.97		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×35mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 电压(kV):1KV以内 6. 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	m	80.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: YJV22-0.6/1kV 4×10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV以内 5. 干包式 6. 定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
5	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: YJV22-0.6/1kV 4×35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV以内 5. 干包式 6. 定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见设计图纸	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:小号电力人孔井 2. 规格尺寸:1.8m*1.8m 3. 井盖使用方形重型铸铁井盖 4. 混凝土强度等级C15, Φ132为HRB400级钢筋,井颈高H=300~500mm,当有地下水且地下水位不超过设计室外地面以下800时,混凝土等级改为C30,板底配筋双层双向10@200,井底板增设100厚C15素混凝土垫层。当无法采用MU20蒸压粉煤灰砖时,应采用相同承重等级的砖体替代,并有结构专业核对强度等级是否满足要求 5. 做法参见图集12D9-P94、95页 6. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	座	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外--土方工程

标段名称： 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库
冷链包装产业链建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--土方工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给水土方					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:详见图纸 4. 挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	237.19		
2	010404001001	砂垫层	1. 名称:管道砂垫层 2. 填方材料品种:砂 3. 回填厚度:100mm 4. 密实度要求:满足设计和规范要求 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	6.5		
3	010103001001	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:管顶100mm至管底100mm内砂回填 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	17.23		
4	010103001002	回填方	1. 名称:原土回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	181.22		
5	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方外运 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 装土,清理车下余土、运土、弃土 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	32.24		
		室外排水土方					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外--土方工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:详见图纸 4. 挖土,弃土于5m以内,清理机下余土;人工清底修边 5. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	131.11		
7	010404001002	砂垫层	1. 名称:管道砂碎石垫层 2. 填方材料品种:砂碎石 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	4.7		
8	010103001003	回填方	1. 名称:中粗砂基础 2. 填方材料品种:中粗砂,回填至管中 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	7.17		
9	010103001004	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗砂,基础回填至管顶500mm 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	36		
10	010103001005	回填方	1. 名称:原土回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 满足图纸设计及施工规范要求,详见设计图纸	m3	53.26		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外--土方工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品
冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外--土方工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室外--土方工程

标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]