

2026年林东镇城区下放路牙石
工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1. 缓坡处拆除侧石垫层后挖土15cm厚 2. 运距：施工单位据现场情况自行考虑	m3	1728		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：路牙石废渣 2. 运距：施工单位据现场情况自行考虑 3. 含消纳费、处置费	m3	518.4		
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：路牙石下垫层、靠背废渣 2. 废渣运距：施工方据现场情况自行考虑 3. 含消纳费、处置费	m3	799.2		
4	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：环保砖废渣 2. 废渣运距：施工方据现场情况自行考虑 3. 含消纳费、处置费	m3	691.2		
5	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种：环保砖下粘结层、混凝土底基层 2. 废渣运距：施工方据现场情况自行考虑 3. 含消纳费、处置费	m3	2073.6		
6	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种：环保砖下天然砂砾基层 2. 废渣运距：施工方据现场情况自行考虑 3. 含消纳费、处置费	m3	1728		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 土石方工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政养护工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 现状石质侧石及其下3cm砂浆拆除	m	14400		
2	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除侧石下混凝土靠背	m3	721.44		
3	041001002001	拆除人行道	1. 现状人行道砖拆除（保护性拆除） 2. 拆除人行道砖下3cm水泥砂浆	m2	11520		
4	041001003001	拆除基层	1. 拆除人行道下15cm厚C20混凝土基层	m2	11520		
5	041001003002	拆除基层	1. 拆除人行道下15cm天然砂砾基层	m2	11520		
		新建工程					
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 新建石质侧石200*180*1000mm（侧石利旧） 2. 3cm水泥砂浆 3. 人工铺装C15侧石垫层 4. 原土夯实	m	8640		
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 新建石质侧石200*180*1000mm 2. 3cm水泥砂浆 3. 人工铺装C15侧石垫层 4. 原土夯实	m	5760		
8	040204001001	人行道块料铺设	1. 200*100*60mm面砖（面砖利旧） 2. 3cm水泥砂浆	m2	6912		
9	040204001002	人行道块料铺设	1. 200*100*60mm面砖 2. 3cm水泥砂浆	m2	4608		
10	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 新建15cm厚C20混凝土底基层	m2	11520		
11	040202008001	砂砾石	1. 新建15cm厚砂砾石基层	m2	11520		
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政养护工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
1.7	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.8	041201021001	夜间施工增加费			
1.9	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.10	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政养护工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：市政养护工程

标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]