

富河镇沙那村和美乡村建设项目 工程

工程量清单

招标人：	工程造价 咨询人：
_____	_____
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	法定代表人 或其授权人：
_____	_____
(签字或盖章)	(签字或盖章)
编制人：	复核人：
_____	_____
(造价人员签字或盖章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间：	复核时间：

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：富河镇沙那村和美乡村建设项目（项目名称）富河镇沙那村和美乡村建设项目（标段名称）第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
		护栏工程			1				
	AB001	护栏	m	1. 部位： Gr-C-4E 2. 名称： 波形梁护 栏 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	2976				
	AB002	护栏	m	1. 部位： AT1-1 2. 名称： 波形梁护 栏 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	24				
		过水路面			1				
	50010100200 2	一般土方开挖	m³	1. 渠道基 础土方开 挖 2. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	93.81				
	50010300100 2	一般土方填筑	m³	1. 渠道基 础土方回 填 2. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	33.81				
	AB005	余土外运	m³	1. 余土装 车外运 2. 运距投 标单位自 行考虑 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	60				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：富河镇沙那村和美乡村建设项目（项目名称）富河镇沙那村和美乡村建设项目（标段名称）第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
	50010300700 2	垫层料填筑	m³	1. 碎石垫层（20cm） 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	59.2				
	50010900100 1	普通混凝土	m³	1. 钢筋混凝土齿墙 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 齿墙每隔10m设一伸缩缝, 缝宽2cm, 缝内填充闭孔发泡板 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	22.4				
	50011000100 1	普通模板	m²	1. 钢筋混凝土齿墙模板 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	114.8				
	50011100100 1	钢筋加工及安装	t	1. 钢筋种类: III级钢筋 2. 规格: 直径12mm 3. 制作、运输、安装 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	0.564				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
	50011100100 2	钢筋加工及安装	t	1. 钢筋种 类: III 级钢筋 2. 规格: 直径10mm 3. 制作、 运输、安 装 4. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	0.4				
	AB006	水泥稳定土	m²	1. 20cm厚 水稳层 2. 水稳层 水泥含量 为8%,压 实度为97 %; 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	64				
	AB007	C30F250混凝土路面 20cm	m²	1. C30F25 0混凝土 路面20cm 2. 路面每 隔3m设一 道横缝, 缝宽为2m m,纵缝沿 路面中线 设一道, 缝宽2mm, 缝深为路 面厚度的 2/3 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	64				
		砌石渠道			1				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：富河镇沙那村和美乡村建设项目（项目名称）富河镇沙那村和美乡村建设项目（标段名称）第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
	50010100200 1	一般土方开挖	m³	1. 渠道土 方开挖 2. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	596.7				
	AB003	回填土回运	m³	1. 土方回 运 2. 运距： 投标单位 自行考虑 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	1634				
	50010300100 1	一般土方填筑	m³	1. 渠道基 础土方回 填 2. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	2230.7				
	50010300700 1	垫层料填筑	m³	1. 碎石垫 层30cm 2. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	793.28				
	50010500300 1	浆砌块石	m³	1. 浆砌石 护底 2. 材质及 规格：砌 石渠道 3. 砂浆强 度等级及 配合比：M 15 4. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	355.2				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：富河镇沙那村和美乡村建设项目（项目名称）富河镇沙那村和美乡村建设项目（标段名称）第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
	50010500300 2	浆砌块石	m³	1. 浆砌石 护坡 2. 材质及 规格:砌 石渠道 3. 砂浆强 度等级及 配合比:M 15 4. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	1284.05				
	AB004	伸缩缝	m²	1. 结构缝 2. 采用橡 塑闭孔发 泡板处理 ，缝宽为 2cm 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	160.602				
	50010301400 1	土工合成材料铺设	m²	1. 名称： 100g/0.3 mm/100g 复合土工 膜 2. 斜铺 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	2093.312				
	50010301400 2	土工合成材料铺设	m²	1. 名称： 100g/0.3 mm/100g 复合土工 膜 2. 平铺 3. 满足图 纸设计、 相关规范 及验收要 求。	713.656				
		合 计							

其他项目清单

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标人供应材料价格表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

招 标 控 制 价

工 程 名 称：富河镇沙那村和美乡村建设项目

标 段 名 称：富河镇沙那村和美乡村建设项目

合 同 编 号：

招标控制价(小写)：1097731.33

(大写)：壹佰零玖万柒仟柒佰叁拾壹元叁角叁分

招 标 人：(单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人)：(签字盖章)

编 制 时 间：

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称:

富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	未计价材料费	税金	合计
		过水路面												
	500101002002	一般土方开挖	m³	0.34	0.07	0.98		0.05	0.17	0.11	0.59		0.21	2.52
	500103001002	一般土方填筑	m³	1.32	0.39	2.53		0.15	0.53	0.34	1.36		0.6	7.21
	AB005	余土外运	m³	0.8	0.27	11.74		0.46	1.59	1.04	8.89		2.23	27.03
	500103007002	垫层料填筑	m³	4.39	10.27	1.16		0.57	0.82	1.2	6.27		2.22	26.89
	500109001001	普通混凝土	m³	37.43	225.56	13.45		9.95	34.37	22.45	55.62		35.89	434.72
	500110001001	普通模板	m²	19.91	11.15	6.48		1.35	3.11	2.94	2.77		4.29	52.01
	500111001001	钢筋加工及安装	t	875.32	2060.4	264.53		115.21	132.62	241.37	1158.09		436.28	5283.82
	500111001002	钢筋加工及安装	t	875.32	2060.4	264.53		115.21	132.62	241.37	1245.81		444.17	5379.43
	AB007	C30F250混凝土路面20cm	m²	19.31	41.93			2.2	7.61	4.97	18.97		8.55	103.55
		砌石渠道												
	500101002001	一般土方开挖	m³	2.91	0.17	1.27		0.16	0.54	0.35	0.57		0.54	6.51
	AB003	回填土回运	m³	0.6	0.34	11.37		0.44	1.53	1	8.18		2.11	25.57
	500103001001	一般土方填筑	m³	1.32	0.39	2.53		0.15	0.53	0.34	1.36		0.6	7.21
	500103007001	垫层料填筑	m³	39.68	41.21			2.91	10.06	6.57	23.06		11.11	134.6
	500105003001	浆砌块石	m³	60.26	128.56	2.14		6.87	11.87	14.68	27		22.62	274
	500105003002	浆砌块石	m³	69.21	128.56	2.14		7.2	12.43	15.37	27		23.57	285.47
	AB004	伸缩缝	m²	9.89	12.96	0.02		0.82	2.84	1.86			2.56	30.95
	500103014001	土工合成材料铺设	m²	1.4	5.46			0.25	0.36	0.52			0.72	8.7
	500103014002	土工合成材料铺设	m²	1.04	5.46			0.23	0.34	0.49			0.68	8.25

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称: 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (项目名称) 富河镇沙那村和美乡村建设项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]