

宝日呼岱便民服务站改造提升
项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

编制说明

一、工程概况

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

施工地点：乌审旗苏力德苏木宝日呼岱嘎查

二、编制范围

本次编制范围为设计图纸范围内的全部内容。

三、编制依据

- 1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计说明及图纸答疑；
- 2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和勘误，定额执行2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等；
- 3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%；
- 4、规费调整按照内建标函（2025）340号文件调整，规费不在单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
- 5、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件；
- 6、材料价格执行鄂尔多斯市住房和城乡建设局，鄂尔多斯市工程造价定额管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》乌审旗信息价(2026年3月份)，乌审旗信息价没有的材料价参照东胜、或询市场价。

四、其他说明

- 1、暂列金额120000.00元（含税），详见暂列金单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范进行编制。
- 2、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》，第二册装饰工程，本册定额各项目均包括了搭拆3.6m以内的简易脚手架，超过上述高度需要支搭脚手架时，执行《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应定额。如有发生垂直运输、建筑物超高施工增加项目时，按《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应说明执行。依据上述规范，主体装饰修缮中单项措施费暂不另外计取脚手架费用，如发生规范外费用，据实结算。

五、投标报价说明：

- 1、工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格中。不同单项工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
- 2、工程量清单中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
- 3、本工程量清单中的分部分项工程量清单及措施项目工程量是根据建设单位提供的关于本工程的工程量清单，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能做为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。
- 4、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
- 5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见建设单

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

位提供的关于本工程的工程量清单、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

6、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

7、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	宝日呼岱便民服务站改造提升项目	
1.1.1	宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程	
1.1.2	宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程	
1.1.3	宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程	
1.1.4	宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程	
1.1.5	宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程	
1.1.6	宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方	
1.1.7	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目
-建筑与装饰工程

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 壁柱 2. 混凝土种类：C30 无收缩混凝土	m3	0.7		
2	010502023001	过梁	1. 过梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.08		
		砌体工程					
3	010401002001	拆除砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：拆除砖砌体	m3	20.09		
4	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红青砖 2. 墙体类型：240厚砖内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆砌筑	m3	1.36		
5	010103002002	余方弃置	1. 类别：建筑垃圾外运 2. 人工装车、建筑垃圾外运暂估15km	m3	90.15		
		室内装修工程					
		地面工程					
6	011102003001	拆除地砖	1. 拆除工程 楼地面 地面砖及结合层	m2	869.87		
7	011102003002	块料楼地面	1、最薄50厚C15豆石混凝土随打随抹平 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 3、800*800mm8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝。	m2	869.87		
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水-平面	1. 涂膜厚度、遍数： 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	32.26		
9	010904002002	楼(地)面涂膜防水-立面	1. 涂膜厚度、遍数： 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	9.48		
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格：黑色瓷砖踢脚线	m	390.27		
		墙面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 2 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 部位：新时代文明站纠纷调解室墙面 2. 面层材料品种：浅木纹色木饰面 3. 基层材料种类：18mm厚细木工板 4. 龙骨材料种类：25*40mm木龙骨	m2	9.72		
17	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 部位：新时代文明站纠纷调解室墙面 2. 面层材料品种：轻钢龙骨石膏板刮腻子刷乳胶漆各俩遍 3. 龙骨材料种类：轻钢龙骨	m2	6.21		
		办事大厅					
		装饰墙面					
18	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 部分：办事大厅墙面 2. 面层材料品种：刮腻子刷红色乳胶漆各俩遍	m2	7.36		
19	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 部位：办事大厅墙面 2. 面层材料品种：浅灰色木纹色格栅板 3. 基层材料种类：15mm厚细木工板 4. 龙骨材料种类：25*40mm木龙骨	m2	6.09		
		会议室					
		装饰墙面					
20	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 部分：会议室墙面 2. 面层材料品种：浅灰色木纹色格栅板 3. 基层材料种类：15mm厚细木工板 4. 龙骨材料种类：25*40木龙骨	m2	16.41		
		墙砖墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 4 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011302001017	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:10mm矿棉吸音板吊顶	m2	98.4		
31	011302001019	平面吊顶天棚	1. 龙骨材质: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种: 300*600mm铝扣板	m2	21.95		
32	011302001015	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨单层骨架次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 2、单层9.5mm纸面石膏板 自攻钉拧牢,孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍 4、2~厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	370.06		
33	010810002001	窗帘盒	1. 25*40mm木龙骨面积是8.59m2 2. 18mm细木工基层面积是8.59m2 3. 9.5mm石膏板基层、腻子、乳胶漆两遍17.18m2	m	42.94		
		门窗工程					
34	010801001001	拆除门窗	拆除工程 金属门窗	m2	100.26		
35	010801001002	拆除木门	拆除木门	m2	45.54		
36	010807001001	金属(断桥)窗	1. 窗类型:60系列断桥铝合金窗 2. 开启方式:平开窗 3. 玻璃品种、厚度:双玻(6LOW-E+12Ar+6)	m2	100.26		
37	010802004001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门	m2	2.42		
38	010802001001	金属(肯德基)门	1、肯德基门联窗	m2	10.26		
39	010802003001	防盗门	1、金属门 钢质防盗门	m2	3.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010801002001	木质门带套	1. 门类型:成品套装木门安装 单扇门,带门眉 2. 门扇木材材质:夹板门 3. 门套材质、规格:M0922	樘	9		
41	010801002002	木质门带套	1. 门类型:钛镁铝合金门 2. 门套材质、规格:M0922	樘	5		
42	010801002003	木质门带套	1. 门类型:成品套装木门安装 单扇门,带门眉 2. 门扇木材材质:夹板门,带门套 3. 门套材质、规格:M1022	樘	1		
43	010801002004	木质门带套	1. 门类型:成品套装木门安装 单扇门,带门眉 2. 门扇木材材质:夹板门,带门套 3. 门套材质、规格:M1122	樘	4		
44	010801002005	木质门带套	1. 门类型:成品套装木门安装 单扇门,带门眉 2. 门扇木材材质:夹板门,带门套 3. 门套材质、规格:M1222	樘	4		
45	010801002006	木质门带套	1. 门类型:成品套装木门安装 双扇门,带门眉 2. 门扇木材材质:夹板门,带门套 3. 门套材质、规格:ZM1222	樘	1		
46	010801002007	木质门带套	1. 门类型:成品套装木门安装 双扇门,带门眉 2. 门扇木材材质:夹板门,带门套 3. 门套材质、规格:M1522	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010809001002	窗台板	1. 2cm厚 窗台板 面层 石材	m2	14. 48		
48	010808001001	木门窗套	1. 木质窗套线	m2	39. 43		
		钢结构					
49	010604001001	钢梁-GL1	1. 名称：钢梁GL1 2. 方管400*200*10	t	1. 606		
50	010606003001	钢架	1. 名称：钢架GJ1-GJ2-GJ3	t	1. 21		
51	040901009001	预埋件	1. 预埋件	t	0. 031		
		柜体					
52	011501001001	定制柜体-棋牌室	1. 定制柜体-棋牌室 2. 18mm厚生态板	m2	17. 19		
53	011501004001	定制柜体-图书室	1. 定制柜体-图书室	m2	20. 2		
54	011501004002	定制柜体-新时代文明站纠纷调解室	1. 定制柜体-新时代文明站纠纷调解室 2. 12mm厚木饰面板	m2	22. 33		
55	011501004003	定制柜体-办事大厅	1. 定制柜体-办事大厅 2. 18mm厚生态板	m2	17. 39		
56	011501004004	成品文件柜-办事大厅	1. 成品文件柜-办事大厅	m2	3. 24		
57	011501004005	办事大厅-L型办公桌（带侧柜）	1. 名称：办事大厅-L型办公桌（带侧柜） 2. 15mm厚木饰面板6. 85m² 3. 18mm厚同色生态板31. 39m² 4. 石材台面7. 18m² 5. 30*40木龙骨3. 74m²	m2	1		
		外墙工程					
58	011404001003	铲除外墙涂料	1、铲除原有外墙面层	m2	567. 89		
59	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、15厚1：3水泥砂浆找平	m2	567. 89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011001003001	保温隔热墙面	1、100厚挤塑聚苯板保温层(密度35kg/m³，配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定) 2、3~6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	567.89		
61	011404001004	水包砂	1、刮柔性耐水腻子 2、喷或滚刷水包砂底漆 3、喷或滚刷水包砂面层	m²	567.89		
		屋面工程					
62	010901002001	原彩钢屋面翻新	1、扫除灰尘，松动旧漆皮等 2、专用清洁剂擦洗，清水冲洗 3、除锈打磨清洗干燥喷 4、涂底漆一遍 5、喷涂面漆一遍	m²	723.49		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-建筑与装饰工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目
-电气工程

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程
标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建					
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AL 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.2m, 明装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AA1 2. 规格:800*800*200	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2AL 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:底距地1.5m	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2ALHY 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底距地1.5m	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1a1e 2. 规格:400*500*180 3. 安装方式:底距地1.5m	台	1		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地	m	5.19		
7	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 含开槽后恢复	m	247.6		
8	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 含开槽后恢复	m	30.05		
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	5.19		
10	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	4.52		
11	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	239.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程
标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	87.22		
13	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	992.13		
14	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	1509.7		
15	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	552.25		
16	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	1819.24		
17	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	320.69		
18	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	440.41		
19	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	149.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提
程 升项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内或桥架	m	9.47		
21	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内或桥架	m	27.81		
22	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内或桥架	m	6.8		
23	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 截面35mm2以内	个	2		
24	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 截面16mm2以内	个	2		
25	030412003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 型号: 200*100	m	34.06		
26	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支撑架制作、安装	kg	44.28		
27	030413001001	普通灯具	1. 名称: 4寸筒灯 2. 型号: 8W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	47		
28	030413003001	荧光灯	1. 名称: 白色软膜天花吊顶, 内置LED灯 2. 型号: 2*18W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	6		
29	030413003002	荧光灯	1. 名称: 成品方形LED吸顶灯 2. 型号: 3*30W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	17		
30	030413003003	荧光灯	1. 名称: 成品方形LED吸顶灯 2. 型号: 3*36W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提
程 升项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030413003004	荧光灯	1. 名称:成品圆形LED吸顶灯 2. 型号:22W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	3		
32	030413003005	荧光灯	1. 名称:成品圆形LED吸顶灯 2. 型号:40W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	6		
33	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘型节能灯 2. 型号:H型32W/840 室外型 IP54 3. 安装方式: 吸顶	套	2		
34	030413003006	荧光灯	1. 名称:100*600mmLED平板灯 2. 型号:14W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	21		
35	030413003007	荧光灯	1. 名称:100*600mmLED平板灯 2. 型号:18W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	12		
36	030413003008	荧光灯	1. 名称:100*600mmLED平板灯 2. 型号:2*18W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	36		
37	030413003009	荧光灯	1. 名称:200*1200mmLED平板灯 2. 型号:30W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	14		
38	030413003010	荧光灯	1. 名称:300*600mmLED平板灯 2. 型号:14W/840带浴霸 3. 安装方式: 吸顶	套	5		
39	030413002001	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 型号:12W/840 3. 安装方式: 吸顶	m	89.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提
程 升项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 1W A型 自带蓄电池 3. 安装方式: 门框上方0.2m壁挂	套	2		
41	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 1W A型 自带蓄电池 3. 安装方式: 门框上方0.2m壁挂	套	1		
42	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:多信息复合标志灯(单向不可调) 2. 型号:N-BLJC I系列 1W A型 自带蓄电池 3. 安装方式: 底距地2.5m吊装	套	2		
43	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:N-ZFJC系列 3W A型 自带蓄电池 3. 安装方式: 底距地2.5m壁挂	套	10		
44	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消防应急照明灯具 室外型IP67 2. 型号:N-ZFJC系列 3W A型 自带蓄电池 3. 安装方式: 底距地2.5m壁挂	套	1		
45	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调) 2. 型号:N-BLJC I系列 1W A型 自带蓄电池 3. 安装方式: 底距地0.6m壁挂	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提
程 升项目

第 6 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程
标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030506015001	录像设备	1. 名称:录像机 2. 类别:24路	台	1		
60	030501015001	交换机	1. 名称:交换机 2. 类别:24口	台	1		
61	030505006001	电源	1. 名称:电源	台	1		
62	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶 3. 含支架	台	19		
63	030501013001	收发器	1. 名称:无线网络发射器 2. 安装方式:吸顶	台	1		
64	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电话网络双孔插座	个	26		
65	030412003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 型号:150*100	m	72.06		
66	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支撑架制作、安装	kg	87.42		
67	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	12.24		
68	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	293.41		
69	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT6-UTP 2. 敷设方式:管内或桥架	m	2739.27		
70	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	651.2		
71	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 含开槽后恢复	m	79.05		
72	030412006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	53		
		防雷接地					
73	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:不锈钢扁钢40*4	m	74.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030410001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢钢管 3. 规格：50*4 L=2500mm	根	4		
75	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联接箱 2. 规格：450*350*160	台	1		
76	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位联接箱 2. 规格：160*100*100	台	5		
77	030416027001	接地装置	1. 名称：接地系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目- 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-电气工程
标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目
-给排水工程

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
		给水拆除					
1	031001008001	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 规格:公称外径50mm以内	m	77.11		
		排水拆除					
2	031001008002	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 规格:公称外径110mm以内	m	47.22		
3	031001008003	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 规格:公称外径50mm以内	m	25.07		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆拆除	组	5		
5	031003006001	大便器	1. 类型:坐式大便器拆除	组	5		
6	031003010001	淋浴器	1. 类型:淋浴器拆除	套	5		
7	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏拆除	个	10		
8	031003014002	给、排水附件	1. 类型:清扫口拆除	个	2		
		新建					
		给水					
9	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 S5 p=0.8mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	26.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De32 S5 p=0.8mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	4.79		
11	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De25 S5 p=0.8mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	7.56		
12	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De20 S5 p=0.8mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	38.63		
13	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN25	套	25		
14	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20	套	32		
15	031002011001	水表	1. 类型:磁卡智能水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程
标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	3		
17	031002001002	金属阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹	个	5		
18	031002001003	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1		
19	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号:DN25	个	1		
20	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1		
21	031002001005	金属阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹	个	1		
22	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:20mm	m3	0.06		
		排水					
23	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:螺旋消音排水管PVC-U-De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验	m	47.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:螺旋 消音排水管PVC-U-D e50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:达到设 计要求或施工规范要 求的压力试验	m	25.07		
25	031001001001	铸铁管	1. 安装部位:室内（ 地沟） 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:柔性 接口机制铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:密封胶 圈 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:达到设 计要求或施工规范要 求的压力试验	m	13.88		
26	031003006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷制品 3. 组装形式:成套 4. 配件采用与卫生 洁具配套的节水型， 水箱容积小于4L	组	5		
27	031003003002	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 类型:红外感应水 嘴 3. 材质:陶瓷制品 4. 组装形式:成套 5. 配件采用与卫生 洁具配套的节水型	组	5		
28	031003010002	淋浴器	1. 名称:成套淋浴器 安装 手动开关 冷 热水	套	5		
29	031003014003	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 型号:DN100	个	2		
30	031003014004	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	6		
31	031003014005	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN100	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 型号：DN150	个	1		
33	031201002001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：沥青漆2道	m ²	1.56		
34	031201002002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆2道	m ²	4.03		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目- 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-给排水工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目
-采暖工程

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建					
1	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN70 2.5mpa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	56.99		
2	031001003004	无缝钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN50 2.5mpa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	46.55		
3	031001003005	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN40 2.5mpa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	14		
4	031001003006	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN32 2.5mpa 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	38.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001003007	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级: 无缝钢管DN25 2.5m pa 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:达到设 计要求或施工规范要 求的压力试验及冲洗	m	8		
6	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管 架 3. 除锈后刷防锈漆 俩道, 银粉俩道	kg	94.04		
7	031004009001	采暖入口装置	1. 类型:采暖入口装 置 2. 型号:DN70 3. 连接形式:法兰连 接 4. 详见12N7-9	组	1		
8	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:4环路	组	7		
9	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:5环路	组	1		
10	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT S4 2. 管道规格:De20 壁厚2.3mm 0.8mp a	m	2902		
11	031004006002	铝箔纸	1. 名称: 铝箔纸	m2	920.31		
12	031004006003	保温隔热层	1. 名称: 自熄型聚 苯乙烯保温板(密度 >20Kg/m3); 容重 大于60kg/m3 2. 厚度: 30mm	m2	468.05		
13	031004006004	保温隔热层	1. 名称: 自熄型聚 苯乙烯保温板(密度 >20Kg/m3); 容重 大于60kg/m3 2. 厚度: 70mm	m2	452.26		
14	031002001006	金属阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001007	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	8		
16	031002001008	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	8		
17	031002001009	金属阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	8		
18	031002001010	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹	个	16		
19	031002001011	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	8		
20	031002001012	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	8		
21	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号:DN32	个	8		
22	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号:DN40	个	8		
23	031201002003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道	m2	21.31		
24	031201002004	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆1道,银粉2道	m2	7.91		
25	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	1.96		
26	031004005001	辐射式电热空气幕	1. 名称:辐射式电热空气幕 2. 规格:电热功率:2.0KW	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保 护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-采暖工程 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目
-通风工程

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管拆除 2. 规格: 直径或长边长 320mm以内	m2	6.28		
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:阀门拆除 2. 型号:圆形、矩形 周长 1000mm以内	个	5		
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:风口拆除 2. 型号:方形、矩形 周长 2000mm以内	个	5		
4	030405015001	风扇	1. 名称:风扇拆除	台	5		
		新建					
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160	m2	6.28		
6	030405015002	风扇	1. 名称:吊顶排风扇 2. 型号:BLD-400 3. 规格:风量: 400m³/h, 功率: 0.06KW	台	5		
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:160*160	个	5		
8	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 型号:160*160	个	5		
9	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001004	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-通风工程 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目
-排水土方

标段名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方 标段: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称: 宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：宝日呼岱便民服务站改造提升项目-排水土方 标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金

标段名称： 宝日呼岱便民服务站改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	120000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		120000			-

暂列金额明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			120000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	120000			
合 计		-	-	120000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：宝日呼岱便民服务站改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]