

乌审街北段延伸线道路改造工程
工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：乌审街北段延伸线道路改造工程

标段名称：乌审街北段延伸线道路改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌审街北段延伸线道路改造工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌审街北段延伸线道路改造工程	
1.1.1	市政工程	
1.1.2	园林绿化工程	
1.2	暂列金	
1.2.1	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除1000*150*300厚 花岗岩路缘石 2. 刨出、刮净、场内运输、旧料清理成堆	m	17		
2	041001010001	拆除路灯	1. 拆除路灯及砣基座 2. 标杆拆除、清理、堆放、装卸、场内运输	套	5		
3	04B002	拆除广告牌	1. 拆除小广告牌 1.8*1.8m 钢结构 2. 标牌拆除、清理、堆放、装卸、场内运输	块	2		
4	04B003	拆除广告牌	1. 拆除广告牌 20*5m 钢结构 2. 标牌拆除、清理、堆放、装卸、场内运输	块	1		
5	081102001001	拆除混凝土	1. 拆除混凝土立柱 2. 拆除, 废渣废料清理归堆	m3	0.6		
6	04B004	拆除铁丝网	1. 拆除钢丝网	m	197		
7	04B005	拆除监控	1. 拆除监控, 场内移动 2. 监控设备拆除, 搬运至指定地点、清理现场	座	1		
8	010103002001	余方弃置	1. 拆除后工程建筑垃圾 2. 铲废料装车, 清理机下剩余废料 3. 自卸汽车运工程废料 载重8t 4. 运距: 15km, 含垃圾消纳费	m3	57.24		
		硬化工程					
		路缘石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 2 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	060104007001	路床(槽)整形	1. 路基碾压，压实度>95%	m2	319.98		
23	040205007001	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	77.34		
24	040205007002	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（黄色）	m2	26.61		
		植草砖					
25	040204001002	人行道整形及碾压	1. 素土夯实，系数≥0.93 2. 详见图纸	m2	1782		
26	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 六棱植草砖400*346*80mm 2. 空隙间放草籽20g/m²（羊草7g/m²、沙打旺37g/m²、小冠花37g/m²、紫花苜蓿2g/m²） 3. 50厚黄土中沙混合垫层 4. 详见图纸	m2	1782		
27	041101001001	垫层	1. 150厚碎石中沙基础压实 2. 详见图纸	m3	267.3		
		排水沟					
28	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实（密实度>93%）	m2	180.31		
29	04B006	排水沟	1. 100厚C30混凝土（P≥6 F=150） 2. 详见图纸	m3	47.16		
30	04B007	排水沟垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 详见图纸	m3	18.03		
31	080101002001	挖沟槽土方	1. 排水沟挖槽坑土方	m3	346.75		
32	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 排水沟回填土方	m3	251.05		
33	010505008005	排水沟模板	1. 排水沟模板 2. 详见图纸	m2	569.01		
34	010505008006	排水沟垫层模板	1. 排水沟垫层模板 2. 详见图纸	m2	55.6		
		护坡挡墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413010001	小区路灯	1. 名称:LED路灯 2. 规格:9m高 2. 灯杆形式(单、双):双臂 3. 安装方式:落地安装 4. 材质:Q235B, 壁厚4mm, 上口76mm, 下口175mm 5. LED路灯头120W含恒流驱动器和光源模组, IP65防水 6. 电气成套配件16A漏保, 5KA浪涌保护器接电端子排防雷端子排 (NPL排) 7. BWV-3*2.5贯通杆身至灯头配尼龙穿线保护套 8. 详见图纸	套	12		
45	030409001001	电力电缆	1. YJV22-3×6 铠装电力电缆 2. 详见图纸	m	473		
46	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 电缆型号:YJV22-3×6 3. 详见图纸	个	2		
47	030409004001	电缆中间头	1. 名称:电力电缆中间头制作安装 2. 电缆型号:YJV22-3×6 3. 详见图纸	个	12		
48	030409001002	电力电缆	1. YJV22-3×6 电力电缆穿DN100*4厚镀锌钢管过路顶管 2. 详见图纸	m	19		
49	070105002001	基础钢筋	1. 路灯基础钢筋 Φ 12@200 2. 钢筋种类、规格: $\leq$ 12mm 3. 级别: HRB400	t	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	070105002002	基础钢筋	1. 路灯基础钢筋 Φ8@200 2. 钢筋种类、规格：≤8mm 3. 级别：HRB400	t	0.026		
51	070105002006	基础钢筋	1. 路灯基础钢筋 Φ8@250（2） 2. 钢筋种类、规格：≤8mm 3. 级别：HRB400	t	0.001		
52	070105002003	基础钢筋	1. 路灯基础钢筋 4Φ12 2. 钢筋种类、规格：≤12mm 3. 级别：HRB400	t	0.119		
53	030403004001	管型母线、引下线	1. 预埋DN50 接线管 2. 详见图纸	m	9		
54	040602039001	法兰钢板	1. 路灯固定法兰钢板	座	12		
55	070114001001	预埋螺栓	1. 地脚螺栓4*Φ16 2. 详见图纸	t	0.044		
56	030410002001	角钢接地极	1. 热镀锌角钢接地极L50*5*2500 2. 镀锌扁钢40*4 3. 详见图纸	m	30		
57	040204001003	人行道整形及碾压	1. 素土夯实，系数≥0.93 2. 详见图纸	m2	21.87		
58	080202002001	现浇混凝土基础	1. 100厚C20素混凝土垫层	m3	2.19		
59	080202002002	现浇混凝土基础	1. C30钢筋混凝土基础	m3	8.28		
60	010505002003	路灯混凝土基础模板	1. 路灯混凝土基础模板 2. 详见图纸	m2	39.12		
61	010505008008	路灯垫层模板	1. 路灯垫层模板 2. 详见图纸	m2	6.48		
		监控安装					
62	080202002003	现浇混凝土基础	1. C30钢筋混凝土基础	m3	0.2		
63	010505002004	监控混凝土基础模板	1. 监控混凝土基础模板 2. 详见图纸	m2	1.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	070105002004	基础钢筋	1. 监控基础钢筋 Φ10@150 2. 钢筋种类、规格：≤10mm	t	0.001		
65	070105002005	基础钢筋	1. 地脚螺栓4*Φ16	t	0.007		
66	040204001004	人行道整形及碾压	1. 素土夯实，系数≥0.93 2. 详见图纸	m ²	0.25		
67	080808008001	监控摄像设备	1. 原监控设备拆除移动后安装	套	1		
		土方部分					
		土方平衡					
68	040101001002	挖一般土方	1. 场内土方平衡开挖 2. 详见图纸	m ³	1782		
69	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：原土 2. 场内土方平衡回填 3. 运距：场内运土，运距投标人自行考虑 4. 详见图纸	m ³	1782		
		填方					
70	040103002003	一般回填方	1. 外购回填素土 2. 装载机装土 3. 土方回填碾压平整 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见图纸	m ³	1472		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	060401004001	大型机械设备进出场及安装、拆除	1.履带式挖掘机进出场费		
2.2	060401004003	大型机械设备进出场及安装、拆除	1.履带式推土机进出场费		
2.3	060401004002	大型机械设备进出场及安装、拆除	1.压路机 进出场费		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌审街北段 延伸线道路改造工程

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		移植					
1	050102001001	移植乔木	1. 种类:移植本土杨树 2. 胸径//地径:20-30cm 3. 土球直径150cm*100cm 6. 三架木支撑 7养护期: 新工养护1年 8. 详见图纸	株	1		
		种植					
2	050103001001	栽植乔木	1. 种类:国槐; 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不小于3主分枝, 带土球100*80厘米（价格含装卸及运费） 2. 胸径/地径:15cm 3. 株高:5m-5.5m 4. 冠径:3.5m-4m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	76		
3	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:满铺	m2	608.85		
		土方部分					
4	050101004002	栽植土换填	1. 换填土质要求:土壤应疏松湿润, 排水良好, PH5-7, 含有有机质的肥沃土壤, 符合植物可以生长的要求 2. 换填土厚度:0.3m 3. 原土不外运就地压实回填 4. 详见图纸	m3	182		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌审街北段 延伸线道路改造工程

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审街北段延伸线道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	80000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		80000			-

暂列金额明细表

标段：乌审街北段 延伸线道路改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。