

工程名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

标段名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

一. 工程概况：

1. 工程名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目。
2. 建设地点：伊金霍洛旗国有林场。
3. 工程内容：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目，在苗圃地现有樟子松、油松苗木上主干嫁接红松接穗其中樟子松46316株、油松20000株，共计嫁接红松种穗66316穗，通过系列化集约管理措施，从优选砧木苗木、采穗母树、采穗、嫁接、土壤管理、除蘖抹芽、中耕除草、抗生理干旱、病虫害防治、叶面肥等方面进行深入细致的管理，确保嫁接后的苗木生长健壮，移栽后尽早结实。
4. 项目建设期限：7个月（其中新工养护6个月）。

二. 编制依据：

1. 2026年度欠发达国有林场巩固提升项目实施方案；
2. 清单执行现行的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
3. 规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函（2019）468号文件，税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标（2019）113号文件及有关文件编制。
4. 材料价格执行鄂尔多斯信息价，伊旗信息价没有的执行东胜信息价及市场询价。

三、清单说明

1. 绿化用水甲供。
2. 投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
3. 工程量清单中的每一清单项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价，已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的清单项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中，合同清单工程量范围内即使发生也不另行计价，变更内容工程量及价格按合同约定执行无相同子目项原则计算。

本说明未尽事项，以“2024清单计量计价标准”、“计价管理办法”、“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年度欠发达国有林场
巩固提升项目

标段：2026年度欠发达国有林场巩固
提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年度欠发达国有林场巩固提升项目	
1.1.1	2026年度欠发达国有林场巩固提升项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	050102001002	油松嫁接红松(单头嫁接)	1. 种类:油松嫁接红松（单头嫁接） 2. 养护期:新工养护6个月。 3. 定值内容包含每株嫁接1个穗条,定砧、采穗，良种接穗、接穗储藏及运费。生产材料，修剪清枝，现场嫁接。 4. 抚育管理包含：除蘖抹芽3次，浇水5次，叶面肥8次，防生理干旱喷施5次，松绑解绑1次，防寒1次，病虫害杀菌防治5次，土壤管理，中耕除草，及抗风折、抗霜冻等管理措施。 5. 砧木选择:选用1-3年生、生长健壮、无病虫害的油松、高度50-100cm，地径0.8-1.5cm。 6. 接穗采集要求：选择粗壮、生长健康的一年的枝条，尽量采用树干中上位置外围第2-3蓬枝条，枝条长度应处于15cm-30cm间，粗度调控为大约8mm。	株	20000		
3	050307008001	标志牌	1. 宣传中牌：高度2m,宽度3m，材质：不锈钢 2. 包含立柱及基础，2个加厚立柱，地下埋1.5-2米，地上立柱高1米 3. 牌子双面喷绘，内容甲方拟定 4. 含制作、安装、运输	个	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度欠发达国有林场
巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：2026年度欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]