

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修
改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌海市海勃湾区第十三幼儿园厨房改造	
1.1.1	房屋修缮工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	电气设备安装工程	
1.1.4	给排水工程	
1.1.5	采暖燃气工程	
1.2	乌海市海勃湾区第十三幼儿园户外场地改造	
1.2.1	乌海市海勃湾区第十三幼儿园户外场地改造	
1.3	乌海市海勃湾区第十三幼儿园排污管道改造	
1.3.1	乌海市海勃湾区第十三幼儿园排污管道改造	
1.4	乌海市海勃湾区第十三幼儿园屋顶防水改造	
1.4.1	乌海市海勃湾区第十三幼儿园屋顶防水改造	
1.5	乌海市海勃湾区第十三幼儿园电路改造	
1.5.1	乌海市海勃湾区第十三幼儿园电路改造	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆抹灰层 2. 饰面材料种类：墙砖面层	m2	441.38		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆抹灰层 2. 饰面材料种类：地砖面层	m2	248.36		
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 150mm混凝土垫层拆除	m3	37.25		
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：轻钢龙骨基层 2. 龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶	m2	70.44		
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 保护性拆除铝扣板面层及安装面层	m2	177.92		
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	5.41		
7	011610001001	木门窗拆除	1. 成套木门拆除	m2	3.15		
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 防火子母门及断桥窗拆除	m2	18.51		
9	011608002001	铲除涂料面	墙面腻子铲除	m2	131.8		
10	011613001001	灯具拆除	1. LED平板灯拆除、安装	套	20		
11	011613001002	灯具拆除	1. 紫外线消毒灯拆除、安装	套	5		
12	011613001004	感温、感烟拆除	1. 感温、感烟拆除、安装	套	12		
13	011613001005	百叶口拆除	1. 百叶口拆除、安装	套	14		
14	011613001006	监控拆除	1. 拆除、安装监控	套	12		
15	011612002001	设备拆除	热水器拆除、安装	套	2		
16	011612002002	设备拆除	厨房宝拆除、安装	套	1		
17	011612002003	设备拆除	空调拆除、安装	套	1		
18	011612002004	设备拆除	消毒组合柜拆除、安装	套	1		
19	011612002005	设备拆除	光波高温消毒柜拆除、安装	套	3		
20	011612002006	设备拆除	超声波清洗机拆除、安装	套	1		
21	011612002007	设备拆除	不锈钢洗菜池拆除、安装	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新做					
		厨房					
1	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝(800X800) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平找坡1% 7、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 8、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、素水泥浆一道 10、60厚C15混凝土垫层 12、素土夯实	m2	248.36		
2	011204003001	块料墙面	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂粘贴5厚面砖(400X800), 白水泥浆擦缝	m2	441.38		
3	011302001005	吊顶天棚（铝扣板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 主龙骨中距1000, 次龙骨中距600, 横撑龙骨中距600 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 3. 压条材料种类、规格:铝合金压条	m2	70.44		
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用混合砂浆 M10	m3	3.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011201001001	墙面一般抹灰	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆压实抹平	m2	38.8		
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	断桥铝合金乙级防火窗	m2	27.06		
7	010802003001	钢质防火门	乙级钢制防火门	m2	8.4		
8	011207001001	墙面装饰板	1、12厚企口式生态木墙板，阴阳角及封口采用专用配件，环保等级E0 2、1mm满涂专用配套胶剂一道，环保等级达到E0 3、墙面修补平整，基底清理洁净	m2	21.1		
9	011105003001	块料踢脚线	1、2厚配套专用截面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、配套专用胶粘剂粘接层 5、5厚面砖，水泥浆擦缝	m2	5.82		
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面刮腻子2遍	m2	131.8		
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚刮腻子2遍	m2	85.2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030404035002	插座	1. 名称:5孔插座	个	23		
2	030404035003	插座	1. 名称:设备插座	个	11		
3	030404035004	插座	1. 名称:空调插座	个	2		
4	030411003001	桥架	1. 地面线槽300*100 2. 详见12D8-99 做防水处理	m	43.92		
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5*16mm2	m	62.62		
6	030408006001	电力电缆头	电力电缆头WDZA-YJY-5*16mm2	个	8		
7	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	176.56		
8	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-4mm2	m	348.04		
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-6mm2	m	247.85		
10	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-10mm2	m	190.75		
11	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-16mm2	m	29.39		
12	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm	m	3.99		
13	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm	m	73.35		
14	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50mm	m	11.34		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厨房					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管1.60MPa DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	5.88		
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管1.60MPa DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	33.46		
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管1.60MPa DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	32.79		
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管1.60MPa DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	22.28		
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管1.60MPa DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	7.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR管1.6MPa DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	88		
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位：地上 2. 材质、规格：De160 pvc排水管 3. 连接形式：粘接	m	40.63		
8	031001006010	塑料管	1. 安装部位：地上 2. 材质、规格：De110 pvc排水管 3. 连接形式：粘接	m	8.67		
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位：地上 2. 材质、规格：De75 pvc排水管 3. 连接形式：粘接	m	16.31		
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位：地上 2. 材质、规格：De50 pvc排水管 3. 连接形式：粘接	m	30		
11	031004008002	其他成品卫生器具	排水栓De75	个	26		
12	031004014001	给、排水附(配)件	地漏De110	个	14		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园户外场地改造

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园户外场地改造 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌海市海勃湾区第十三幼儿园
户外场地改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园户外场地改造 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园排污管道改造

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面20cm	m ²	265.5		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖土方	m ³	451.35		
3	010102007001	回填方	1. 机械夯填土	m ³	451.35		
4	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方及废料 2. 自行汽车外运15km	m ³	177		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 基层整形碾压 2. 30厚粗砂垫层 3. 200厚混凝土路面C25	m ²	265.5		
6	040501005001	塑料管	1. HDPE双壁波纹管SN8级 De400 2. 闭水试验	m	177		
7	040504003001	成品预制混凝土井	1. 成品预制混凝土井2.2m 2. 含打孔、接管、井圈、井盖等	座	8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
儿园排污管道改造 维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌海市海勃湾区第十三幼儿园
排污管道改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园排污管道改造
标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园屋顶防水改造

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园屋顶防水改造 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌海市海勃湾区第十三幼儿园
屋顶防水改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园屋顶防水改造
标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园电路改造

标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 沟槽挖填 普通土	m3	60		
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面2 0cm	m2	80		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 基层整形碾压 2. 30厚粗砂垫层 3. 200厚混凝土路面 C25	m2	80		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电 缆 2. 型号：YJV22-4*18 5+1*95mm2 3. 含压力试验、检 验检测、接电调试等	m	100		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV22-4*18 5+1*95mm2	个	2		
6	030409006001	电缆保护管	1. 名称:PVC管De160	m	100		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园电路改造 标段：乌海市海勃湾区第十三幼儿园
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌海市海勃湾区第十三幼儿园
电路改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第十三幼儿园电路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]