

乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户
游项目

标段名称： 乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户
游项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰毛都苏木共同现代化
试点牧户游项目

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	餐饮蒙古包工程（工程量为8座汇总）	
1.1.1	餐饮蒙古包工程	
1.1.2	餐厅蒙古包给排水工程	
1.1.3	餐厅蒙古包安装工程	
1.2	住宿蒙古包工程(工程量为4个包总量)	
1.2.1	住宿蒙古包工程	
1.2.2	住宿蒙古包给排水工程	
1.2.3	住宿蒙古包安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰毛都苏木共同现代化
试点牧户游项目

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：餐饮蒙古包工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐饮蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		餐饮蒙古包结构及室内外装修					
1	011104002001	塑木平台	1 、25mm厚柚木色塑木板镀锌方管龙骨上安装。 2 、竖向龙骨采用镀锌方管夯入土层500mm 3、塑木地面龙骨间距为350*1200mm，与竖向龙骨焊接 4、竖向龙骨及塑木地面龙骨镀锌方管规格均为40*40*1.5mm 5、方管面层镀锌	m2	258.4		
2	010702001001	蒙古包主结构梁柱制作安装	1. 构件规格尺寸：30mm厚 2. 木材种类：松木 3. 刨光要求：2面刨光 4. 防护材料种类：一底两面（国产水性漆）	m3	22		
3	011205001003	多层饰面板	1 、9mm本色多层胶合板饰面 2 、墙体处封闭板	m2	50		
4	011205001001	蒙古包外墙、屋面毡子	1、8mm厚毡子安装	m2	512		
5	011205001002	蒙古包室内墙面雪弗板安装	1、雪弗板安装 2、雪弗板规格：1220*2440mm；	m2	512		
6	010903001001	墙面卷材防水	1. 内墙雪弗板基层侧PVDF 氟碳膜丁基橡胶自粘防水，厚度0.7mm 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：自粘	m2	512		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐饮蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010807001001	断桥铝合金窗安装	1、外窗采用65系列断桥铝合金窗，玻璃为5mm+12A+5mm中空钢化玻璃 2、断桥铝合金框表面经氟碳喷涂处理 3、含五金件 4、窗框与窗洞口连接处用发泡聚氨酯填充，并用聚乙烯圆棒密封膏封堵缝隙 5、开启扇处做纱扇	m2	60		
8	010802001001	断桥铝合金门联窗安装	1、断桥铝合金门联窗安装 2、含门框、门扇、门体玻璃、拉手、铰链、闭门器 3、采用70系列断桥铝合金，玻璃为5mm+12A+5mm中空钢化玻璃 4、门扇四周安装由防风沙毛刷、胶条，保证门体密封性能	m2	32		
9	010802001002	卫生间处门	1、铝合金窄边钢化磨砂玻璃平开门安装 2、含门扇、门体玻璃、五金配件 3、采用玻璃为8mm钢化磨砂玻璃 4、门底防尘止水胶条	m2	13.6		
10	010810001001	窗帘	1、手动卷轴窗帘制作、安装 2、窗帘材质为聚酯纤维+PVC材料 3、阻燃标准：B2	m2	58.24		
11	01B001	采光罩（蒙古包顶）	1. 材质：亚克力； 2. 厚度：4mm； 3. 规格：八角形 1260*1260mm（一体压制成型）	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐饮蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011104002002	复合木地板安装	蒙古包室内地面 1、复合木地板安装 2、5厚泡沫塑料衬垫 3、15mm欧松板基层，30*50防腐木龙骨间距600*600mm 4、50mm厚挤塑聚苯板安装。 5、2mm厚丙纶布防潮层一道	m2	170.32		
13	011102003001	SMC地面	卫生间地面 1、SMC成品地面安装（自带防水坡度，表面贴瓷砖） 2、尺寸：1200*2000mm	m2	21.12		
14	011501001001	装饰柜	1. 名称:成品洗漱柜安装 2. 规格:600*1200*700mm(厚度*长度*高度) 3. 安装方式:附墙 4. .五金种类、规格:合页	套	8		
15	011505003001	成品装饰银镜安装	1、高清超白玻防爆防雾镜子，厚度≥5mm； 2、600*800mm 3、成品安装。	块	8		
		蒙古包内软装家具					
16	01B002	餐桌	1、定制餐桌，圆形，直径1800mm 2、转盘直径1200mm	套	8		
17	01B003	餐桌桌布	1. 产品材质为高密度涤纶材料 2、圆形，直径3000mm。	套	8		
18	01B004	餐椅	1. 定制餐椅，与餐桌配套	把	96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐饮蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：餐饮蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐饮蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：餐饮蒙古包工程 标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：餐厅蒙古包给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：台上式洗脸盆 2. 材质：陶瓷，含水龙头 3. 卫生器具、附件安装、上下水管连接、试水 4. 其他符合相关规范要求	组	8		
2	031003006001	大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：搪瓷 3. 规格, 类型: 连体水箱 4. 组装形式: 落地 5. 附件名称: 连体坐便器进水阀配件, 座便器桶盖, 角型阀(带铜活), 金属软管, 大便器排水接头, 螺纹管件	组	8		
3	030701003001	空调器	1、功率：2175W； 2、安装方式：立式。	台	8		
4	031005013001	速热厨宝安装	1、厨宝安装 2、容量：7.5L	台	8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：餐厅蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：餐厅蒙古包安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：餐厅蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 住宿蒙古包工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		住宿蒙古包结构及室内外装修					
1	011104002001	塑木平台	1 、25mm厚柚木色塑木板镀锌方管龙骨上安装。 2 、竖向龙骨采用镀锌方管夯入土层500mm 3、塑木地面龙骨间距为350*1200mm，与竖向龙骨焊接 4、竖向龙骨及塑木地面龙骨镀锌方管规格均为40*40*1.5mm 5、方管面层镀锌	m2	129.2		
2	010702001001	蒙古包主结构梁柱制作安装	1. 构件规格尺寸：30mm厚 2. 木材种类：松木 3. 刨光要求：2面刨光 4. 防护材料种类：一底两面（国产水性漆）	m3	11		
3	011205001001	多层饰面板	1 、9mm本色多层胶合板饰面 2 、墙体处封闭板	m2	25		
4	011205001002	蒙古包外墙、屋面毡子	1、8mm厚毡子安装	m2	266.88		
5	011205001003	蒙古包室内墙面雪弗板安装	1、雪弗板安装 2、雪弗板规格：1220*2440mm；	m2	266.88		
6	010903001001	墙面卷材防水	1. 内墙雪弗板基层侧PVDF 氟碳膜丁基橡胶自粘防水，厚度0.7mm 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：自粘	m2	266.88		
7	011205001004	多层饰面板	1 、床背板木本色多层胶合板饰面 2 、基层采用15mm厚欧松板基层 3 、30*50mm防腐木龙骨间距500*500	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010807001001	断桥铝合金窗安装	1、外窗采用65系列断桥铝合金窗，玻璃为5mm+12A+5mm中空钢化玻璃 2、断桥铝合金框表面经氟碳喷涂处理 3、含五金件 4、窗框与窗洞口连接处用发泡聚氨酯填充，并用聚乙烯圆棒密封膏封堵缝隙 5、开启扇处做纱扇	m2	19.12		
9	010802001001	断桥铝合金门联窗安装	1、断桥铝合金门联窗安装 2、含门框、门扇、门体玻璃、拉手、铰链、闭门器 3、采用70系列断桥铝合金，玻璃为5mm+12A+5mm中空钢化玻璃 4、门扇四周安装由防风沙毛刷、胶条，保证门体密封性能	m2	16		
10	010802001002	卫生间处门	1、铝合金窄边钢化磨砂玻璃平开门安装 2、含门扇、门体玻璃、五金配件 3、采用玻璃为8mm钢化磨砂玻璃 4、门底防尘止水胶条	m2	6.8		
11	010810001001	窗帘	1、手动卷轴窗帘制作、安装 2、窗帘材质为聚酯纤维+PVC材料 3、阻燃标准：B2	m2	17.92		
12	01B001	采光罩（蒙古包顶）	1. 材质：亚克力； 2. 厚度：4mm； 3. 规格：八角形 1260*1260mm（一体压制成型）	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011104002002	复合木地板安装	蒙古包室内地面 1、复合木地板安装 2、5厚泡沫塑料衬垫 3、15mm欧松板基层，30*50防腐木龙骨间距600*600mm 4、50mm厚挤塑聚苯板安装。 5、2mm厚丙纶布防潮层一道	m2	85.16		
14	011102003001	SMC地面	卫生间地面 1、SMC成品地面安装（自带防水坡度，表面贴瓷砖） 2、尺寸：1200*2000mm	m2	10.56		
15	011501001001	装饰柜	1. 名称：成品洗漱柜安装 2. 规格：600*1200*700mm（厚度*长度*高度） 3. 安装方式：附墙 4. .五金种类、规格：合页	套	4		
16	011505003001	成品装饰银镜安装	1、高清超白玻防爆防雾镜子，厚度≥5mm； 2、600*800mm 3、成品安装。	块	4		
		住宿蒙古包内软装家具					
17	01B002	床（1.2米）	1 、材质：实木框架结构； 2 、颜色：原木色； 3 、尺寸：1200*2000mm	张	6		
18	01B003	床（1.8米）	1 、材质：实木框架结构； 2 、颜色：原木色； 3 、尺寸：1800*2000mm	张	1		
19	01B004	床垫（1.2米）	1 、尺寸：1200*2000mm	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 住宿蒙古包工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 住宿蒙古包给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：台上式洗脸盆 2. 材质：陶瓷，含水龙头 3. 卫生器具、附件安装、上下水管连接、试水 4. 其他符合相关规范要求	组	4		
2	031003006001	大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：搪瓷 3. 规格, 类型:连体水箱 4. 组装形式:落地 5. 附件名称:连体坐便器进水阀配件,座便器桶盖,角型阀(带铜活),金属软管,大便器排水接头,螺纹管件	组	4		
3	031003010001	淋浴器	1、淋浴器安装	套	4		
4	031005013001	热水器	1、卫生间电热水器安装 2、容量：60升 3、附墙安装	台	4		
5	030701003001	空调器	1、功率：2175W； 2、安装方式：立式。	台	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：住宿蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：住宿蒙古包给排水工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 住宿蒙古包安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点
牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 住宿蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 住宿蒙古包安装工程

标段：乌兰毛都苏木共同现代化试点牧户游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]