

工程名称： 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯
嘎查村内排水渠项目工程

标段名称： 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯
嘎查村内排水渠项目工程

招标工程量清单

编制人：  于翔
(中华人民共和国一级注册造价工程师 B11182300001868 东信工程项目管理有限公司 有效期至2030年03月15日)

审核人：  王忠
(中华人民共和国一级注册造价工程师 B11052300001502 东信工程项目管理有限公司 有效期至2029年12月31日)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  于翔 (签字或盖章)

招标人：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

编制时间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯嘎查村内排水渠项目工程 标段: 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯嘎查村内排水渠项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土	m3	3478.2		
2	040103002001	一般回填方	1. 填土夯实 槽、坑	m3	2088.5		
3	040501001001	混凝土管	1. 规格：Φ400钢筋 混凝土承插口排水管 II级	m	938		
4	040501001002	混凝土管	1. 规格：Φ500钢筋 混凝土承插口排水管 II级	m	1170		
5	040504010001	雨水口	1. 砖砌雨水进水井 单平算 680×380 井深0.8m	座	29		
6	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度 要求、配比：C20	m3	6.58		
7	040504001001	砌筑井	1. 非定型井 砖砌 圆形 抹灰 井内侧 内径1000 井深1600 mm 2. 100mm厚 c30混凝土 压顶	m3	34.97		
8	040504001002	砌筑井	1. 安装 检查井 铸铁 井盖、座	座	29		
9	031001008001	塑料管	1. 材质：pvc管 2. 规格：DN200 3. 安装部位：室外	m	29		
10	041001001001	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土 类路面层 2. 厚度：20cm	m2	33.75		
11	041001003001	拆除基层	1. 材质：山皮石 2. 厚度：20cm	m2	33.75		
12	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 普通 粘土砖 侧铺	m2	3128.25		
13	040103003001	余方弃置	1. 运距：5km	m3	388.89		
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级： C30 2. 厚度：20cm	m2	33.75		
15	040202012001	山皮石	1. 石料规格：山皮石 2. 厚度：20cm	m2	33.75		
16	010401009001	砖散水、地坪	1. 地坪 侧铺 砂结 合层	m2	3128.25		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯嘎查村内排水渠项目工程 标段: 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯嘎查村内排水渠项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯嘎查村内排水渠项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗努古斯台镇准花灯嘎查村
内排水渠项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]