

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室
项目

标段名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

一、工程概况

项目建设地点：该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗。

范围：室内装修改造、外墙翻新、屋顶翻新、门窗更换等图纸内容。

建设单位：伊金霍洛旗总工会

二、编制内容

招标工程量清单编制内容包括本项目图纸设计范围内的室内装修改造、外墙翻新、屋面翻新、门窗更换等

三、编制依据

- 1. 电子版施工图、本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。
- 2. 清单执行现行的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）及《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；
- 3. 增值税执行内建标【2019】113号文，税率为9%。
- 4. 招标文件及其它技术标准和要求等。
- 5. 建设行政主管部门颁发的内建标函【2025】340号、内建标【2025】98号、内建标【2020】71号文相关约定。

四、编制说明

- 1. 建筑工人实名制费用暂未计入，结算据实调整。
- 2. 安全生产费：执行内建标【2025】98号文件规定，房屋建筑工程计提比例为3%（不得作为竞争性报价）。结算时根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。
- 3. 暂列金额为： 149652.64元（含增值税，不得作为竞争性报价）。
- 4. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
- 5. 关于措施费清单列项，投标人需结合图纸设计、施工工期、质量要求、现场踏勘等，根据自身企业情况合理编制施工组织设计方案进行竞争性报价，措施费总价包干。招标清单中如措施费列项不足，投标人可自行补充报价或将不足部分的费用考虑在其他措施费中。施工中所有措施项目不因施工方案调整而增加费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目	
1.1.1	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除	
1.1.2	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修	
1.1.3	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除	
1.1.4	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程	
1.1.5	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程	
1.1.6	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程	
1.1.7	伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
建拆除 活动室项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902001001	拆除原屋面	屋面拆除做法 1、20厚水泥砂浆找平层 2、SBS防水层 3、30厚细石混凝土找平层 4、100厚挤塑聚苯板保温层	m2	194.34		
2	011404001004	铲除外墙面涂料	1、铲除外墙面涂料面层 2、按整体墙面面积的50%进行凿毛处理 3、垃圾堆放到指定地点	m2	288.51		
3	010801001001	拆除金属门窗	1、拆除金属门窗 2、垃圾堆放到指定地点	m2	16		
4	010801001002	拆除木门	1、拆除木门 2、垃圾堆放到指定地点	m2	7		
5	011102003001	拆除块料楼地面	1、拆除块料楼地面 2、垃圾堆放到指定地点	m2	173.87		
6	011203003001	拆除块料墙面	1、拆除块料墙面 2、垃圾堆放到指定地点	m2	226.76		
7	011404001001	拆除内墙乳胶漆	1、拆除内墙涂料 2、垃圾堆放到指定地点	m2	324.92		
8	011405001001	拆除墙面壁纸	1、拆除墙面壁纸 2、垃圾堆放到指定地点	m2	181.81		
9	011302001001	拆除吊顶天棚	拆除吊顶天棚 1、金属龙骨，石膏板面层 2、垃圾堆放到指定地点	m2	173.87		
10	010401002001	拆除砌体墙	1、人工拆除砌体墙 2、垃圾堆放到指定地点	m3	22.47		
11	010401002003	拆除零星砌体	无损伤拆除窗台下砌体墙 1、人工拆除砌体墙 2、垃圾堆放到指定地点	m3	0.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011302001002	拆除榻榻米	人工拆除榻榻米2米*2米*0.45米	m2	173.87		
13	011507003001	拆除吧台	人工拆木制吧台2米*1米*0.9米	个	1		
14	011507003002	拆除吧台	人工拆木制吧台2米*2米*0.55米	个	1		
15	010401002002	垃圾外运	垃圾外运 1、人装自卸小四轮车外运垃圾，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	86.45		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：伊金霍洛旗
总工会职工实践活

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-土建拆除

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目- 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
土建拆除 活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面、外墙					
1	010902001001	屋面1	屋面1（燃烧性能:A级） 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3、防水层:4+3SBS防水卷材(聚酯胎II型) 4、30厚C20细石混凝土找平层 5、100厚挤塑聚苯板 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、加气混凝土找坡层坡度2%%,最薄处50 8、结构层:现浇钢筋混凝土楼板(保留)	m2	194.34		
2	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、9厚DP M15(1:3水泥砂浆)找平; 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 3、6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)找平;	m2	268.51		
3	011001003001	保温隔热墙面	1、80厚B1级石墨聚苯板保温层(容重24kg/m3),用专用胶粘剂粘贴 (隔层沿楼板位置设置宽度不小于300宽的岩棉带(燃烧性能为A级、容重为100kg/m3)防火隔离带),并用8锚栓固定,每平米设6~8个 QC50x50轻钢龙骨用M6x75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距 2、分两次抹4(2+2)厚聚合物抗裂砂浆保护层,中间压入一层耐碱玻纤网格布;	m2	268.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011001003002	保温隔热墙面	1、30厚无机轻集料保温砂浆 2、分两次抹4（2+2）厚聚合物抗裂砂浆保护层，中间压入一层耐碱玻纤网格布；	m2	87.15		
5	011404001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆	m2	365.66		
6	011107001001	石材台阶	花岗岩台阶 1、20厚花岗岩板面层； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、60mmC15混凝土垫层； 4、150厚碎砖灌浆； 5、300厚防冻砂； 6、素土回填夯实。	m2	5		
7	011107001002	散水	散水 1、40mmC15细石混凝土； 2、150厚碎砖灌浆； 3、300厚防冻砂； 4、素土回填夯实。	m2	27		
		墙体					
8	010401002001	实心砖墙	新砌370砖墙	m3	3.65		
9	010401002002	实心砖墙	新砌240砖墙	m3	9.87		
10	010404001001	轻质墙板	轻质墙板墙体	m2	40.85		
11	011201001001	外墙抹灰	外墙抹水泥砂浆（20mm）	m2	8.3		
12	011201001002	内墙抹灰	内墙抹水泥砂浆（20mm）	m2	84.16		
		更换门窗					
13	010801001001	木质门（0722）	定制成品实木复合门（M0722） 含五金件、含高档门锁	m2	3.08		
14	010801001002	木质门（1022）	定制成品实木复合门（M1022） 含五金件、含高档门锁	m2	6.6		
15	010802004001	钢质防火门	钢制乙级防火门（含闭门器和顺位器）	m2	2.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010802001001	肯德基门	定制成品肯德基防火玻璃门	m2	7.2		
17	010807001001	金属(塑钢)窗	断桥铝合金70型窗户，玻璃全部为防火玻璃	m2	29.61		
		厨房					
18	011102003001	块料楼地面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、800*800防滑地砖 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、闭水使用48小时 7、1.5mm厚合成聚氨酯高分子防水涂料地面防水上翻300mm(粉刷2-3遍) 8、60厚C30混凝土找平层 9、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	23.69		
19	011102001001	过门石	1、2MMM缝隙(美缝) 2、过门石 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、闭水使用48小时 7、1.5mm厚合成聚氨酯高分子防水涂料地面防水上翻300mm(粉刷2-3遍) 8、60厚C30混凝土找平层 9、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	0.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001009001	成品地沟	1、水泥砂浆找平 2、2mm厚聚氨酯防水 3、水泥砂浆保护层 4、1.5mm厚150*200mm铝型材成品地沟（带篦子）	m	4		
21	011203003001	块料墙面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、400*800墙砖 3、10厚1:2水泥砂浆粘接层 4、墙面拉毛处理 5、1.5mm厚合成聚氨酯高分子墙面防水涂料,高度1.8米(粉刷2-3遍) 6、刷界面剂一道 7.水泥砂浆找平修补 8.原建筑墙体/新建墙体	m2	80.77		
22	011302001001	600*600蜂窝铝板 吊顶天棚	1、600*600白色蜂窝铝板 2、配套收边条处理边缘 3、配套轻钢龙骨	m2	24.87		
		取餐、就餐区					
23	011102003006	块料楼地面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、800*800地砖 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、60厚C30混凝土找平层 7、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	69.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011102001002	过门石	1、2MMM缝隙(美缝) 2、过门石 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、60厚C30混凝土找平层 7、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	0.6		
25	011105006001	金属踢脚线	黑色铝合金踢脚线（H=60MM）	m	32		
26	011205001001	冰火板墙面	1、10厚冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	57.7		
27	011205001002	木纹冰火板墙面	1、10厚木纹冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	28.2		
28	011207003001	取餐口玻璃隔断	1、100*50mm铝型材框，8mm钢化玻璃隔断	m2	6.16		
29	010808004001	成品门窗套	定制成品实木复合窗套线	m2	7.77		
30	010809001001	窗台板	1、18厚阻燃板基层（）刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 2、石材窗台板	m2	2.51		
31	011507001001	平面、箱式招牌	定制取餐口广告灯箱	m2	2.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011501004001	定制取餐台	定制成品取餐台（高800mm，宽990mm） 1、柜体为40*40镀锌方钢骨架，基层板18mm阻燃板，面层板12mm冰火板 2、台面为石材台面（宽990mm）	m	5.55		
33	011501004004	定制成品更衣柜	定制成品更衣柜（高2800mm），18mm厚E0F颗粒板柜体	m2	1.96		
34	011501004005	定制成品柜	定制成品柜（高2800mm），25mm厚E0F颗粒板柜体	m2	5.46		
35	011501001001	接待台	定制成品接待台（1950mm*700mm*1950），柜体为25mm厚E0F颗粒板，柜体外侧及台面为石英石	m2	2.15		
36	011302001003	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1、白色无机涂料2遍；2、底漆一遍，3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4、双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定，两层石膏板中间刷白乳胶； 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距600，用挂插件与次龙骨连接； 6、U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨连接；拐角处附加龙骨加固。 7、U型轻钢承载龙骨CB50（不上人），中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平； 8、C8钢筋全牙吊杆；	m2	71.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011303001003	成品装饰带	10*15铝合金装饰边条	m	47.9		
38	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍, 3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、9.5mm石膏板面层 5、18mm厚阻燃板基层; 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50, 间距600, 用挂插件与次龙骨连接; 7、U型轻钢覆面次龙骨CB50, 间距300, 用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固 8、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人), 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆 连接后找平; 9、C8钢筋全牙吊杆;	m	16.75		
39	010810001001	窗帘	1、铝合金窗帘双轨道 2、高档布艺窗帘+高密度纱帘, 打2被褶	m2	90.45		
		卫生间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011102003002	块料楼地面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、800*800防滑地砖 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、闭水使用48小时 7、1.5mm厚合成聚氨酯高分子防水涂料地面防水上翻300mm(粉刷2-3遍) 8、水泥砂浆地面找平修补 9、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	4.14		
41	011102001003	过门石	1、2MMM缝隙(美缝) 2、过门石 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、闭水使用48小时 7、1.5mm厚合成聚氨酯高分子防水涂料地面防水上翻300mm(粉刷2-3遍) 8、60厚C30混凝土找平层 9、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	0.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011203003002	块料墙面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、400*800墙砖 3、10厚1:2水泥砂浆粘接层 4、墙面拉毛处理 5、1.5mm厚合成聚氨酯高分子墙面防水涂料,高度1.8米(粉刷2-3遍) 6、刷界面剂一道 7.水泥砂浆找平修补 8.原建筑墙体/新建墙体	m2	31.03		
43	011302001007	600*600蜂窝铝板吊顶天棚	1、600*600白色蜂窝铝板 2、配套收边条处理边缘 3、配套轻钢龙骨	m2	4.14		
44	011505002001	洗厕配件	定制洗漱柜1600*800mm（带化妆镜） 石材台面，E0F颗粒板柜体	个	1		
		茶艺、插花室					
45	011102003003	块料楼地面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、800*800地砖 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道（内掺和建筑胶） 6、60厚C30混凝土找平层 7、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	31.33		
46	011105006002	金属踢脚线	黑色铝合金踢脚线（H=60MM）	m	19.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011205001003	冰火板墙面	1、10厚冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	55.53		
48	011205001004	木纹冰火板墙面	1、10厚木纹冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	7.17		
49	010808004004	成品门窗套	定制成品实木复合窗套线	m2	1.64		
50	010809001006	窗台板	1、18厚阻燃板基层（）刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 2、石材窗台板	m2	0.48		
51	011501002001	展示柜	25厚E0F颗粒板柜体	m2	5.76		
52	011205002001	粘贴岩板	1、粘贴定制岩板 2、15mm厚阻燃板基层	m2	7.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011302001004	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍,3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定,两层石膏板中间刷白乳胶; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距600,用挂插件与次龙骨连接; 6、U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300,用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固。 7、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 8、C8钢筋全牙吊杆;	m2	31.33		
54	011303001004	成品装饰带	10*15铝合金装饰边条	m	21.4		
55	010608001001	钢构件制作	L50*50*4镀锌角钢转换层	t	0.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011303001001	灯带	轻钢龙骨石膏板灯带，展开宽度350mm 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍，3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4、双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定，两层石膏板中间刷白乳胶； 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距600，用挂插件与次龙骨连接； 6、U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固。 7、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人)，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆 连接后找平； 8、C8钢筋全牙吊杆；	m	18.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011303001002	灯带（内嵌）	轻钢龙骨石膏板灯带，展开宽度60mm 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍,3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定,两层石膏板中间刷白乳胶; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距600,用挂插件与次龙骨连接; 6、U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300,用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固。 7、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆 连接后找平; 8、C8钢筋全牙吊杆; ;	m	16.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010810002002	窗帘盒	窗帘盒 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍,3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、9.5mm石膏板面层 5、18mm厚阻燃板基层; 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50, 间距600, 用挂插件与次龙骨连接; 7、U型轻钢覆面次龙骨CB50, 间距300, 用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固 8、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人), 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆 连接后找平; 9、C8钢筋全牙吊杆;	m	4.86		
59	010810001002	窗帘	1、铝合金窗帘双轨道 2、高档布艺窗帘+高密度纱帘, 打2被褶	m2	26.24		
		棋牌室					
60	011102003004	块料楼地面	1、2MM缝隙(美缝) 2、800*800地砖 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、60厚C30混凝土找平层 7、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	7.38		
61	011105006003	金属踢脚线	黑色铝合金踢脚线 (H=60MM)	m	11.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011205001009	冰火板墙面	1、10厚冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	29.4		
63	011302001005	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍, 3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定,两层石膏板中间刷白乳胶; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距600,用挂插件与次龙骨连接; 6、U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300,用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固。 7、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 8、C8钢筋全牙吊杆;	m2	6.93		
64	011303001005	成品装饰带	10*15铝合金装饰边条	m	15		
65	010808004006	成品门窗套	定制成品实木复合窗套线	m2	1.62		
66	010809001007	窗台板	1、18厚阻燃板基层（）刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 2、石材窗台板	m2	0.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010810002003	窗帘盒	窗帘盒 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍,3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、9.5mm石膏板面层 5、18mm厚阻燃板基层; 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50, 间距600, 用挂插件与次龙骨连接; 7、U型轻钢覆面次龙骨CB50, 间距300, 用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固 8、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人), 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆 连接后找平; 9、C8钢筋全牙吊杆;	m	2.16		
68	010810001003	窗帘	1、铝合金窗帘双轨道 2、高档布艺窗帘+高密度纱帘, 打2被褶	m2	11.66		
		品鉴区					
69	011102003005	块料楼地面	1、2MMM缝隙(美缝) 2、800*800地砖 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 4、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道(内掺和建筑胶) 6、60厚C30混凝土找平层 7、原建筑钢筋混凝土楼板	m2	32.7		
70	011105006004	金属踢脚线	黑色铝合金踢脚线 (H=60MM)	m	30.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011205001010	冰火板墙面	1、10厚冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	40.02		
72	011205001011	木纹冰火板墙面	1、10厚木纹冰火板面层 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	39.85		
73	011205001008	长城板墙面	1、10厚长城板 2、18厚阻燃板，刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 3、40*40木龙骨@400（刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍） 4、原建筑墙体/新建墙体	m2	1.1		
74	010808004005	成品门窗套	定制成品实木复合窗套线	m2	2.42		
75	010809001008	窗台板	1、18厚阻燃板基层（）刷防火涂料3遍，防腐涂料3遍 2、石材窗台板	m2	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
筑装修 活动室项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011302001006	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍,3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定,两层石膏板中间刷白乳胶; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距600,用挂插件与次龙骨连接; 6、U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300,用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固。 7、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 8、C8钢筋全牙吊杆;	m ²	32.4		
77	011303001006	成品装饰带	10*15铝合金装饰边条	m	32.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010810002004	窗帘盒	窗帘盒 1、白色无机涂料2遍;2、底漆一遍, 3、满刮2mm厚防潮腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、9.5mm石膏板面层 5、18mm厚阻燃板基层; 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50, 间距600, 用挂插件与次龙骨连接; 7、U型轻钢覆面次龙骨CB50, 间距300, 用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固 8、U型轻钢承载龙骨CB50(不上人), 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆 连接后找平; 9、C8钢筋全牙吊杆; ;	m	9.06		
79	010810001004	窗帘	1、铝合金窗帘双轨道 2、高档布艺窗帘+高密度纱帘, 打2被褶	m2	48.92		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-装饰装修

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：伊金霍洛旗
总工会职工实践活

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-建筑装修 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-装饰装修

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目- 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
建筑装修 活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
装拆除活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003006002	大便器	1. 类型：座便器拆除	组	1		
2	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆拆除	组	1		
3	030413002012	装饰灯	1. 名称：灯具拆除	套	14		
4	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：开关拆除	套	11		
5	030413014004	插座	1. 名称：插座拆除	套	45		
6	030701003002	空调器	1. 名称：空调拆除	台	1		
7	031001008017	塑料管	1. 名称：PP-R管拆除 2. 规格：公称外径50mm以内	m	95		
8	031001008018	塑料管	1. 名称：PVC管拆除 2. 规格：公称外径100mm以内	m	32		
9	030412004006	配线	1. 名称：配线拆除 2. 规格：导线截面4mm ² 以内	m	150		
10	031004002006	钢制散热器	1. 类型：散热器拆除 2. 规格：单组片数10片以内	组	16		
11	03B010	拆除厨房设备	1. 拆除厨房设备	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：伊金霍洛旗
总工会职工实践活
动室项目

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-安装拆除 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明插座					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP1 2. 规格:600*1000*200 3. 安装方式:距地1.4米明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端子外部接线 2. 5mm2以内 3个, 无端子外部接线 6mm2以内 47个	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:300*400*180 3. 安装方式:距地1.4米明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端子外部接线 2. 5mm2以内 9个, 无端子外部接线 6mm2以内 33个	台	1		
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*95+1*50 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:暗敷设	m	80		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面95mm2以内	个	2		
5	030409001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:暗敷设	m	35.03		
6	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面16mm2以内	个	4		
7	030409001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:暗敷设	m	82.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 电缆截面10mm ² 以内	个	8		
9	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗敷设	m	187.55		
10	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗敷设	m	187.84		
11	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 暗敷设	m	26.57		
12	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50mm 4. 配置形式: 暗敷设	m	48.48		
13	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 暗敷设	m	46.22		
14	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 软管 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗敷设	m	197.1		
15	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 材质: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 配置形式: 管内敷设	m	1258.48		
16	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 材质: WDZ-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 配置形式: 管内敷设	m	784.8		
17	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 材质: WDZ-BYJ 3. 规格: 6mm ² 4. 配置形式: 管内敷设	m	58.89		
18	031005013001	热水器、开水炉	1. 型号: 热水器 2. 容积: 80L 3. 安装方式: 壁装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030413002001	装饰灯	1. 名称:300*600三合一 2. 型号、规格:30W 3. 安装方式:嵌入式安装	套	2		
20	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED面灯600*600 2. 型号、规格:30W, 5000K 3. 安装方式:嵌入式安装	套	4		
21	030413002003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:9W 4000k 36° 3. 安装方式:嵌入式安装	套	60		
22	040805005001	灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:10w/m 4000k 3. 安装方式:嵌入式安装	m	33.56		
23	030413002004	装饰灯	1. 名称:艺术大吊灯 2. 安装方式:吊装	套	1		
24	030413002005	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯(茶艺/插花) 2. 安装方式:吊装	套	1		
25	030413002006	装饰灯	1. 名称:艺术小吊灯 2. 安装方式:吊装	套	1		
26	030413002007	装饰灯	1. 名称:棋牌室一体灯 2. 安装方式:吊装	套	1		
27	030413002008	装饰灯	1. 名称:LED线性灯 2. 型号、规格:10w/m 6000k 3. 安装方式:嵌入式安装	m	16.9		
28	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单极开关 2. 安装方式:距地1.4米安装	套	6		
29	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双极开关 2. 安装方式:距地1.4米安装	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装四极开关 2. 安装方式:距地1.4米安装	套	2		
31	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单极防水开关 2. 安装方式:距地1.4米安装	套	3		
32	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装五孔插座 2. 安装方式:墙面安装	套	23		
33	030413014002	插座	1. 名称:地面插座 2. 安装方式:地面安装	套	5		
34	030413014003	插座	1. 名称:带保护接点暗装五孔插座（厨房） 2. 安装方式:墙面安装	套	4		
35	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	119		
36	03B001	剔槽	1. 名称: 墙面剔槽	米	77.95		
37	03B002	抗震支架	1. 水平直线段侧向抗震支吊架	个	2		
38	03B003	抗震支架	1. 水平直线段侧向、纵向抗震支吊架	个	2		
39	03B004	抗震支架	1. 双侧向抗震支吊架	个	2		
40	03B005	抗震支架	1. 双侧双向抗震支吊架	个	2		
		应急照明					
41	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗敷设	m	68.1		
42	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 材质:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 配置形式:管内敷设	m	206.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程
标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030413002009	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯(LED) 2. 型号、规格:36V 3W(选用A型灯具), 内置蓄电池, 应急启动后供电时间不小于30min;型号:YF-208, 室内防护等级: I P30, 室外防护等级:IP67, 光源类型:LED, 光源功率:3 (W), 电压:36 (V), 灯罩为阻燃材料, 灯壳为金属材质 3. 安装方式:门上0.2m壁装	套	2		
44	030413002010	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 型号、规格:36V 2X5W(选用A型灯具), 内置蓄电池, 应急启动后供电时间不小于30min;型号:YF-208, 室内防护等级: IP30, 室外防护等级:IP67, 光源类型:LED, 光源功率:10 (W), 电压:36 (V), 灯罩为阻燃材料, 灯壳为金属材质 3. 安装方式:底距地2.2m壁装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030413002011	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯(室外防水) 2. 型号、规格:36V 6W(选用A型灯具), 内置蓄电池, 应急启动后供电时间不小于30min;型号:YF-208, 室内防护等级: I P30, 室外防护等级:IP67, 光源类型:L ED, 光源功率:6 (W), 电压:36 (V), 灯罩为阻燃材料, 灯壳为金属材质 3. 安装方式:底距地 2. 2m壁装	套	2		
46	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	8		
47	03B006	剔槽	1. 名称: 墙面剔槽	米	27.8		
		空调电					
48	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗敷设	m	127.56		
49	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 材质:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm² 4. 配置形式:管内敷设	m	397.38		
50	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	14		
		可燃气体报警					
51	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:独立式可燃气体报警主机 2. 安装方式:壁装	台	1		
52	030904001001	点型探测器	1. 名称:燃气探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	1		
53	031002001001	金属阀门	1. 类型:燃气关断阀 2. 规格: DN25	个	1		
		弱电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:机柜 2. 规格:600*600*1200mm 3. 安装方式:落地安装	台	1		
55	030506015001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机	台	1		
56	03B007	2T硬盘	1. 名称:2T硬盘	块	2		
57	030501015001	交换机	1. 名称:16口POE交换机	台	1		
58	030501015002	交换机	1. 名称:64口程控电话交换机	台	1		
59	030502008001	配线架	1. 名称:12口光纤配线架	架	1		
60	030502008002	配线架	1. 名称:24口网络配线架	架	1		
61	030501015003	交换机	1. 名称:12口交换机	台	1		
62	030501013001	收发器	1. 名称:千兆10公里光纤收发器	台	1		
63	030502013001	光缆终端盒	1. 名称:6口12芯光纤终端盒	个	1		
64	080808012001	显示器	1. 名称:24寸显示器	套	1		
65	030501010001	路由器	1. 名称:千兆无线路由器	台	1		
66	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40mm 4. 配置形式:暗敷设	m	12.24		
67	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗敷设	m	87.58		
68	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗敷设	m	13.32		
69	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:软管 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗敷设	m	18.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
气工程 活动室项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式：管内敷设	m	164.02		
71	030502010001	信息、网络插座	1.名称：单孔网络插座 2.规格：RJ45 3.安装方式：安装高度为0.35米	个	1		
72	030502010002	信息、网络插座	1.名称：单孔网络+电视插座 2.规格：RJ45 3.安装方式：安装高度为1.8米	个	2		
73	030506010001	监控摄像设备	1.名称：半球摄像头 2.规格：400W像素 3.安装方式：吊顶下0.1米安装	台	5		
74	030501021001	无线设备	1.名称：无线AP 2.安装方式：吸顶安装	台	2		
75	030502017001	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	12		
76	030506020001	安全防范分系统调试	1.名称：安全防范分系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：伊金霍洛旗
总工会职工实践活

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-电气工程

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目- 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践
电气工程 活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De50 使用级别2, 压力等级:0.6MPa, S3.2系列, 最小壁厚3.5mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:地沟内 6. 介质:采暖	m	1.8		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De40 使用级别2, 压力等级:0.6MPa, S3.2系列, 最小壁厚3.5mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖	m	1.11		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De40 使用级别2, 压力等级:0.6MPa, S3.2系列, 最小壁厚3.5mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:地沟内 6. 介质:采暖	m	20.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De32 使用级别2, 压力等级:0.6MPa, S3.2系列, 最小壁厚3.5mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖	m	158.52		
5	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De32 使用级别2, 压力等级:0.6MPa, S3.2系列, 最小壁厚3.5mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:地沟内 6. 介质:采暖	m	24.76		
6	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De25 使用级别2, 压力等级:0.6MPa, S3.2系列, 最小壁厚3.5mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖	m	29.26		
7	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀DN20 2. 材质:铜芯 3. 规格: ZP88-I型立式铸铜自动排气阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 DN20 2. 材质:铜芯 3. 型号:J11T-10型全铜截止阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	24		
9	031002001004	金属阀门	1. 类型:温控阀 DN20 2. 材质:铜芯 3. 型号:221型自动温控阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	16		
10	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀 DN25 2. 材质:铜芯 3. 型号:J11T-10型全铜截止阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	8		
11	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 DN32 2. 材质:铜芯 3. 型号:J11T-10型全铜截止阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
12	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 DN40 2. 材质:铜芯 3. 型号:J11T-10型全铜截止阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
13	031004002001	钢制散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:SCTLZY8.5-7/X-1.0, 每片散热量为222W (70℃~50℃), 进出水中心距1800mm 3. 规格:8柱	组	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031004002002	钢制散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:SCTLZY8.5-7/X-1.0, 每片散热量为222W（70℃~50℃），进出水中心距1800mm 3. 规格:6柱	组	6		
15	031004002003	钢制散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:SCTLZY8.5-7/X-1.0, 每片散热量为222W（70℃~50℃），进出水中心距1800mm 3. 规格:5柱	组	1		
16	031004002004	钢制散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:SCTLZY8.5-7/X-1.0, 每片散热量为222W（70℃~50℃），进出水中心距1800mm 3. 规格:4柱	组	1		
17	031004002005	钢制散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:SCTLZY8.5-7/X-1.0, 每片散热量为222W（70℃~50℃），进出水中心距1800mm 3. 规格:3柱	组	2		
18	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温, 外包铝箔纸保护层 2. 绝热厚度:3.5cm 3. 管道外径:管道DN50以下	m3	0.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	03B007	管道支架	1. 管道支架	kg	35		
20	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：除锈一遍，防锈漆两遍	kg	35		
		通风					
21	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：100mm	m2	0.75		
22	030108001001	风机	1. 名称：通风器自带止回阀 2. 型号：PF φ100	台	2		
23	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：防火阀 70℃熔断 2. 规格：直径100mm	个	2		
24	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防水百叶风口 2. 规格：直径100mm	个	2		
25	030703019001	柔性接口	1. 名称：柔性接口	m2	1.44		
26	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：不锈钢钢板，厚度不小于1.5mm 3. 形状：矩形 4. 规格：700*500	m2	13.49		
27	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400*400	个	3		
28	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防水百叶风口 2. 规格：700*700	个	1		
29	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：防火阀 150° 2. 规格：700*500	个	1		
30	080707009001	支架、吊架	1. 名称：设备支架制作安装	Kg	100		
31	031201003002	金属结构刷油	1. 名称：除锈一遍，防锈漆两遍	kg	124.46		
32	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
33	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1		
		空调					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030701003001	空调器	1. 名称:空调室外机 2. 型号、规格: 设备制冷量11(kW) , 设备制热量13(kW), 配电功率13(kW) 4. 安装形式:屋顶安装	台	1		
35	030701004001	风机盘管	1. 名称:空调室内机71 2. 型号、规格: 设备制冷量7.1(kW) , 设备制热量8.0(kW) , 配电功率2.3(kW) 4. 安装形式:吊装	台	1		
36	030701004002	风机盘管	1. 名称:空调室内机45 2. 型号、规格: 设备制冷量3.8(kW) , 设备制热量4.0(kW) , 配电功率1.6(kW) 4. 安装形式:吊装	台	2		
37	030701004003	风机盘管	1. 名称:空调室内机36 2. 型号、规格: 设备制冷量3.6(kW) , 设备制热量4.0(kW) , 配电功率1.1(kW) 4. 安装形式:吊装	台	3		
38	030701004004	风机盘管	1. 名称:空调室内机28 2. 型号、规格: 设备制冷量2.4(kW) , 设备制热量2.7(kW) , 配电功率1.1(kW) 4. 安装形式:吊装	台	1		
39	030404022001	控制器	1、线控器	台	7		
40	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*400mm	m2	9.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 1200*300mm	个	3		
42	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 600*200mm	个	3		
43	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 600*300mm	个	1		
44	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400*400mm	个	7		
45	03B008	分歧器	1. 分歧器	个	5		
46	03B009	减震器	1. 减震器	个	32		
47	031001005001	铜管	1. 材质: 紫铜管 2. 规格: ϕ 19.8 3. 连接形式: 钎焊 4. 介质: 空调水	m	12.1		
48	031001005002	铜管	1. 材质: 紫铜管 2. 规格: ϕ 15.9 3. 连接形式: 钎焊 4. 介质: 空调水	m	9.98		
49	031001005003	铜管	1. 材质: 紫铜管 2. 规格: ϕ 12.7 3. 连接形式: 钎焊 4. 介质: 空调水	m	26.94		
50	031001005004	铜管	1. 材质: 紫铜管 2. 规格: ϕ 9.5 3. 连接形式: 钎焊 4. 介质: 空调水	m	14.47		
51	031001005005	铜管	1. 材质: 紫铜管 2. 规格: ϕ 6.4 3. 连接形式: 钎焊 4. 介质: 空调水	m	19.33		
52	031001008007	塑料管	1. 材质: U-PVC塑料管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 冷凝水	m	34.83		
53	080707009002	支架、吊架	1. 名称: 设备支架制作安装	Kg	270		
54	031201003003	金属结构刷油	1. 名称: 除锈一遍, 防锈漆两遍	kg	270		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：伊金霍洛旗
总工会职工实践活

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暖通工程

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目- 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008008	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压1.25Mpa） 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	17.06		
2	031001008009	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压1.25Mpa） 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	19.64		
3	031001008010	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压1.25Mpa） 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	11.15		
4	031001008011	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压1.25Mpa） 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	4.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008012	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压1.25Mpa） 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	8.2		
6	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	7.8		
7	031002001008	金属阀门	1. 类型:截止阀 DN32 2. 材质:铜芯 3. 型号:J11T-10型全铜截止阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
8	031002001009	金属阀门	1. 类型:截止阀 DN25 2. 材质:铜芯 3. 型号:J11T-10型全铜截止阀 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001010	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格: DN25	个	1		
10	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 轻便消防水龙箱 2. 详见15S202-51	套	1		
11	030910001001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格: MF/ABC4	具	4		
12	030910001002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格: MP/AR9	具	2		
		热水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008013	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压2.0Mpa） 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	3.01		
14	031001008014	塑料管	1. 材质:PP-R管，S5（承压2.0Mpa） 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:塑料 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水 7. 管道压力试验及消毒冲洗 8. 含管卡	m	11.91		
15	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡	m	3		
		排水					
16	031003006001	大便器	1. 类型:座便器	组	2		
17	031003003001	洗脸盆	1. 类型:感应水嘴（干电池）洗脸盆	组	2		
18	031001001001	铸铁管	1. 材质:机制柔性接口的排水铸铁管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	11.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001001002	铸铁管	1. 材质: 机制柔性接口的排水铸铁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	19.67		
20	031001001003	铸铁管	1. 材质: 机制柔性接口的排水铸铁管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	2.27		
21	031001001004	铸铁管	1. 材质: 机制柔性接口的排水铸铁管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	3.07		
22	031001008015	塑料管	1. 材质: 实壁管 2. 规格: De50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	18.9		
23	031001008016	塑料管	1. 材质: UPVC双壁隔音空壁螺旋管 2. 规格: De75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水 6. 含管卡	m	6.7		
24	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 通气帽 2. 规格: De75	个	1		
25	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 地面扫除口 2. 规格: DN100	个	1		
26	031003014003	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 规格: DN50	个	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-给排水工程

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目- 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金 标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	137296			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		137296			-

暂列金额明细表

标段：伊金霍洛旗
总工会职工实践活
动室项目

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金

标段：伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目-暂列金 标段: 伊金霍洛旗总工会职工实践活动室项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]