札萨克镇育才街西段道路整治项目工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：札萨克镇育才街西段道路整治项目

标段名称：札萨克镇育才街西段道路整治项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	札萨克镇育才街西段道路整治项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	道路工程	
1.1.3	绿化工程	
1.1.4	路灯工程	
1.1.5	雨水管工程	
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路土方					
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按照设计要求 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	1220		
2	040103003001	余方弃置	1.余土外运 2.运距:10km 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	1169.9		
3	040103003002	余方弃置	1.拆除废料外运 2.装载机装车，自卸汽车外运， 3.运距:10km	m3	520.73		
		边沟土方					
4	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按照设计要求 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	141.5		
5	040103003004	余方弃置	1.余土外运 2.运距:10km 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	141.5		
		交通标志基础土方					
6	040101003002	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:按照设计要求 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.52		
7	040103003006	余方弃置	1.余土外运 2.运距:10km 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.52		
		路灯基础土方					
8	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按照设计要求 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	243.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	215.52		
10	040103003005	余方弃置	1.余土外运 2.运距:10km 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	27.9		
		雨水管土方					
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按照设计要求 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	319.2		
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.水撼砂回填 2.从管底基础至管顶以上0.5m范围内 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	266		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	26.6		
14	040103003003	余方弃置	1.余土外运 2.运距:10km 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	266		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治

工程名称：土方工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	1218.5		
2	041001004001	铣刨路面	1.结构形式:沥青路面 2.厚度:5cm	m2	572		
3	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:混凝土路肩板	m3	18.45		
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:石质	m	488		
5	041001009001	拆除井	1.更换井盖（重型）	座	5		
6	041001010001	拆除电杆	1.拆除倒移单柱式标志牌	根	5		
7	041001010002	拆除电杆	1.拆除限高架	根	1		
8	040204006001	检查井升降	1.提升（降）检查井	座	19		
9	041001008002	拆除混凝土结构	1.挖除混凝土预制块边沟 2.边沟底宽50cm，高60cm	m3	83.64		
10	041001002002	拆除人行道	1.材质:人行道红砖 2.厚度:6cm	m2	2012		
		行车道					
11	060104007002	路床(槽)整形	1.路床整形碾压 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3135.25		
12	040202008002	砂砾石	1.天然砂砾 2.厚度:20cm 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3135.25		
13	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.20cm水泥稳定级配碎石(运输50km) 2.厚度:20cm 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2912.46		
14	040203003001	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.7~1.50(L/m2)	m2	2912.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040203005001	封层	1.0.6cm乳化沥青稀浆下封层 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2912.46		
16	040203006001	沥青混凝土	1.细粒式改性沥青混凝土 2.石料粒径:AC-13 3掺合料：按沥青总用量的0.3%加入抗剥落剂，同时加入沥青混合料总用量 0.2%道路增强纤维 4.厚度:5cm 5.含沥青运输，运距50km	m2	2689.68		
		人行道					
17	060104007003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2315		
18	040202008003	砂砾石	1.天然砂砾 2.厚度:15cm 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2315		
19	040204002001	水泥混凝土人行道	1.C25商品混凝土基层 2.厚度:15cm 3.基层不大于4X4m留缝，板块间锯缝，缝宽3-8mm，深5cm 4.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2315		
20	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm浩特砖 2.垫层：3cmM10水泥砂浆 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2037.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm浩特砖盲道砖 2.垫层：3cmM10水泥砂浆 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	277.8		
		路肩					
22	040203007002	水泥混凝土-路肩	1.C25商品混凝土面层 2.厚度:15cm 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	21.7		
23	040103002001	培土路肩	1.培土路肩	m3	58.9		
		修补路面结构					
24	040201021001	玻纤格栅	1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	27		
25	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.20cm水泥稳定级配碎石(运输50km) 2.厚度:20cm 3.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	40.5		
26	040203004002	粘层	1.0.6cm乳化沥青稀浆下封层 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	54		
27	040203006002	沥青混凝土	1.细粒式改性沥青混凝土 2.石料粒径:AC-13 3掺合料：按沥青总用量的0.3%加入抗剥落剂，同时加入沥青混合料总用量 0.2%道路增强纤维 4.厚度:5cm 5.含沥青运输，运距50km	m2	54		
		附属工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:15cm*35cm*100cm花岗岩侧石 2.基础、垫层：20厚M10水泥砂浆垫层 3.C15现浇砼靠背，0.0138m3/m 4.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	1106.8		
29	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:15cm*20cm*100cm花岗岩侧石 2.基础、垫层：20厚M10水泥砂浆垫层 3.C15现浇砼靠背，0.008m3/m 4.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	532.6		
30	040204007001	树池砌筑	1.芝麻灰花岗岩树池 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	364.8		
		梯形边沟					
31	040304003001	预制混凝土板	1.用C25混凝土预制板砌筑而成 2.其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	51.9		
32	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂砾垫层	m3	66.4		
		边沟涵					
33	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度:200mm砂垫层 2.基础材质、形式及厚度:管身包裹混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.管道规格、等级:钢筋混凝土圆管涵DN500	m	6		
		交通					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040205007001	标线	1.材料品种:热熔涂料 2.类型:普通型 3.含车行道边缘线、车行道分界线、人行横道线、导向箭头等,含沿线交叉路口	m2	140		
35	040205003001	标志牌	1.类型:急转弯标志牌 2.钢管立柱：70*5.0*2773mm 3.标志板：三角形边长700*2mm 3.板面反光膜等级:0.33m2/柱	块	2		
36	040205003002	标志牌	1.类型:限制速度标志 2.钢管立柱：70*5.0*2784mm 3.标志板：圆600*2mm 3.板面反光膜等级:0.43m2/柱	块	2		
37	040205003003	标志牌基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含4*M20*720地脚螺栓、法兰板 4.含混凝土基础钢筋 5.基础模板 6.碎石垫层 7.详见图纸	块	4		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治

工程名称：道路工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		树池内					
1	050103001005	栽植乔木	1.种类:金叶复叶槭(带土球) 2.胸径:D=8-10cm 3.新工养护一年，水车浇水	株	76		
		村委会绿化					
2	050103001001	栽植乔木	1.种类:油 松(带土球) 2.冠径:P=3.0-3.5m 3.株高:H=3.5-4.0m 4.新工养护一年，水车浇水	株	6		
3	050103001002	栽植乔木	1.种类:金叶复叶槭(带土球) 2.胸径:D=12-15cm 3.新工养护一年，水车浇水	株	3		
4	050103001003	栽植乔木	1.种类:绚丽海棠(带土球) 2.胸径:d=8-10cm 3.新工养护一年，水车浇水	株	4		
5	050103001004	栽植乔木	1.种类:山楂(带土球) 2.胸径:d=8-10cm 3.新工养护一年，水车浇水	株	8		
6	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:独杆榆叶梅球(带土球) 2.株高:H=1.2-1.5m 3.冠径:H=1.5m 4.新工养护一年，水车浇水	株	7		
7	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:金叶榆球(带土球) 2.株高:H=1.2-1.5m 3.冠径:H=1.5m 4.新工养护一年，水车浇水	株	9		
8	050103003001	片植灌木	1.种类:紫丁香篱 2.株高:H=0.6-0.8 3.36株/平方米，5-7分枝/株， 4.新工养护一年，水车浇水	m2	74.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:冷季型草坪 2.铺种方式:播种 3.新工养护一年,水车浇水	m2	316		
10	050403001001	树木支撑架	1.树木支撑	株	97		
11	050101003001	栽植土回填	1.草坪覆细砂0.5cm厚,满铺不露土	m3	1.58		
12	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	390.2		
13	050201023001	汀步(步石、飞石)	1.花岗岩汀步 2.600x300x50芝麻灰花岗岩 3.200厚粗砂垫层 4.素土夯实	m2	8		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治

工程名称：绿化工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.1.1	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	050406001001	临时设施费			
1.2	050406005001	雨季施工增加费			
1.3	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.4	05B001	工程定位复测费			
1.5	050406008001	二次搬运费			
1.6	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.7	050406006001	夜间施工增加费			
1.8	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.9	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805001001	太阳能路灯	1.灯杆材质、高度:热镀锌钢管、高度12m 2.灯架形式及臂长:祥云雕花装饰悬臂 3.光源数量、技术要求:200W LED 路灯头 4.顶部：双块太阳能光伏板支架（分体式） 5.太阳能储能专用磷酸铁锂电池	套	16		
2	040805001002	灯杆基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30S6F150 3.含4*M22*1000地脚螺栓、法兰板 4.含混凝土基础钢筋 5.基础模板 6.天然砂砾垫层 7.详见图纸	套	16		
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:∠50*2500mm 4.土质:普通土	根	16		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	太阳能路灯		套		4000						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治

工程名称：路灯工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：路灯工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN300,(环刚度>10.0kN/mP2) 2.连接形式:采用承插式橡胶圈接口连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	266		
2	040504010001	雨水口	1.双算偏沟式雨水口 2.16S518,页32	座	7		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治

工程名称：雨水管工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：雨水管工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：雨水管工程　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

措施项目清单计价表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治

工程名称：暂列金　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	175572			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计		175572			-

暂列金额明细表

标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目

工程名称：暂列金

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			175572			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	175572			
合　　计		-	-	175572			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金　　标段：札萨克镇育才街西段道路整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					