

四子王旗2026年城市危旧房改
造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

工程名称：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

一、工程概况

- 1. 工程名称：四子王旗2026年城市危旧房改造项目
- 2. 建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗
- 3. 建设内容：四子王旗2026年城市危旧房改造项目工程（41户）
- 4. 开工日期、竣工日期：详招标文件
- 5. 编制范围：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

二、编制依据

- 1. 根据四子王旗2026年城市危旧房改造项目设计图纸及委托方出具的围墙做法说明计算。
- 2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856—2024）。
- 3. 2017届《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》，增值税按“中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅2019年3月26日通知”调整为9%计算。规费中养老失业保险按“内蒙古自治区住房和城乡建设厅内建标函【2019】468号”文10.5%计算（2019年5月1日起执行）。
- 4. 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费（内建标〔2025〕98号）
- 5. 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（内建标函〔2025〕340号）

三、填报须知

- 1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
- 2. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、自购材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
- 3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
- 4. 综合单价分析表：投标人须按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）规定的格式，随投标文件提交已标价的工程量清单与计价表，还需提供分部分项工程量综合单价分析表，若该项综合单价分析表填报的金额与分部分项工程量清单与计价表内的不一致时，应以分部分项工程量清单与计价表为准。
- 5. 暂列金235000元（含税）。
- 6. 建筑工人实名制费未考虑，结算时应按建设、监理单位批准的实施方案据实调整。
- 7. 材料检验试验费未考虑，2017定额宣贯：结算时按施工企业缴费凭证据实支付。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	四子王旗2026年城市危旧房改造项目	
1.1.1	危房改造-土方工程	
1.1.2	危房改造-土建工程	
1.1.3	危房改造-安装工程	
1.1.4	危房改造-拆除工程	
1.1.5	危房改造-围墙工程	
1.1.6	危房改造-围墙土方工程	
1.1.7	危房改造-暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-土方工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：危房改造-土方工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 危房改造-土方工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

工程名称: 危房改造-土方工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主体工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M5 砂浆砌筑	m3	296.84		
2	010501001001	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚防冻胀中粗砂	m3	383.35		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C10细石混凝土	m3	73.39		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	124.23		
5	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	72.98		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	43.05		
7	010401001001	砖基础	1. 基础类型：正负0以下红砖基础 2. 防潮层材料种类：室内地面下标高-0.13加处做水泥砂浆防潮层，做法是10厚1：2水泥砂浆，3%防水剂	m3	54.53		
8	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖，双面混水 2. 墙体类型：370mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	934.8		
9	010401003003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖，双面混水 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	100.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖砖，双面混水 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	17.63		
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	7.954		
12	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	13.899		
13	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 圆钢 HRB300 Φ6 墙压筋	t	4.428		
		地面工程					
14	010501002001	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15细石混凝土垫层随打随抹平	m3	124.6		
15	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚铺地砖，稀水泥擦缝	m2	1035.25		
16	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚地砖，背面及四周边满涂防腐剂，水泥擦缝 2. 5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆	m	1247.63		
		内墙面工程					
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2水泥砂浆压实赶光 2. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰 3. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶水=1:4	m2	3386.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011403003001	刮腻子	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍	m2	3386.6		
		天棚工程					
19	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架 2. 面层材料品种、规格:8厚PVC面层	m2	1225.49		
		外墙工程					
20	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	3303.37		
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料两遍	m2	3454.66		
		屋顶工程					
22	010901001001	瓦屋面	1. 20cm粗檩条 2. 8cm粗椽条, 间距20cm 3. 草席一层用细铁丝绑扎于椽条上 4. 草泥挂水泥瓦	m2	1863.45		
		门窗工程					
23	010801001001	木质门	1. 双层木门	m2	229.6		
24	010801002001	套装门	1. 套装门M0921	m2	154.98		
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 60系列断桥平开窗	m2	309.96		
26	011207003001	塑钢玻璃隔断	1. 塑钢玻璃隔断	m2	293.56		
		室外及其他工程					
27	010401008001	火炕	1. 火炕高600mm	m3	42.15		
28	010401008002	灶台	1. 锅台800*800*600	m3	15.74		
29	010401008003	烟囱	1. 通底烟囱1个、半烟囱1个(12墙砌筑, 500x500出屋面700)	m3	58.06		
30	010502029001	散水	1. 素土夯实, 向外坡2% 2. 300厚防冻胀中砂 3. 150厚砂夹石垫层 4. 60厚C20混凝土随打随抹光	m2	196.8		
		模板					
31	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	702.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

工程名称: 危房改造-土建工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-安装工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:300(W)x400(H)x200 3. 安装方式:箱体上沿距地2.0米,暗装	台	41		
2	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2009		
3	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2853.6		
4	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	3431.7		
5	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,距地0.3m	套	123		
6	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔防溅插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	82		
7	030413014003	插座	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	82		
8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-安装工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装	个	328		
10	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装	个	164		
		弱电					
11	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 安装方式:暗配	m	123		
12	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6	m	287		
13	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:双孔网络插座 2. 安装方式:暗装 距地1.1m	个	41		
14	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装 距地1.1m	个	41		
		给水					
15	031301003001	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	个	41		
16	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内塑料管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR20 4. 连接形式:热熔	m	217.3		
17	031301004001	成品管卡	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN20	套	205		
18	031003014001	给、排水附件	1. 名称:成品水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	41		
19	031002011001	水表	1. 名称:水表（利旧） 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-安装工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：危房改造-安装工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：危房改造-安装工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：危房改造-安装工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造
项目

工程名称：危房改造-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：危房改造-拆除工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-围墙工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010403001001	石基础	1. 基础砌体采用M5水泥砂浆砌MU30毛石	m ³	102.5		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm厚砖围墙（外围墙带帽） 2. 砂浆强度等级：混合砂浆 M10	m ³	157.44		
3	011201003001	墙面勾缝	1. 围墙内侧勾缝	m ²	656		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 抹20mm厚水泥砂浆 2. 部位：围墙外侧、大门垛	m ²	1115.2		
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 两遍腻子，两遍外墙涂料 2. 部位：围墙外侧、大门垛	m ²	1115.2		
6	010804006001	铁艺大门	1. 铁艺大门（含预埋件）	m ²	315.7		
7	010401006001	砖砌大门垛	1. 砖品种、规格、强度等级：砖砌大门垛 2. 柱截面尺寸：500mm*500mm*2200mm 3. 砂浆强度等级：混合砂浆 M10	m ³	45.1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：危房改造-围墙工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

增值税计价表

工程名称：危房改造-围墙工程 标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危房改造-围墙土方工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：危房改造-围墙土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 危房改造-围墙土方工程

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：危房改造-暂列金额

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	215597			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提及比例为3%，市政公用工程计提及比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		215597			-

暂列金额明细表

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

工程名称：危房改造-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			215597			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	215597			
合 计		-	-	215597			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 危房改造-暂列金额

标段：四子王旗2026年城市危旧房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]