

表 1

工程量清单汇总表

单位：元

序号	工程或费用名称	小计（元）
1	第一部分 建筑工程	
2	第二部分 机电设备及安装工程	
3	第三部分 金属结构设备及安装工程	
4	第四部分 输水管道设备及安装工程	
5	第五部分 施工临时工程	
	合计	

表 2 建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	第一部分 建筑工程				
一	牧区地下水蓄水池及入户工程				
1	预制 5m <sup>3</sup> 钢筋混凝土蓄水池	处	21.00		
2	窖体土方开挖	m <sup>3</sup>	3192.00		
3	窖体土方回填	m <sup>3</sup>	3024.00		
4	窖体石方开挖	m <sup>3</sup>	319.00		
5	窖体石方回填	m <sup>3</sup>	319.00		
6	牧区地下水蓄水池井台	个	21.00		
7	铺砖地面	m <sup>2</sup>	126.00		
8	管线土方开挖	m <sup>3</sup>	2278.50		
9	管线土方回填	m <sup>3</sup>	2278.50		

表 3

机电设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	牧区地下水蓄水池及入户工程						
1	电路交流接触器	个	21.00				
2	储水窖供电主线电缆+线路套管	m	630.00				
3	供水压力罐 (300L)	个	21.00				
4	提水泵 (100QJ2.5-100/0.75kW)	个	21.00				
5	缺水保护器	个	21.00				

表 4 金属结构及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	牧区地下水蓄水池及供水入户工程						
1	工程标志牌	个	21.00				
2	井盖	个	21.00				
3	钢制围栏	m	210.00				

表 5 输水管线设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第四部分 输水管线 设备及安装工程						
一	牧区地下水蓄水池 及供水入户工程						
1	PPR 管 (DN63)	m	420.00				
2	PPR 供水管 (DN32)	m	210.00				

表 6

临时工程工程量清单

编码	工程或费用名称	数量	单价 (元)	合计 (万元)	备注
	第四部分 临时工程				
1	临时工程安全生产专项费	2.50			第一至四部分建安工作量的 2.5%取