

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目	
1.1.1	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-土方工程	
1.1.2	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-建筑与装饰工程	
1.1.3	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-给排水工程	
1.1.4	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-弱电工程	
1.1.5	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-采暖工程	
1.1.6	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-通风工程	
1.1.7	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-电气工程	
1.1.8	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外强电工程	
1.1.9	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外土方工程	
1.1.10	扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目--屋面光伏板	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目-土方工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-土方工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-土方工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-土方工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-建筑与装饰工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 1 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	26.66		
		地上主体工程					
19	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm	m3	19.08		
20	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm	m3	35.94		
21	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:防火墙 3. 墙体厚度:200mm	m3	31.46		
22	010502021002	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	5.98		
23	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	69.69		
24	010502022002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	11.99		
25	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	123.39		
26	010502019001	其他板	1. 室内圈梁外檐 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94		
27	010505008001	其他板模板	1. 室内圈梁外檐模板	m2	18.47		
28	010502013001	实心楼板	1. 电井盖板: C30混凝土	m3	0.08		
29	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 电井盖板模板	m2	0.78		
		钢筋工程					
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:独立基础钢筋(含直筋、箍筋、措施筋、钢筋接头等)	t	1.137		
31	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:基础梁钢筋(含直筋、箍筋、措施筋、钢筋接头等)	t	1.602		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 3 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 系杆制作、安装	t	2.395		
50	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 斜支撑制作、安装	t	0.893		
51	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 隅撑制作、安装	t	1.018		
52	010607003001	钢檩条	1. 屋面檩条制作、安装	t	7.187		
53	010607003003	钢檩条	1. 室内4m处屋面檩条制作、安装	t	1.136		
54	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 室内4m处系杆制作、安装	t	0.097		
55	010604001001	钢梁	1. 室内4m处钢梁制作、安装	t	0.123		
56	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 屋面檩条间拉条制作、安装	t	0.635		
57	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 屋面檩条间斜拉条制作、安装	t	0.23		
58	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 屋面檩条间撑杆制作、安装	t	0.485		
59	010607010001	零星钢构件	1. 屋面檩托制作、安装	t	0.378		
60	010607003004	钢檩条	1. 墙面檩条制作、安装	t	6.685		
61	010606003002	钢墙架	1. 门梁、门柱、窗柱制作、安装	t	2.811		
62	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 墙架撑杆制作、安装	t	0.416		
63	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 墙架间拉条制作、安装	t	0.055		
64	010607002010	钢支撑、钢拉条	1. 墙架间斜拉条制作、安装	t	0.191		
65	010607010002	零星钢构件	1. 墙面檩托制作、安装	t	0.191		
66	011402005001	金属构件除锈	1. 钢结构除锈：除锈等级Sa2.5级	t	55.234		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011402004001	金属构件油漆	门式屋架涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道（涂刷防火涂料时，不用涂刷环氧面漆） 4. 防火涂料：钢柱（厚型，防火时间2.5小时，保护层厚度35mm）、钢梁（薄型，防火时间1.5小时，保护层厚度8mm）	t	30.308		
68	011402004002	金属构件油漆	系杆涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	2.395		
69	011402004003	金属构件油漆	斜支撑涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.893		
70	011402004004	金属构件油漆	隅撑涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	1.018		
71	011402004005	金属构件油漆	屋面檩条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 防火涂料：薄型，防火时间1.0小时，保护层厚度6mm	t	7.187		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011402004006	金属构件油漆	室内4m处屋面檩条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 防火涂料：薄型，防火时间1.0小时 保护层厚度6mm	t	1.136		
73	011402004007	金属构件油漆	室内4m处系杆涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.097		
74	011402004008	金属构件油漆	室内4m处钢梁涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 防火涂料：薄型，防火时间1.5小时 保护层厚度8mm	t	0.123		
75	011402004009	金属构件油漆	屋面檩条间拉条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.635		
76	011402004010	金属构件油漆	屋面檩条间斜拉条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.23		
77	011402004011	金属构件油漆	屋面檩条间撑杆涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.485		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011402004012	金属构件油漆	屋面檩托涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.378		
79	011402004013	金属构件油漆	墙面檩条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 防火涂料：薄型，防火时间1.0小时 保护层厚度8mm	t	6.685		
80	011402004014	金属构件油漆	门梁、门柱、窗柱涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 防火涂料：钢柱（厚型，防火时间2.5小时 保护层厚度35mm）、钢梁（薄型，防火时间1.5小时 保护层厚度8mm）	t	2.811		
81	011402004015	金属构件油漆	墙架撑杆涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.416		
82	011402004016	金属构件油漆	墙架间拉条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.055		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011402004017	金属构件油漆	墙架间拉条涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.191		
84	011402004018	金属构件油漆	墙面檩托涂料 1. 底漆：环氧铁红底漆2道 2. 中间漆：环氧云铁1道 3. 面漆：环氧面漆2道	t	0.191		
		门窗					
		门					
85	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1200mm*2200mm 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:钢制 5. 其他:下设100mm高门槛	m2	2.64		
86	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1100mm*2200mm 2. 防火等级:丙级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:钢制 5. 其他:下设200mm高门槛	m2	2.42		
87	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1100mm*2200mm (M1122a) 2. 门类型:卫生间无障碍门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质:木质 5. 其他工艺要求:参照图集12J12-81-1	m2	4.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010801002001	木质门	1. 门洞口尺寸:1100mm*2200mm (M1122) 2. 门类型:办公室门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:木质 5. 其他工艺要求:参照12J4-1-78-PM-1021	m2	4.84		
89	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1800mm*3600mm (M1836) 2. 门类型:外门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封窗框 $K \leq 5.0 [W / (m^2 \cdot K)]$, 框面积 $\leq 20\%$ 5. 玻璃品种、厚度:6mm中透光 Low-E+12氩气+6mm透明	m2	12.96		
90	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:4000mm*3600mm (M4036) 2. 门类型:外门、消防救援门、无障碍门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封窗框 $K \leq 5.0 [W / (m^2 \cdot K)]$, 框面积 $\leq 20\%$ 5. 玻璃品种、厚度:6mm中透光 Low-E+12氩气+6mm透明	m2	28.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:5200mm*3600mm (MLC5236) 2. 门类型:外门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封窗框 5. 玻璃品种、厚度:6mm中透光 Low-E+12氩气+6mm透明	m2	18.72		
92	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:3200mm*3600mm (MLC1) 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:非隔热铝合金 4. 玻璃品种、厚度:大于等于5mm单玻	m2	11.52		
93	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:4800mm*3600mm (JLM4836) 2. 门材质:钢制保温卷帘门 3. 含电动卷帘门开启装置	m2	34.56		
		窗					
94	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 开启方式:固定 2. 框、扇材质及规格:隔热金属型材多腔密封窗框 $K \leq 5.0 [W/(m^2 \cdot K)]$, 框面积 $\leq 20\%$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光 Low-E+12氩气+6mm透明	m2	50.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 开启方式:内平开 2. 框、扇材质及规格:隔热金属型材多腔密封窗框 $K \leq 5.0$ [W/(m ² .K)], 框面积 $\leq 20\%$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光 Low-E+12氩气+6mm透明	m ²	217.98		
96	010807004001	金属纱窗	1. 外窗开启扇配置铝合金窗纱	m ²	73.91		
		门斗					
97	011207003001	成品隔断	1. 玻璃门斗, 厂家二次设计	m ²	137.27		
98	01B003	玻璃门斗顶盖	1. 玻璃门斗顶盖, 厂家二次设计	m ²	58.45		
		门窗包角板					
99	010605001001	钢板楼板	1. 门窗周围封板	m ²	124.02		
		窗口披水板					
100	01B010	披水板	1. 窗口披水板:参见12J3-1	m ²	29.43		
		地面					
		地1 磨光混凝土面层					
101	010501002001	楼地面垫层	1. 300mm厚3:7灰土, 分步夯实(压实系数大于等于0.95)	m ³	271.37		
102	011001005001	保温隔热楼地面	1. 40mm厚挤塑聚苯板(密度大于等于35kg/m ³)	m ²	151.06		
103	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜	m ²	151.06		
104	010501002002	楼地面垫层	1. 200mm厚C30混凝土基层, 随打随抹平	m ³	180.91		
105	010506020001	钢筋网片	1. 混凝土基层内配直径8@150钢筋网	t	9.529		
106	011101006003	平面砂浆找平层	1. 刷基层处理剂一道	m ²	904.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 三遍共计1.5mm厚聚氨酯防水涂料，延墙上返250mm（先施工）	m2	904.57		
108	011101007007	细石混凝土找平层	1. 30mm厚C20细石混凝土找坡层，室内大面整浇找平；仅排水沟周边由外向内1%找坡，沟边最薄处不小于20mm	m2	904.57		
109	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 三遍共计1.5mm厚聚氨酯防水涂料，延墙上返250mm（后施工）	m2	904.57		
110	011101007002	细石混凝土找平层	1. 40mm厚C25细石混凝土面层，随打随抹平，强度达标后表面打磨或喷砂处理	m2	904.57		
111	011101004001	耐磨楼地面	1. 混凝土固化剂2道，固化厚表面磨光（干磨）	m2	904.57		
		地2 地砖地面					
112	010501002003	楼地面垫层	1. 300mm厚3：7灰土，分步夯实（压实系数大于等于0.95）	m3	100.11		
113	011001005002	保温隔热楼地面	1. 40mm厚挤塑聚苯板（密度大于等于35kg/m3）	m2	94.72		
114	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	94.72		
115	010501002004	楼地面垫层	1. 200mm厚C30混凝土基层，随打随抹平	m3	66.74		
116	010506020002	钢筋网片	1. 混凝土基层内配直径8@150钢筋网	t	3.515		
117	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 刷基层处理剂一道 2. 三遍共计1.5mm厚聚氨酯防水涂料，延墙上返250mm	m2	333.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	011101007003	细石混凝土找平层	1. 30mm厚C20细石混凝土找坡层，室内大面整浇找平；仅地漏位置找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角	m2	333.7		
119	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 三遍共计1.5mm厚聚氨酯防水涂料，延墙上返250mm	m2	354.42		
120	011102003001	块料楼地面	1. 30mm厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2. 5~10mm厚地砖面层，DTG砂浆擦缝	m2	333.7		
		地3 地砖地面					
121	010501002005	楼地面垫层	1. 150mm厚3：7灰土，分步夯实（压实系数大于等于0.95）	m3	6.34		
122	011001005003	保温隔热楼地面	1. 40mm厚挤塑聚苯板（密度大于等于35kg/m3）	m2	11.6		
123	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	11.6		
124	010501002006	楼地面垫层	1. 80mm厚C20混凝土基层	m3	3.38		
125	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 刷基层处理剂一道 2. 三遍共计1.5mm厚聚氨酯防水涂料，延墙上返250mm（防水层需延伸至房门外500mm，左右两侧延伸宽度200mm）	m2	53.51		
126	011101007004	细石混凝土找平层	1. 30mm厚C20细石混凝土找坡层，室内大面整浇找平；仅地漏位置找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角	m2	42.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 14 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011101006002	平面砂浆找平层	1. 界面剂一道	m2	11.09		
141	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 40mm厚C25细石混凝土基层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光	m2	11.09		
		排水沟					
142	011102003003	排水沟铸铁箅子	1. 成品铸铁箅子	m2	8.1		
143	010502027001	电缆沟、地沟	1. 排水沟，做法参见12J10 37-2 2. 排水沟截面净尺寸：300mm*300mm	m	27		
144	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 排水沟模板	m2	16.2		
		内墙、墙裙					
		内1 无机涂料内墙					
145	011201004001	立面砂浆找平层	1. 界面剂一道	m2	591.12		
146	011201004002	立面砂浆找平层	1. 8mm厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	591.12		
147	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 不同墙体材质交接处刮一道耐碱玻纤网格布，搭接宽度不小于300mm	m2	19.02		
148	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平 2. 防霉耐水型A级无机涂料底漆一遍、面漆两遍	m2	591.12		
		内2 无机涂料内墙（有保温）					
149	011201004003	立面砂浆找平层	1. 界面剂一道	m2	11.69		
150	011001003001	保温隔热墙面	1. 30mm厚无机保温砂浆	m2	11.69		
151	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层	m2	11.69		
152	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平 2. 防霉耐水型A级无机涂料底漆一遍、面漆两遍	m2	11.69		
		内3 面砖内墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	011201004004	立面砂浆找平层	1. 界面剂一道	m2	160.33		
154	011201004005	立面砂浆找平层	1. 6mm厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	160.33		
155	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 8mm厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平	m2	160.33		
156	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 挂金属网	m2	160.33		
157	010903002001	墙面涂膜防水	1. 三遍共计1.5mm聚氨酯防水涂料	m2	160.33		
158	011203003001	块料墙、柱面	1. 5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2. 5~10mm厚陶瓷面砖，DTG砂浆勾缝或白水泥浆擦缝	m2	161.87		
		裙1 面砖墙裙					
159	011201004006	立面砂浆找平层	1. 界面剂一道	m2	132.95		
160	011201004007	立面砂浆找平层	1. 6mm厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	132.95		
161	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 8mm厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平	m2	132.95		
162	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 挂金属网	m2	132.95		
163	010903002002	墙面涂膜防水	1. 三遍共计1.5mm聚氨酯防水涂料	m2	132.95		
164	011203003002	块料墙、柱面	1. 5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2. 5~10mm厚陶瓷面砖，DTG砂浆勾缝或白水泥浆擦缝	m2	132.95		
		屋面					
		屋1 双层压型金属板复合保温屋面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 17 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙1 金属面岩棉夹芯板外墙					
171	010605002001	钢板墙板	1. 金属面岩棉夹芯板外墙面（岩棉120mm厚，压型工程为镀铝锌彩钢板，外板大于等于0.5mm，内板大于等于0.4mm，镀铝锌量不小于165g/m2，材料屈服强度不小于350mpa，表面采用硅改性聚酯涂层（SMP）或高耐久涂层（HDP））	m2	450.31		
		外墙2 涂料外墙					
172	010903003001	墙面砂浆防水	1. 满刷6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	m2	163.79		
173	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 不同材料墙体交接处挂抗裂网格布一道，每边各搭接100mm	m2	163.79		
174	010903002004	墙面涂膜防水	1. 3遍共计1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	163.79		
175	011001003002	保温隔热墙面	1. 150mm厚岩棉板（容重大于等于110kg/m3，耐火等级A级），板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抹面胶浆3~6mm，中间压入耐碱玻璃纤维网布 3. 铺锚栓固定抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 4. 抹第二道抹面胶浆3~6mm，中间压入耐碱玻璃纤维网布 5. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	165.35		
176	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子 2. 外墙封闭底漆一遍，中间漆一遍，面漆两遍	m2	165.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 19 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
建筑与装饰工程 基地建设项目

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		坡2 水泥砂浆坡道					
185	010501002015	楼地面垫层	1. 300mm厚3：7灰土，分两步夯实，宽出面层300mm	m3	12.89		
186	010502031003	坡道	1. 80mm厚C20混凝土	m2	35.78		
187	010502031004	坡道	1. 界面剂1道 2. 20mm厚DS M20砂浆（1：2水泥砂浆）面层，1：1金刚砂粒（或铁屑）10*20水泥防滑条，横向中距100~150，突出坡道表面4mm	m2	35.78		
		雨棚					
188	011506001001	装饰板雨篷	1. 雨棚选型参17J925-1 3-32 2. 雨棚连接构造参21J925-2 2-23-3	m2	38.52		
		卫生间配件					
189	011505001001	洗漱台	1. 参见12J11-53-2（人造大理石）含台面开孔	m2	2.73		
190	010401008001	零星砌砖	1. 蹲便器台200mm高	m3	1.4		
191	011207003002	成品隔断	1. 蹲便器隔断：参见12J11-101-2	m2	37.01		
192	011207003003	成品隔断	1. 小便器隔断：参见12J11-107-3	m2	1.04		
193	011503003001	扶手	1. 无障碍坐便器安全抓杆：参见12J12-47-1	m	2.8		
194	011503003002	扶手	1. 多用途安全抓杆：参见12J12-58-1	m	1.2		
195	011503003003	扶手	1. 无障碍洗手盆安全抓杆：参见12J12-44-10	m	3.6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-建筑与装饰工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 建筑装饰工程脚手架		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-建筑与装饰工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目 - 建筑与装饰工程 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目-给排水工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
给排水工程 基地建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:内衬塑镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规费》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	37.49		
2	031001007002	复合管	1. 材质:内衬塑镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规费》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	7.45		
3	031001007003	复合管	1. 材质:内衬塑镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规费》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	108.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
给排水工程 基地建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008008	塑料管	1. 材质:S5级PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规费》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	1.98		
5	031001008005	塑料管	1. 材质:S5级PPR给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规费》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	8.08		
6	031001008006	塑料管	1. 材质:S5级PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规费》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	3.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
给排水工程 基地建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008007	塑料管	1. 材质:S5级PPR给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压实试验要求见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002），水冲洗管道、消毒 5. 介质:给水	m	7.31		
8	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1		
9	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1		
10	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	5		
11	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	1		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	5		
13	031002001004	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1		
		排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
给排水工程 基地建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001008001	塑料管	1. 材质:加厚光滑内壁PVC-U塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:做灌水试验 5. 介质:排水	m	138.5		
15	031001008002	塑料管	1. 材质:加厚光滑内壁PVC-U塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:做灌水试验 5. 介质:排水	m	6.88		
16	031001008003	塑料管	1. 材质:加厚光滑内壁PVC-U塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:做灌水试验 5. 介质:排水	m	15.85		
17	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:做灌水试验 5. 介质:通气管	m	9.34		
		卫生洁具					
18	031003006001	大便器	1. 类型:坐便器 2. 规格:选用冲洗水箱两档式总容积6L	组	2		
19	031003006002	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 规格:自闭脚踏式	组	6		
20	031003007001	小便器	1. 类型:小便器	组	3		
21	031003007002	小便器	1. 类型:无障碍小便器	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
给排水工程 基地建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003003001	洗脸盆	1. 类型：台下盆（安装水龙头自动出水感应器）	组	6		
23	031003003002	洗脸盆	1. 类型：无障碍洗脸盆（安装水龙头自动出水感应器）	组	1		
24	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型：拖布池	组	1		
25	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 型号：DN100	个	6		
26	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 型号：DN50	个	4		
27	031003014003	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 型号：DN100	个	6		
28	030901010001	室内消火栓	1. 轻便消防水龙LQ 2. 5-30	套	3		
29	030910001001	灭火器	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉型 2. 规格、型号：MF/A BC3	具	14		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-给排水工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 给排水工程脚手架搭拆		
					-
		合 计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-给排水工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-给排水工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目-弱电工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
弱电工程 基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412005001	接线箱	1. 名称: 监控接线箱 2. 规格: 400*500*150 3. 安装形式: 明装	个	1		
2	030412005002	接线箱	1. 名称: 电话网络接线箱 2. 规格: 500*600*150 3. 安装形式: 明装	个	1		
3	030412005003	接线箱	1. 名称: 有线电视前端箱 2. 规格: 500*600*150 3. 安装形式: 明装	个	1		
4	030904014001	广播主机	1. 名称: 广播主机 2. 规格: 500*600*150 3. 安装形式: 明装	台	1		
5	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 彩色摄像机 2. 安装方式: 管吊距地3.2m安装	台	18		
6	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称: 广播扬声器 2. 规格: 功率不小于3W 3. 安装方式: 吸顶安装	台	8		
7	030504005001	电视插座	1. 名称: 有线电视插座 2. 安装方式: 暗装	个	7		
8	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 双信息插座（电话+网络） 2. 安装方式: 暗装	个	9		
9	030502010002	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 暗装	个	3		
10	030412006001	接线盒	1. 名称: 弱电接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	45		
11	030412002001	线槽	1. 名称: 弱电金属阻燃线槽 2. 规格: 150*100, 中间加金属隔板 3. 安装方式: 吊装	m	131.01		
12	030412001001	配管	1. 名称: 弱电进户保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50	m	70.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
弱电工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-弱电工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 弱电工程脚手架搭拆		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-弱电工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-弱电工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-采暖工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031004002001	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:每片标准散热量132W（Q=0.60528△T），设计工况供回水温度65/40℃（室温18℃）下散热量Q=58.9W/片 3. 规格:25片/组 单片散热器长45mm，宽140mm，散热器高680mm	组	41		
2	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:每片标准散热量132W（Q=0.60528△T），设计工况供回水温度65/40℃（室温18℃）下散热量Q=58.9W/片 3. 规格:22片/组 单片散热器长45mm，宽140mm，散热器高680mm	组	40		
3	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压 5. 介质:采暖	m	86.57		
4	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压 5. 介质:采暖	m	104.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
采暖工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001002003	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、试压 5. 介质: 采暖	m	83.71		
6	031001002004	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、试压 5. 介质: 采暖	m	78.29		
7	031001002005	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、试压 5. 介质: 采暖	m	400.69		
8	031001002006	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、试压 5. 介质: 采暖	m	163.86		
9	031002017001	成品表箱	1. 供热入口装置箱 2. 尺寸见12N1-16页	个	1		
10	031002012001	热量表	1. 类型: 供热入口装置 2. 规格: DN70 3. 做法: 参见12N1-16页	组	1		
11	031002001001	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
采暖工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
13	031002001003	金属阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
14	031002001004	金属阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
15	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	45		
16	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	19		
17	031002001007	金属阀门	1. 类型:手动放气阀 2. 连接形式:螺纹连接	个	81		
18	031002001008	金属阀门	1. 类型:控温阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	19		
19	031002001009	金属阀门	1. 类型:控温阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	45		
20	031002001010	金属阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
采暖工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031002001011	金属阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级： DN25 3. 连接形式：螺纹连 接	个	45		
22	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：离 心玻璃棉 2. 绝热厚度：35mm 3. 管道外径：DN50~D N150	m ³	0.18		
23	031301003001	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 规格：DN70 3. 填料材质：不燃材 料进行防火封堵	个	2		
24	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架制作、 安装、除锈、刷漆	kg	420.8		
25	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称：散热器 系统	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-采暖工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架	1. 采暖工程脚手架搭拆		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-采暖工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-采暖工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-通风工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
通风工程 基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风					
1	031004005001	暖风机	1. 名称:空气幕 2. 规格:1500*500*360 3. 风量:4000m3/h	台	2		
2	031004005002	暖风机	1. 名称:空气幕 2. 规格:2000*500*360 3. 风量:4000m3/h	台	4		
3	031004005003	暖风机	1. 名称:空气幕 2. 规格:1800*500*360 3. 风量:4000m3/h	台	1		
4	030405015001	风扇	1. 名称:天花板式排气扇 2. 风量:650m3/h 3. 规格:360*360 4. 备注:自带止回阀	台	2		
5	030405015002	风扇	1. 名称:方型壁式排气扇 2. 风量:200m3/h 3. 规格:270*270	台	1		
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:360*360	个	1		
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:450*550	个	1		
8	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 规格:320*160	m2	1.41		
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 规格:200*160	m2	6.45		
10	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管软接头	m2	0.29		
11	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-通风工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架	1. 通风工程脚手架搭拆		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-通风工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-通风工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目-电气工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
电气工程 基地建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:开关柜AP-Z 2. 型号:GGD 3. 规格:1200*2200*800 4. 安装方式:落地安装 5. 基础:10#槽钢	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1AL-1 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:明装	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1AL-2 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:明装	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1AT 2. 规格:600*800*250 3. 安装方式:明装	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:1YJ-1 2. 规格:400*750*200 3. 安装方式:明装	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1YJ-2 2. 规格:400*750*200 3. 安装方式:明装	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:卷帘门控制箱AC 2. 安装方式:明装	台	2		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:150W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 安装方式:管吊距地5.2m安装	套	32		
9	030413005002	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:100W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 安装方式:管吊距地5.2m安装	套	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
电气工程 基地建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯 2. 型号:18W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 规格:防护等级不低于IP54 4. 类型:吸顶安装	套	6		
11	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED单管灯 2. 型号:26W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 规格:自带蓄电池，放电时间不小于180分钟 4. 安装方式:管吊距地3m	套	2		
12	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED双管灯 2. 型号:2*26W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 安装方式:管吊距地3m	套	6		
13	030413001002	普通灯具	1. 名称:雨棚灯 2. 型号:18W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 规格:室外防水型，防护等级不低于IP54 4. 类型:吸顶安装	套	5		
14	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:18W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 类型:吸顶安装	套	4		
15	030413001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:18W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 规格:自带蓄电池，放电时间不小于90分钟 4. 类型:吸顶安装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413001005	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:18W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 规格:自带蓄电池，放电时间不小于90分钟 4. 类型:下皮距地2.6m壁装	套	13		
17	030413001006	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:18W 220V 光效大于等于100lm/W 3. 类型:下皮距地2.6m壁装	套	1		
18	030413002001	装饰灯	1. 名称:单向双面多信息复合指示灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 1W 3. 规格:大型标志灯持续型灯具 4. 安装方式:金属吊杆安装	套	5		
19	030413002002	装饰灯	1. 名称:单向双面疏散指示灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 1W 3. 规格:大型标志灯持续型灯具 4. 安装方式:金属吊杆安装	套	1		
20	030413002003	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 1W 3. 规格:小型标志灯持续型灯具 4. 安装方式:距地0.5m壁装或柱上安装	套	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
电气工程 基地建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030413002005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 1W 3. 规格:大型标志灯持续型灯具 4. 安装方式:金属吊杆安装	套	6		
22	030413002006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 1W 3. 规格:大型标志灯持续型灯具 4. 安装方式:金属吊杆安装	套	5		
23	030413002007	装饰灯	1. 名称:应急照明灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 10W 3. 规格:非持续型灯具 4. 安装方式:金属吊杆安装	套	23		
24	030413002008	装饰灯	1. 名称:应急照明灯（A型灯具） 2. 型号:LED光源 DC 36V 5W 3. 规格:非持续型灯具 4. 安装方式:吸顶安装	套	11		
25	040801029001	照明开关	1. 规格:单联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	11		
26	040801029002	照明开关	1. 规格:双联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	10		
27	040801030001	插座	1. 名称:单相二、三级安全型暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040801030002	插座	1. 名称:防水型单相二、三极安全型暗插座 2. 规格:250V 10A 防护等级IP54 3. 安装方式:暗装	个	3		
29	040801030003	插座	1. 名称:防水型安全型带开关单相三极暗插座（厨宝用） 2. 规格:250V 10A 防护等级IP54 3. 安装方式:暗装	个	3		
30	040801030004	插座	1. 名称:防水型安全型带开关单相二、三极暗插座 2. 规格:250V 10A 防护等级IP54 3. 安装方式:暗装	个	2		
31	040801030005	插座	1. 名称:单相二、三极安全型暗插座（紫外线消毒） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2		
32	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:卫生间呼叫按钮 2. 安装方式:暗装	套	4		
33	040801029003	照明开关	1. 规格:复位开关 2. 安装方式:暗装	个	2		
34	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警装置 2. 安装方式:暗装	个	2		
35	030405004001	控制器	1. 名称:无障碍卫生间呼叫系统控制器	台	2		
36	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:卷帘门启停按钮 2. 安装方式:暗装	套	4		
37	030412006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装	个	81		
38	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具及其他接线盒 2. 安装形式:暗装	个	183		
39	030412002001	线槽	1. 名称:强电金属阻燃线槽 2. 规格:300*100	m	99.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
电气工程 基地建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412002002	线槽	1. 名称: 强电金属阻燃线槽 2. 规格: 200*100	m	18.82		
41	030412001002	配管	1. 名称: 强电进户保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC150	m	9.47		
42	030412001001	配管	1. 名称: 强电进户保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50	m	9.47		
43	030412001003	配管	1. 名称: 强电穿线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	11.83		
44	030412001004	配管	1. 名称: 强电穿线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	1.79		
45	030412001005	配管	1. 名称: 强电穿线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	1057.53		
46	030412001006	配管	1. 名称: 强电穿线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	715.72		
47	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16	m	15.17		
48	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10	m	66.36		
49	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4	m	110.9		
50	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16配套终端头	个	2		
51	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-5*10配套终端头	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-5*4 配套终端头	个	4		
53	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RVS-2*2.5	m	609.94		
54	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-RVSP-2*1.5	m	33.4		
55	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-RVSP-4*1.5	m	1.39		
56	030412004004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-RVB-6*1.5	m	6.19		
57	030412004005	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	2342.88		
58	030412004006	配线	1. 配线形式: 线槽穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	598.41		
59	030412004007	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-4	m	1382.67		
60	030412004008	配线	1. 配线形式: 线槽穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-4	m	191.76		
61	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 2. 电压(kV): 1KV	系统	1		
		防雷接地					
62	030410003001	引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 安装形式: 利用建筑物内部钢结构柱子做防雷引下线	m	79.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-
电气工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030410002001	接地母线	1. 材质: 不锈钢扁钢 2. 规格: -40*4 3. 安装部位: 室外出散水1m	m	9.6		
64	030410002002	接地母线	1. 材质: 热镀锌扁钢 2. 规格: -40*4 3. 安装部位: 室内	m	13.3		
65	030410004001	均压环	1. 名称: 接地干线 2. 安装形式: 利用结构基础和地梁钢筋	m	287.72		
66	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 MEB 2. 规格: 400*200*120	台	1		
67	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱 LEB 2. 规格: 250*100*90	台	2		
68	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 1. 接地检测点	台	4		
69	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-电气工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-电气工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-电气工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目-室外强电工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目- 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
室外强电工程 基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外强电工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外强电工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外强电工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
-室外强电工程 基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外土方工程

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
室外土方工程 基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外土方工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外土方工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-室外土方工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目
-室外土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目--屋面光伏板

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目-屋面光伏板 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目--屋面光伏板
标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目--屋面光伏板

标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	220000			
2. 1	专业工程暂估价	220000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		220000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目—屋面光伏板
标段：扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心实训基地建设项目 标段: 扎鲁特旗职业教育中心实训
一屋面光伏板 基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]