

额尔格图镇图门嘎查山洪沟治理项目 工程

工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

工程造价
咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字或盖章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 额尔格图镇图门嘎查山洪沟治理项目 (项目名称)

额尔格图镇图门嘎查山洪沟治理项目 (标段名称) 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		铅丝石笼护坡第一段		1		
1	500101003001	渠道土方开挖	m ³	2541.8		
2	500103001001	回填土方	m ³	258.6		
3	500103011001	铅丝石笼	m ³	1765.2		
4	500103005001	砂砾垫层	m ³	318.4		
5	500103014001	土工布铺设	m ²	2125.7		
二		铅丝石笼护坡第二段		1		
1	500101003002	渠道土方开挖	m ³	4630.7		
2	500103001002	回填土方	m ³	246.5		
3	500103011002	铅丝石笼	m ³	1683		
4	500103005002	砂砾垫层	m ³	303.5		
5	500103014002	土工布铺设	m ²	2026.7		
三		铅丝石笼沟头满护		1		
1	500101003003	渠道土方开挖	m ³	160		
2	500103001003	回填土方	m ³	36		
3	500103011003	铅丝石笼	m ³	50.2		
4	500103005003	砂砾垫层	m ³	13.5		
5	500103014003	土工布铺设	m ²	89.7		
四		过水路面		1		
1	500105003001	浆砌片石	m ³	25		
2	500101002001	一般土方开挖	m ³	33		
3	500103002001	回填土方	m ³	17		
4	500109001001	普通混凝土	m ²	180		
5	500103007001	砂砾料基层	m ²	180		
五		混合式过水路面		1		
1	500105003002	浆砌片石	m ³	32.2		
2	500105003003	浆砌片石	m ³	5		
3	500105003004	浆砌片石	m ³	53.1		
4	500101002002	一般土方开挖	m ³	150		
5	500109001002	普通混凝土	m ²	179.5		
6	500103007002	砂砾料基层	m ²	179.5		
7	500114001001	钢筋混凝土圆涵管	m	8		

