

工程名称：五原县银定图镇粮食仓储项目

标段名称：五原县银定图镇粮食仓储项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度：±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	1000			
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：综合考虑 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 场内运输：场内运输投标人根据施工现场自行考虑 5. 基底处理方式：含人工清底修边 6. 包含工作面、放坡等工程量	m ³	906.16			
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：综合考虑 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 场内运输：场内运输投标人根据施工现场自行考虑 5. 基底处理方式：含人工清底修边 6. 包含工作面、放坡等工程量	m ³	63.34			
4	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：砂夹石 3. 填方来源：外购砂夹石 4. 密实度：压实系数≥0.94	m ³	807.12			
5	010102007002	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：素土 3. 密实度：压实系数≥0.94	m ³	54.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 基础类型:带形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:水平面、立面20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量5%的防水剂)	m3	7.98			
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	20.5			
		混凝土工程						
3	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 材料品种、强度要求、配比:C15预拌泵送 3. 混凝土运输:综合考虑	m3	17.66			
4	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 模板形式:复合木模板	m2	28.65			
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30泵送 3. 基础类型:独立基础 4. 混凝土运输:综合考虑	m3	80			
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板形式:复合模板	m2	178.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 混凝土运输: 综合考虑	m3	11.41			
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 截面形式: 矩形 2. 模板形式: 复合木模板	m2	88.32			
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 混凝土运输: 综合考虑	m3	12.15			
10	010505004001	柱面模板	1. 截面形式: 矩形 2. 模板形式: 复合木模板	m2	62.06			
11	010502010001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25泵送 3. 混凝土运输: 综合考虑	m3	5.48			
12	010505012001	压顶模板	1. 截面形式: 矩形 2. 构件形式: 直形 3. 模板形式: 复合模板	m2	43.72			
13	010502001002	二次灌浆	1. 钢柱就位后用C40细石膨胀砼灌实	m3	1.85			
14	010505002002	基础模板	1. 二次灌浆模板	m2	9.75			
15	010502001003	二次灌浆	1. C20混凝土包裹柱脚	m3	12.96			
16	010505002003	基础模板	1. 混凝土包裹柱脚模板	m2	68.25			
		钢筋工程						
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: $\phi 12$, 级别: HRB400 2. 钢筋连接方式: 绑扎 3. 其他: 包含制作、运输、安装等一切费用	t	1.072			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ16，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：绑扎 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	1.565		
19	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ20，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：综合考虑 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	2.151		
20	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ8箍筋，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：绑扎 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	0.553		
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ20，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：综合考虑 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	2.009		
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：φ12箍筋，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：绑扎 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	2.462		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	010506005001	现浇混凝土压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ12，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：绑扎 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	0.348			
24	010506005002	现浇混凝土压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ8箍筋，级别：HRB400 2. 钢筋连接方式：绑扎 3. 其他：包含制作、运输、安装等一切费用	t	0.17			
		钢结构工程						
		预埋件						
25	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：综合考虑	t	0.131			
26	010506025002	预埋螺栓	1. 钢材种类：Q235B 2. 螺栓制作、安装	t	1.041			
		钢屋架						
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 单榀质量：15t以内 3. 安装方式：综合考虑 4. 除锈等级：喷砂（抛丸）除锈处理，Sa 2.5级 5. 探伤要求：综合考虑 6. 其他：钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	t	33.455			
28	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：钢屋架 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m ²	496.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢柱 2. 耐火等级要求:2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:47mm厚非膨胀型防火涂料	m ²	162.71			
30	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢梁 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:27mm厚膨胀型防火涂料	m ²	333.8			
31	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:10.9级扭剪摩擦型M30高强螺栓	套	120			
32	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:10.9级扭剪摩擦型M22高强螺栓	套	240			
		抗风柱						
33	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:抗风柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈等级:喷砂(抛丸)除锈处理, Sa2.5级 4. 探伤要求:综合考虑 5. 其他:钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	t	2.681			
34	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称:抗风柱 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍, 环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m ²	70.84			
35	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:抗风柱 2. 耐火等级要求:2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:47mm厚非膨胀型防火涂料	m ²	70.84			
		钢柱						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
36	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈等级:喷砂(抛丸)除锈处理, Sa 2.5级 4. 探伤要求:综合考虑 5. 其他:钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	t	6.181			
37	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍, 环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m2	161.68			
38	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢柱 2. 耐火等级要求:2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:47mm厚非膨胀型防火涂料	m2	161.68			
		柱间支撑						
39	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:角钢 3. 除锈等级:喷砂(抛丸)除锈处理, Sa 2.5级 4. 探伤要求:综合考虑 5. 其他:钢构件运输、吊装就位、安装到位	t	1.105			
40	011402003004	金属面油漆	1. 构件名称:柱间支撑 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍, 环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m2	33.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	011404005005	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:柱间支撑 2. 耐火等级要求:2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:47mm厚非膨胀型防火涂料	m2	33.85			
		钢支撑、钢拉条、钢系杆						
42	010607002002	钢支撑、钢拉条、钢系杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:角钢 3. 除锈等级:喷砂(抛丸)除锈处理, Sa 2.5级 4. 探伤要求:综合考虑 5. 其他:钢构件运输、吊装就位、安装到位	t	5.024			
43	011402003005	金属面油漆	1. 构件名称:钢支撑、钢拉条、钢系杆 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍, 环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m2	204.3			
44	011404005006	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢支撑、钢拉条、钢系杆 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:27mm厚膨胀型防火涂料	m2	204.3			
		钢檩条						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件类型：冷弯薄壁C型钢 3. 除锈等级：喷砂（抛丸）除锈处理，Sa 2.5级 4. 探伤要求：综合考虑 5. 其他：钢构件运输、吊装就位、安装到位	t	14.24			
46	011402003006	金属面油漆	1. 构件名称：钢檩条 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m ²	1474.56			
47	011404005007	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢檩条 2. 耐火等级要求：1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：27mm厚膨胀型防火涂料	m ²	1474.56			
		钢门窗框						
48	010606003001	钢门窗框	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 除锈等级：喷砂（抛丸）除锈处理，Sa 2.5级 3. 探伤要求：综合考虑 4. 其他：钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	t	1.158			
49	011402003007	金属面油漆	1. 构件名称：钢门窗框 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m ²	42.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011404005008	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢门窗框 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:27mm厚膨胀型防火涂料	m ²	42.8		
		钢雨棚					
51	010602001002	钢雨棚	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 安装方式:综合考虑 3. 除锈等级:喷砂(抛丸)除锈处理, Sa 2.5级 4. 探伤要求:综合考虑 5. 其他:钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	t	0.332		
52	011402003008	金属面油漆	1. 构件名称:钢雨棚 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍, 环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m ²	22.21		
53	011404005009	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢雨棚 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:27mm厚膨胀型防火涂料	m ²	22.21		
		钢楼梯					
54	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:踏步式 3. 除锈等级:喷砂(抛丸)除锈处理, Sa 2.5级 4. 探伤要求:综合考虑 5. 其他:钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	t	2.383		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011402003009	金属面油漆	1. 构件名称:钢楼梯 2. 基层清理 3. 油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍, 环氧云铁中间漆一遍、环氧面漆二遍	m ²	92.95		
56	011404005010	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢楼梯 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:27mm厚膨胀型防火涂料	m ²	92.95		
57	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:金属栏杆做法参见12J8-87(1100mm)	m	30.84		
58	010607006002	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:爬式 3. 其他:钢构件运输、拼装、安装就位	t	0.35		
		金属屋面、金属墙板工程					
59	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:单层彩钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚 3. 其他:钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	m ²	837.03		
60	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:100mm厚成品玻璃丝棉复合板(压型钢板复合保温防水卷材防水屋面) 2. 防水做法:屋面防水等级为I级,采用压型钢板自防水+防水垫层,防水垫层采用高聚物改性沥青防水垫层2.0mm厚 3. 其他:钢构件运输、拼装、吊装就位、安装到位	m ²	1005.49		
		室外工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
61	010502029001	细石混凝土散水	1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 300厚中粗砂防冻层 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	73.67			
62	010505001002	散水模板	1. 模板形式:复合模板	m2	5.72			
63	010502031001	坡道	1. 20厚1:2水泥豆石抹面,用湿刷把浆刷去微露小豆石,坡道两边留20宽不刷 2. 120厚C15混凝土 3. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆 4. 300厚中粗砂垫层(密实系数 ≥ 0.94) 5. 素土夯实	m2	12.24			
64	010505001003	坡道模板	1. 模板形式:复合模板	m2	1.09			
		室内装修工程						
		地面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
65	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光（混凝土面层设置分隔缝，分隔缝纵横间距不应大于6m。20厚1:2水泥砂浆勾缝，沥青木丝板（或用20宽60高无毒塑料分格条）填缝） 2. 2.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材，上翻300mm 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层（设置缩缝纵横间距不应大于6m，彼此紧贴不放隔离材料） 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实	m2	977.98			
66	010901008001	地面与墙体交接处变形缝	1. 硬泡沫塑料条 2. 虚填软泡沫塑料条 3. 地面防潮层下折	m	264.39			
		内墙面装饰工程						
67	011201001001	防水砂浆墙面	1. 配套基层处理 2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	108.44			
68	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰墙面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料	m2	108.44			
		外装修工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍	m ²	138.27		
70	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面(内掺3%~5%防水粉) 3. 15厚1:3水泥砂浆打底	m ²	138.27		
		其他					
71	011205001001	挡鼠板	1. 20厚木板外包0.5厚镀锌铁皮 2. L45X5, L=50, M10膨胀螺栓拧紧后点焊	m ²	4.32		
72	011502001001	塑料密封槽	1. Φ 13.5塑料密封槽成品, Φ 6@200塑料胀管固定密封槽 2. Φ 10软胶管成品内径3.5 3. 塑料膜用 Φ 10软胶管嵌入密封槽内	m	85.23		
73	011303002001	地上笼进风口	1. 成品地上笼进风口500*500mm	个	6		
74	010901005001	收边	1. 金属收边	m ²	27.14		
		门窗工程					
75	010807001001	保温密闭窗	1. 框、扇材质及规格:定制粮仓专用保温密闭窗 2. 五金种类、规格:设地面开窗器、五金配件	m ²	7		
76	010807005001	承压防雀网	1. 承压防雀网 2. 框、扇材质及规格:钢窗框、钢窗扇, 弹簧插销 3. 五金种类、规格:五金配件	m ²	7		
本页小计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县银定图镇粮食仓储项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例 为3%
14	人工增加费				
合 计					-

