

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

标段名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

工程预算

工程预算（小写）：1800244.73

（大写）：壹佰捌拾万零贰佰肆拾肆元柒角叁分

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

标段：辽代历史文化博物馆隔震层
防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011101003001	地面清理	1. 原混凝土基层打磨处理，清理干净至无浮尘及松散颗粒	m2	11198.33	2.00	22396.66
2	021002033001	现浇混凝土零星构件	1. 速干型水不漏塑性包裹管道支架立柱 2. 定型模板支座安装，砂浆填实塑性，人工磨圆角 3. 截面尺寸：大小综合考虑	处	1700	30.00	51000.00
3	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 10厚聚合物防水砂浆找平修补基层	m2	11198.33	17.33	194067.06
4	010904002001	封闭底漆	1. 涂/刮封闭底漆一道，厚度控制在0.3mm以内（涂布量不小于1.5kg/m2）	m2	11198.33	10.52	117806.43
5	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份外露型高耐候丙烯酸防水涂料 2. 涂膜厚度、：涂/刮外露型高耐候丙烯酸防水柔性（低温柔度-30℃）防水层三遍，成膜厚度控制在3.0mm以内（涂布量不小于6kg/m2）	m2	11198.33	105.46	1180975.88
本页小计							1566246.03
合 计							1566246.03

措施项目清单计价表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程 标段：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一		8337.82	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费		5806.69	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		3275.57	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		2531.12	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		744.45	详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费		1191.12	详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费		446.67	详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费		148.89	详见明细表E.3.2
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计				8337.82	-
合 计				8337.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

标段：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	48104. 87			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	28911. 95			
合 计		77016. 82			-

增值税计价表

工程名称: 辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

标段：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中												合价(元)
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费	优质优价增加费	税金	
1	011101003001	地面清理	m2	11198.33	2			2										22396.66
	补充主材001	地面打磨	m2	11198.33	2			2										22396.66
2	021002033001	现浇混凝土零星构件	处	1700	30			30										51000
	补充主材002	速干型水不漏塑性包裹管道支架立柱	处	1700	30			30										51000
3	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	m2	11198.33	17.33	5.55	9.23						0.89					194067.06
	9-91 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 【湿拌预拌砂浆】	100m2	111.9833	1733.49	555.01	923.18						88.8					194121.93
4	010904002001	封闭底漆	m2	11198.33	10.52	1.88	7.76			0.02			0.3					117806.43
	9-231 换	涂料(涂膜)防水 冷底子油 第一遍	100m2	111.9833	1052.25	188.19	775.5			1.99			30.11					117834.43
5	010904002002	楼（地）面涂膜防水	m2	11198.33	105.46	4.77	98.5						0.76					1180975.88

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中												合价(元)
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费	优质优价增加费	税金	
	9-201 换	涂料(涂膜)防水 涂刷丙烯酸 防水涂料 一布三涂 换为【外露型涂膜柔性防水单组份外露型高耐候丙烯酸防水涂料】	100m ²	111.9833	10545.84	476.59	9850.02						76.25					1180957.96

表—09-1

