

分部分项工程项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电线路更新改造					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆更换 2. 规格:YJV-1-5*6 3. 敷设方式:沿桥架、线槽、保护管或电缆沟内敷设 4. 拆除旧电缆, 敷设新电缆, 包含断电、拆封头、拆号牌、电缆拆除、搬运至指定地点、清理现场等	m	200		
2	030402011001	成套配电箱	1. 名称:现场按钮箱 2. 规格:LA39H-2000（防腐型, 含立柱） 3. 安装方式:距地1.4米安装 4. 开箱、检查、安装、接线等; 焊、压接端子, 补刷（喷）油漆等	台	8		
3	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆更换 2. 规格:KVVP-0.75-11*1.5 3. 敷设方式:沿桥架、线槽、保护管或电缆沟内敷设	m	160		
4	030402010001	低压开关柜	1. 名称:动力配电柜IP65 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:落地安装 4. 拆除旧配电柜, 安装新配电柜, 包含断电、配件拆除、柜体拆除、搬运至指定地点、清理现场、开箱、检查、安装、接线等; 焊、压接端子, 补刷（喷）油漆等	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:PLC柜 2. 类别:中型 3. 规格:满足现场使用需求 4. 安装方式:落地安装 5. 拆除旧PLC柜, 安装新PLC柜, 包含柜拆除, 搬运至指定地点、清理现场、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等	台	1		
6	030501023001	软件	1. 名称:APP软件 2. 开发一套APP软件, 可通过4G网络实时监控现场设备的运行情况, 如有故障可及时报警, 以便于用户对程序的编辑、调试、修改和更新, 满足用户的使用需求	套	1		
		弱电部分					
7	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电配电柜IP65 2. 规格:内含2台交换机, io设备若干, 1台2KVA UPS, 其余详见图纸 3. 安装方式:落地安装, 户外防水型, 自配基础 4. 开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等	台	1		
8	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:球型摄像机 2. 类别:网络、高清、云台、附件、支架随摄像机成套配置 3. 开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区电气工程	标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目
-------------	------------------------

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:球型摄像机（防潮型） 2. 类别:网络、高清、云台、附件、支架随摄像机成套配置 3. 开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试	台	2		
10	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:球型摄像机（含摄像机金属立杆） 2. 类别:网络、高清、云台、附件、支架、金属立杆随摄像机成套配置 3. 开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试	台	2		
11	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:摄像机前端设备箱 2. 规格:内置避雷器、稳压电源、光端机等 3. 箱子开孔、补漆、固定、开箱检查、设备组装、安装设备、接线、本体调试	台	3		
12	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:摄像机前端设备箱（防潮型） 2. 规格:内置避雷器、稳压电源、光端机等 3. 箱子开孔、补漆、固定、开箱检查、设备组装、安装设备、接线、本体调试	台	2		
13	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电力手孔井 2. 规格尺寸:1.7m*1.4m 3. 材质、规格:具体做法参照图集07SD101-8 P120	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502004001	设备基础	1. 名称:摄像机立杆基础 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 含地脚螺栓, 预埋件	m3	16		
15	010505002001	基础模板	1. 名称:摄像机立杆基础模板	m2	32		
16	030412001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他符合设计或规范要求	m	368.9		
17	030412001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 符合设计及规范要求	m	187.88		
18	030412001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明装 4. 符合设计及规范要求	m	52.46		
19	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1-3*2.5 3. 敷设方式:沿桥架、线槽、保护管或电缆沟内敷设	m	333.09		
20	030409003001	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:YJV-1-3*2.5 3. 定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装接线	个	5		
21	030502003001	双绞线缆	1. 名称:超六类屏蔽双绞线 2. 敷设方式:沿桥架、线槽、保护管或电缆沟内敷设	m	333.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区电气工程	标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目
-------------	------------------------

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVVP-0.5-5*1.5 3. 敷设方式:沿桥架、线槽、保护管或电缆沟内敷设	m	60		
23	030502005001	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:4芯 3. 敷设方式:沿桥架、线槽、保护管或电缆沟内敷设	m	240		
24	010102002001	挖沟槽土方	1、开挖方式：人工或机械报价时综合考虑 2、挖土、修理边坡、清理槽坑 3、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定	m3	125		
25	010102007001	回填方	1、回填方式：人工或机械报价综合考虑 2、分层夯实、厚度≤300mm 3、压实系数：≥0.94 4、土方在槽坑边的存留比例及二次倒运距离自主考虑	m3	125		
26	031301002001	开孔打洞	1. 名称:砖墙打孔、堵洞 2. 规格:直径50mm以内	个	8		
		电气部分					
27	030402010002	低压开关柜	1. 名称:动力配电柜IP65 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:落地安装，户外防水型，自配基础 4. 开箱、检查、安装、接线等；焊、压接端子，补刷（喷）油漆	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030402011002	成套配电箱	1. 名称:潜水泥浆泵 现场接线箱 2. 规格:水泵厂家配套 3. 安装方式:距地 0.3米安装 4. 开箱、检查、安 装、接线等;焊、 压接端子,补刷 (喷)油漆	台	2		
29	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1-5*10 3. 敷设方式:沿桥架 、线槽、保护管或 电缆沟内敷设	m	120		
30	030409003002	电力电缆头	1. 名称:户内干包式 电缆头 2. 规格:YJV-1-5*10 3. 定位、量尺寸、 锯断、剥保护层及 绝缘层、清洗、包 缠绝缘、压接线管 及接线端子、安装 接线	个	2		
31	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1-4*4 3. 敷设方式:沿桥架 、线槽、保护管或 电缆沟内敷设	m	60		
32	030409003003	电力电缆头	1. 名称:户内干包式 电缆头 2. 规格:YJV-1-4*4 3. 定位、量尺寸、 锯断、剥保护层及 绝缘层、清洗、包 缠绝缘、压接线管 及接线端子、安装 接线	个	4		
33	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1-5*4 3. 敷设方式:沿桥架 、线槽、保护管或 电缆沟内敷设	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409003004	电力电缆头	1.名称：户内干包式 2.规格：YJV-1-5*4 3.定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装接线	个	2		
35	030416006001	输配电装置系统	1.名称：输配电装置系统调试 2.电压(kV)：交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地部分					
36	030410002001	接地母线	1.名称：户外接地母线 2.规格：40*4镀锌扁钢 3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆	m	136		
37	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.规格：Φ25 镀锌圆钢 L=2.5m 3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接	根	4		
38	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提
升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 厂区电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

你校： 恒恒恒小
县第二农场污水
提升泵站改造项

工程名称: 厂区电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。