

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水池顶盖改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除原彩钢屋面	1、拆除现况彩钢屋顶 2、屋顶材质厚度等综合考虑	m ²	481.57		
2	011402005001	金属构件除锈	1、原屋面檩条及屋面支撑除锈 2、除锈方式自行考虑，最终满足设计要求	t	4.302		
3	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：原屋面檩条及屋面支撑 2. 防护材料种类：水性厚质低表面处理防腐涂料 3. 厚度：1mm	m ²	270		
4	010103002001	垃圾外运	1、装载机装车，自卸汽车运输 2、运距依据现场实际考虑	m ³	46.23		
5	010901002001	双面彩钢瓦楞板屋面	1. 屋面板品种、规格：采用120mm厚双面彩钢瓦楞板，瓦楞板自带防腐水性厚质低表面处理防腐涂料，厚度为1mm	m ²	481.57		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提

工程名称: 污水池顶盖改造工程

升泵站改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造项目

工程名称: 污水池顶盖改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

你校：恒恒恒小
县第二农场污水
提升泵站改造项

工程名称: 污水池顶盖改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。