

双胜镇老三江村供水管网改造工程 工程

工程量清单

招标人：



(单位盖章)

工程造价
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字或盖章)
有限公司
有效期至2025年12月31日

复核人：



(造价工程师签字或盖章)
有限公司
有效期至2030年03月15日

编制时间：

复核时间：

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程 (项目名称) 子项目_工程 (标段名称) 第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款 编码	备注
	第一部分 建筑工程		1				
一	小喇嘛窝铺		1				
1	顶管施工		1				
1.1	Φ200mm孔洞拉管	m	979				
1.2	Φ110mm孔洞拉管	m	566				
1.3	Φ90mmPE管顶管	m	888				
1.4	Φ50mmPE管顶管	m	1238				
1.5	Φ25mmPE顶管	m	2520				
2	管道附属建筑物		1				
2.1	排水井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	1				
2.2	水表井 (长2000mm×宽1000mm×深3000mm, 含垫层)	座	11				
3	路面恢复		1				
3.1	C30混凝土恢复 (18厚)	m ²	518				
3.2	山皮石路基恢复 (20厚)	m ²	518				
3.3	砖路恢复	m ²	226				
二	老三江村		1				
1	顶管施工		1				
1.1	Φ400mm孔洞拉管	m	7				
1.2	Φ315mm孔洞拉管	m	159				
1.3	Φ200mm孔洞拉管	m	1932				
1.4	Φ160mmPE管顶管	m	2862				
1.5	Φ110mmPE管拉管	m	450				
1.6	Φ90mmPE管顶管	m	4375				
1.7	Φ50mmPE管顶管	m	1509				
1.8	Φ25mmPE顶管	m	5640				
2	管道附属建筑物		1				
2.1	计量检修阀门井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	1				
2.2	常规阀门井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	19				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程 (项目名称) 子项目_工程 (标段名称) 第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款 编码	备注
2.3	水表井 (长2000mm×宽1000mm×深3000mm, 含垫层)	座	17				
2.4	接驳过滤井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	1				
3	路面恢复		1				
3.1	C30混凝土恢复 (18厚)	m ²	1205				
3.2	山皮石路基恢复 (20厚)	m ²	1205				
3.3	砖路恢复	m ²	526				
三	后陈斯岭		1				
1	顶管施工		1				
1.1	Φ400mm孔洞拉管	m	358				
1.2	Φ315mm孔洞拉管	m	741				
1.3	Φ200mm孔洞拉管	m	905				
1.4	Φ90mmPE管顶管	m	2998				
1.5	Φ50mmPE管顶管	m	759				
1.6	Φ25mmPE顶管	m	5920				
2	管道附属建筑物		1				
2.1	计量检修阀门井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	1				
2.2	排水井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	1				
2.3	水表井 (长2000mm×宽1000mm×深3000mm, 含垫层)	座	12				
2.4	接驳过滤井 (长1400mm×宽1400mm×深2200mm, 含垫层)	座	1				
3	路面恢复		1				
3.1	C30混凝土恢复 (18厚)	m ²	1092				
3.2	山皮石路基恢复 (20厚)	m ²	1092				
3.3	砖路恢复	m ²	477				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目_工程

(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程		1						
	第三部分 金属结构设备及安装工程		1						
	第四部分 输水管道设备及安装工程		1						
一	小喇叭窝铺		1						
1	管道安装		1						
1.1	Φ90mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚5.4mm)	m	888						
1.2	Φ50mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚3.0mm)	m	1238						
1.3	Φ25mmPE管 (PE100级, 1.25Mpa, 壁厚2.3mm)	m	4684						
1.4	Φ25mmPPR	m	158						
2	管件安装		1						
2.1	三承三通Φ90×90×90	个	11						
2.2	变径Φ90-50	个	11						
2.3	堵头Φ50	个	11						
2.4	弯头Φ90	个	2						
2.5	弯头Φ50	个	1						
2.6	弯头Φ25	个	62						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目工程

(标段名称)

第 2 页 共 9 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
2.7	PE管箍 Φ90	个	9						
2.8	PE管箍 Φ50	个	13						
2.9	PE管箍 Φ25	个	47						
3	室内管件		1						
3.1	Φ25丝扣	个	63						
3.2	Φ25弯头	个	189						
3.3	PE-PPR转换接头	个	63						
3.4	Φ25内接	个	126						
3.5	Φ25管箍	个	63						
3.6	Φ25活接	个	63						
3.7	水嘴	个	63						
3.8	Φ25球阀	个	63						
3.9	Φ25卡子	个	63						
4	管道附属建筑物		1						
4.1	水表井内		1						
4.1.1	DN50口径闸阀	个	11						
4.1.2	柔性伸缩节	个	22						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目_工程

(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
4.1.3	DN25智能远传水表 (卧式全铜, 含接头、前端防盗窃闭阀、后端止回阀、柔性伸缩节, 防护等级必须达到IP68, 需经过市场监督管理部门盲检)	个	63						
二	老三江		1						
1	管道安装		1						
1.1	Φ160mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚9.5mm)	m	2862						
1.2	Φ90mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚5.4mm)	m	4375						
1.3	Φ50mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚3.0mm)	m	1509						
1.4	Φ25mmPE管 (PE100级, 1.25Mpa, 壁厚2.3mm)	m	9896						
1.5	Φ25mmPPR	m	353						
2	管件安装		1						
2.1	三承三通Φ160×160×160	个	1						
2.2	三承三通Φ90×90×90	个	16						
2.3	变径Φ160-90	个	3						
2.4	变径Φ90-50	个	17						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目_工程

(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
2.5	堵头 Φ50	个	17						
2.6	弯头 Φ160	个	4						
2.7	弯头 Φ90	个	6						
2.8	弯头 Φ25	个	140						
2.9	PE管箍 Φ160	个	29						
2.10	PE管箍 Φ90	个	44						
2.8	PE管箍 Φ50	个	16						
2.11	PE管箍 Φ25	个	99						
3	室内管件		1						
3.1	Φ25丝扣	个	141						
3.2	Φ25弯头	个	423						
3.3	PE-PPR转换接头	个	141						
3.4	Φ25内接	个	282						
3.5	Φ25管箍	个	141						
3.6	Φ25活接	个	141						
3.7	水嘴	个	141						
3.8	Φ25球阀	个	141						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目工程

(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
3.9	Φ25卡子	个	141						
4	管道附属建筑物		1						
4.1	水表井内		1						
4.1.1	DN50口径闸阀	个	17						
4.1.2	柔性伸缩节	个	34						
4.1.3	DN25智能远传水表 (卧式全铜, 含接头、前端防盜锁闭阀、后端止回阀、柔性伸缩节, 防护等级必须达到IP68, 需经过市场监督管理部门盲检)	套	141						
4.2	计量阀门井内		1						
4.2.1	电池供电分体式电磁流量计 (需具备16位嵌入超微功耗处理器, 内置3.6V/DC锂电池可连续工作5~10年; 支持GSM/GPRS无线数据远传, 该流量计的传感器及转换器 (表头) 部分防护等级必须达到IP68 (潜水型))	个	1						
4.2.2	DN80检修闸阀	个	2						
4.2.3	柔性伸缩节	个	4						
4.2.4	DN80Y型过滤器	个	1						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目_工程

(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
4.3	常规阀门井内		1						
4.3.1	DN150闸阀	个	19						
4.3.2	柔性伸缩节	个	38						
4.4	接驳过滤井内		1						
4.4.1	带排污阀门的Y型过滤器DN150	个	1						
4.4.2	后端止回阀DN150	个	1						
4.4.3	柔性伸缩节	个	2						
4.5	排水井内		1						
4.5.1	DN50口径排水阀	个	1						
4.5.2	柔性伸缩节	个	2						
三	后陈新岭		1						
1	管道安装		1						
1.1	Φ90mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚5.4mm)	m	2998						
1.2	Φ50mmPE管 (PE100级, 1Mpa, 壁厚3.0mm)	m	759						
1.3	Φ25mmPE管 (PE100级, 1.25Mpa, 壁厚2.3mm)	m	10843						
1.4	Φ25mmPPR	m	370						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目_工程

(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
2	管件安装		1						
2.1	三承三通Φ90×90×90	个	11						
2.2	变径Φ90-50	个	12						
2.3	堵头Φ50	个	12						
2.4	弯头Φ90	个	7						
2.5	弯头Φ25	个	138						
2.6	PE管箍Φ90	个	30						
2.7	PE管箍Φ50	个	8						
2.8	PE管箍Φ25	个	109						
3	室内管件		1						
3.1	Φ25丝扣	个	148						
3.2	Φ25弯头	个	444						
3.3	PE-PPR转换接头	个	148						
3.4	Φ25内接	个	296						
3.5	Φ25管箍	个	148						
3.6	Φ25活接	个	148						
3.7	水嘴	个	148						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程

(项目名称)

子项目_工程

(标段名称)

第 8 页 共 9 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)		合价 (元)		主要技术条款 编码	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
3.8	Φ 25球阀	个	148						
3.9	Φ 25卡子	个	148						
4	管道附属建筑物		1						
4.1	水表井内		1						
4.1.1	DN50口径闸阀	个	12						
4.1.2	柔性伸缩节	个	24						
4.1.3	DN25智能远传水表 (卧式全铜, 含接头、前端防盗锁闭阀、后端止回阀、柔性伸缩节, 防护等级必须达到IP68, 需经过市场监督管理部门首检)	套	148						
4.2	计量阀门井内		1						
4.2.1	电池供电分体式电磁流量计 (需具备16位嵌入超微功耗处理器, 内置3.6V/DC锂电池可连续工作5~10年; 支持GSM/GPRS无线数据远传, 该流量计的传感器及转换器 (表头) 部分防护等级必须达到IP68 (潜水型))	个	1						
4.2.2	DN80检修闸阀	个	2						
4.2.3	柔性伸缩节	个	4						

其他项目清单

合同编号:

工程名称: 双胜镇老三江村供水管网改造工程 (项目名称) 子项目_工程 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]