

乌海市乌达区梁家沟街  
道办事处爱民街道2号楼  
C级危楼加固项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目	标段: 乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目
-------------------------------------	-----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道 标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处  
2号楼C级危楼加固项目 爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		未加固侧外墙面						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面及挑檐底侧原有涂料清除	m2	946.4			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	823.78			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	823.78			
4	011407001001	墙面喷刷涂料（真石漆）	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂饰底层涂料，喷涂主层涂料，涂刷面层真石漆二遍	m2	823.79			
5	011407001004	墙面喷刷涂料（真石漆）	1. 喷刷涂料部位:挑檐底侧 2. 底层抹9厚1:3水泥砂浆、面层6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 涂饰底层涂料，喷涂主层涂料，涂刷面层真石漆二遍	m2	122.62			
		分部小计						
		加固侧外墙面						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 位置:加固侧墙基层	m3	6.69			
7	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面原有涂料清除	m2	342.52			
8	011201003001	高延性混凝土嵌缝	1. 高延性混凝土嵌缝	m2	342.52			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	1.101			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	1.102			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HPB300	t	1.746			
12	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格: Φ 6	根	2128			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道 标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处  
2号楼C级危楼加固项目 爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 植入深度:120mm~180mm					
13	010504001001	高延性混凝土墙加固	1. 混凝土种类:高延性混凝土 2. 厚度:45mm厚 3. 参数详见图纸	m2	342.52			
14	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	342.52			
15	011407001003	墙面喷刷涂料（真石漆）	1. 面层涂料1道 2. 主层涂料1道 3. 根据设计进行分格 4. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨	m2	342.52			
16	011407001005	墙面喷刷涂料（真石漆）	1. 喷刷涂料部位:挑檐底侧 2. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆）、根据设计进行分格、主层涂料1道、面层涂料1道	m2	49.19			
		分部小计						
		屋面						
17	011607001001	刚性层拆除	1. 原屋面找平结构层拆除（铲除原有屋面建筑做法）	m2	605.53			
18	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	605.53			
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板乙烯泡沫板保温层	m2	605.53			
20	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%	m2	605.53			
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 带保护层防水卷材,3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY) 聚酯胎	m2	605.53			
22	011001002001	保温隔热天棚		m2	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目 标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011703001001	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	7.6				
6	011704001001	超高工程增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.85				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处  
爱民街道2号楼C级危楼加固项目

标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目一土方	标段: 乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目
--	-----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目一土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目—土方  
 标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处  
爱民街道2号楼C级危楼加固项目一土方

标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市乌达区梁家沟街道办事处  
爱民街道2号楼C级危楼加固项目一土方

标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼  
C级危楼加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌海市乌达区梁家沟街道办事处爱民街道2号楼C级危楼加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：