

迎泽街道部分小区挑檐改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

迎泽街道部分小区挑檐
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

标段：迎泽街道部分小区挑檐
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（ 元）
1	分部分项工程		
1.1	欣园B区25-28#挑檐改造工程		
1.2	旭景园小区挑檐改造工程		
1.3	丽安小区挑檐改造工程		
2	措施项目		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		欣园B区25-28#挑檐改造工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除既有抹灰层及破损混凝土造型，总厚度25mm 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1631.02			
2	011201001001	界面剂	1. 高压水冲洗，晒干 2. 混凝土界面剂一道 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1631.02			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 平均18厚M20水泥砂浆修补坑洼面，占总表面积25% 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m2	407.76			
4	010607005001	钢丝网	1. 保温钉固定热熔镀锌钢丝网Φ10@25，搭接长度不小于20 2. 保温钉长度不小于60，数量不少于12个/m2，钢丝网距离基层预留10mm空隙 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1631.02			
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 18mm厚聚合物抗裂砂浆（28d抗压强度大于15MPa），分三遍成活，每遍厚度不大于5mm 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1631.02			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 红色（滴水线内侧底板为白色）丙烯酸外墙防水涂料两遍，颜色同既有 2. 刮防水腻子两遍 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1631.02			
7	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距：投标单位自行踏勘现场考虑	m3	40.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010103002002	垃圾消纳费	1. 垃圾消纳费 2. 暂估综合单价：35元/m ³	m ³	40.78			
		分部小计						
		旭景园小区挑檐改造工程						
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除既有抹灰层及破损混凝土造型，总厚度25mm 2. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m ²	5391.46			
10	011201001004	墙面一般抹灰	1. 高压水冲洗，晒干 2. 混凝土界面剂一道 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m ²	5391.46			
11	011201001005	墙面一般抹灰	1. 平均16厚M20水泥砂浆修补坑洼面，占总表面积25% 2. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m ²	1347.87			
12	010607005002	钢丝网	1. 保温钉固定热熔镀锌钢丝网Φ10@25，搭接长度不小于20 2. 保温钉长度不小于60，数量不少于12个/m ² ，钢丝网距离基层预留10mm空隙 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m ²	5391.46			
13	011201001006	墙面一般抹灰	1. 16mm厚聚合物抗裂砂浆（28d抗压强度大于15MPa），分三遍成活，每遍厚度不大于5mm 2. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m ²	5391.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 红色（滴水线内侧底板为白色）丙烯酸外墙防水涂料两遍，颜色同既有 2. 刮防水腻子两遍 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m2	5391.46			
15	010103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距：投标单位自行踏勘现场考虑	m3	134.79			
16	010103002004	垃圾消纳费	1. 垃圾消纳费 2. 暂估综合单价：35元/m ³	m3	134.79			
		分部小计						
		丽安小区挑檐改造工程						
17	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除既有抹灰层及破损混凝土造型，总厚度25mm 2. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m2	1389.34			
18	011201001007	界面剂	1. 高压水冲洗，晒干 2. 混凝土界面剂一道 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m2	1389.34			
19	011201001008	墙面一般抹灰	1. 平均16厚M20水泥砂浆修补坑洼面，占总表面积25% 2. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m2	347.34			
20	011201001009	墙面一般抹灰	1. 16mm厚聚合物抗裂砂浆（28d抗压强度大于15MPa），分三遍成活，每遍厚度不大于5mm 2. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m2	1389.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010607005003	钢丝网	1. 保温钉固定热熔镀锌钢丝网Φ10@25，搭接长度不小于20 2. 保温钉长度不小于60，数量不少于12个/m ² ，钢丝网距离基层预留10mm空隙 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	1389.34			
22	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 红色（滴水线内侧底板为白色）丙烯酸外墙防水涂料两遍，颜色同既有 2. 刮防水腻子两遍 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	1389.34			
23	010103002005	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距：投标单位自行踏勘现场考虑	m ³	34.73			
24	010103002006	垃圾消纳费	1. 垃圾消纳费 2. 暂估综合单价：35元/m ³	m ³	34.73			
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装1.2m高不锈钢栏杆，壁厚不小于2.0，立柱间距不小于2.0m	m	212			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701008001	升降车	1. 平台作业升降车	台班	50			
27	011701008002	脚手架	1. 改造施工需在建筑外侧搭设脚手架或高空作业车施工，不得对既有屋面扰动、堆压踩踏既有屋面防水层，造成二次破坏。	m ²	1498.28			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目 标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目一其他项目费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道部分小区挑檐改造项目一其
他项目费 标段: 迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目
—其他项目费

标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目
—其他项目费

标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：迎泽街道部分小区挑檐改造项目
一其他项目费

标段：迎泽街道部分小区挑檐改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

