

工程名称： 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称： 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

标段：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目	
1.1.1	库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		加高墙体、花岗岩路边石					
		地块1					
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100X250X1000机切面花岗岩路边石 2. 粘接层:30厚1:3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度:50厚C20混凝土垫层带砼护角, 截面0.012平米	m	331.1		
2	010401002001	实心砖墙	1. 240实心粘土砖墙	m3	14.04		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆-3面抹灰	m2	187.14		
		地块2					
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100X250X1000机切面花岗岩路边石 2. 粘接层:30厚1:3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度:50厚C20混凝土垫层带砼护角, 截面0.012平米	m	274.2		
5	010401002002	实心砖墙	1. 240实心粘土砖墙	m3	11.41		
6	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆-3面抹灰	m2	152.19		
		地块3					
7	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100X250X1000机切面花岗岩路边石 2. 粘接层:30厚1:3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度:50厚C20混凝土垫层带砼护角, 截面0.012平米	m	415.5		
8	010401002003	实心砖墙	1. 240实心粘土砖墙	m3	16.62		
9	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆-3面抹灰	m2	221.57		
		地块4					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：100X250X1000机切面花岗岩路边石 2. 粘接层：30厚1：3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度：50厚C20混凝土垫层带砼护角，截面0.012平方米	m	486.1		
11	010401002004	实心砖墙	1. 240实心粘土砖墙	m3	16.33		
12	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆-3面抹灰	m2	261.31		
		地块5					
13	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：100X250X1000机切面花岗岩路边石 2. 粘接层：30厚1：3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度：50厚C20混凝土垫层带砼护角，截面0.012平方米	m	506.6		
14	010401002005	实心砖墙	1. 240实心粘土砖墙	m3	19.36		
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆-3面抹灰	m2	258.18		
16	060104007001	路床（槽）整形	1、素土夯实-夯实系数≥0.95	m2	368.3		
17	040202012001	山皮石	1、25cm山皮石垫层	m2	368.3		
18	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土面层 2、厚度：18cm厚 3、塑料膜养护	m2	368.3		
		地块6					
19	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：100X250X1000机切面花岗岩路边石 2. 粘接层：30厚1：3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度：50厚C20混凝土垫层带砼护角，截面0.012平方米	m	481.9		
20	010401002006	实心砖墙	1. 240实心粘土砖墙	m3	20.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆-3面抹灰	m2	273.86		
		台阶及室外硬化					
		混凝土地面-平面					
22	060104007004	路床(槽)整形	1、素土夯实-夯实系数 ≥ 0.95	m2	2030.78		
23	040202012004	山皮石	1、25cm山皮石垫层	m2	2030.78		
24	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30混凝土面层 2、厚度:18cm厚 3、塑料膜养护	m2	2030.78		
		混凝土地面-找坡面					
25	040103002001	一般回填方	1. 依据场地实际高差，向平地地面找坡 2. 回填土方，机械碾压，平均深度0.5m	m3	299.33		
26	060104007005	路床(槽)整形	1、素土夯实-夯实系数 ≥ 0.95	m2	598.66		
27	040202012005	山皮石	1、25cm山皮石垫层	m2	598.66		
28	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30混凝土面层 2、厚度:18cm厚 3、塑料膜养护	m2	598.66		
		路边石					
29	040204004007	安砌侧(平、缘)石	100X250X1000机切面花岗岩路边石 30厚1：3水泥砂浆 50厚C20混凝土垫层 素土夯实-夯实系数 > 0.93	m	268.5		
		压力砖地面					
30	040204001002	人行道块料铺设	1. 100x200x60彩色压力砖 2. 30厚1：3水泥砂浆	m2	1579		
31	040202012006	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实	m2	2891.68		
		花岗岩台阶					
32	040103002002	一般回填方	1. 回填土方，机械碾压，平均深度0.5m	m3	243.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HRB400	t	0.006		
48	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别： H RB400	t	0.011		
49	010506005003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	0.025		
50	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370mm	m3	2.61		
51	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙表面清理后，用20厚1：3水泥砂浆找平	m2	14.1		
52	011403001001	抹灰面油漆	1. . 封底漆2道 2. 环保涂料饰面层	m2	14.1		
53	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 900mm高不锈钢栏杆 2. 横向扶手 Φ60x2，纵向栏杆 Φ40x2，间距110mm	m	5		
		挡水墙2					
54	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m以内	m3	33.74		
55	010102007002	回填方	1. 填方部位：槽坑 2. 材料品种：原土	m3	24.69		
56	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：一二类土	m3	9.05		
57	010501001002	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	0.89		
58	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2		
59	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形	m3	5.34		
60	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.82		
61	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：挡水墙	m2	2.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010505002002	基础模板	1. 基础类型:条形	m ²	6.66		
63	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m ²	4.44		
64	010506017002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6级别: HPB 300	t	0.015		
65	010506005004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HR B400	t	0.013		
66	010506005005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 10 级别: H RB400	t	0.03		
67	010506005006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: H RB400	t	0.059		
68	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm	m ³	8.21		
69	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙表面清理后, 用20厚1:3水泥砂浆 找平	m ²	44.4		
70	011403001002	抹灰面油漆	1. 封底漆2道 2. 环保涂料饰面层	m ²	44.4		
71	011503001002	带扶手的栏杆、 栏板	1. 900mm高不锈钢栏杆 2. 横向扶手 φ60x2 ，纵向栏杆 φ40x2 ，间距110mm	m	13		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003002	其他大型机械进出场及 安拆-压路机 进出场			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：库伦旗2026
年库伦镇宜居宜业
和美乡村建设项目

工程名称：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目 标段：库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 库伦旗2026年库伦镇宜居宜业和美乡村
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]