

天山实验中学校园文化建设服务项目清单									
投标供应商名称（盖章）：_____									
投标总价（元）：_____									
序号	区域范围	标的	参数及要求	计量单位	数量	招标控制单价（元）	招标控制总价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
1		校园导视牌	整体规格：2000-2400X1200-1400mm 形式：室外落地式 L 型斜面导视立牌，倾角约 30°，符合人体工程学视角 主体材质与工艺 基材：高密度雪弗板（厚度≥15mm）或冷轧钢板（厚度≥1.2mm），结构稳固不变形 表面：哑光棕褐色户外级烤漆 / 氟碳漆喷涂，百格测试附着力 0 级，耐刮耐候，不褪色 边角：全 R3-R5 圆角处理，无尖锐棱角，安全防刮伤 装饰与标识工艺 侧面电路纹理：激光雕刻填白漆或高清 UV 印刷，线条清晰无毛刺，与主体结合牢固 字标识：亚克力立体字（厚度≥5mm），与装饰图案同色，背胶 + 螺丝双重固定，不易脱落 信息面板部分 基材：3mm 透明亚克力板，高透无划痕，透光率≥92% 画面：高清 UV 平板印刷 / 背喷楼层索引图，分辨率≥300dpi，色彩还原度≥90%，防水防紫外线 安装：面板嵌入卡槽固定，无翘边、无松动。	个	2	4600	9200		
2		立地导视牌	户外落地式立柱导视牌，参考高度 2200-2400mm，主体宽度400-600mm，采用预埋 / 法兰盘安装整体误差≤±3mm，立柱垂直度误差≤3mm/1000mm。 主体材质与工艺基材为≥2.0mm 厚镀锌钢板 / 方管，整体焊接成型，经酸洗磷化 + 户外级静电喷塑 / 氟碳喷涂处理；主色为白色，导视面板为蓝色，表面光滑无流挂，不褪色、不生锈。 导视面板与标识蓝色面板采用≥1.5mm 镀锌钢板，底部水波纹图案激光切割成型；文字、箭头、logo 采用≥3mm 白色亚克力 / 不锈钢立体字，双重固定，户外耐候胶密封，牢固不脱落。 性能与质保结构可抗 10 级风，放置稳定无晃动；边角倒圆处理，安全防刮。	个	3	3500	10500		

3	温馨提示牌	制作：选用金属板材，经切割、折弯、焊接成型，表面烤漆着色，丝印文字图案，嵌入配套组件。 安装：先做混凝土基础或预埋构件，再用膨胀螺栓等将导视牌固定于基础，保障稳固与功能完好。规格：700X400mm	块	20	125	2500		
4	围挡标语	为党育人 为国育才 蒙汉双语文字制作 配合灯光效果 约36平米。 一、基础材质与规格 基 材：采用≥1.2mm 厚优质镀锌钢板，激光切割成型，边缘光滑无毛刺、无变形、无翘曲。 立体厚度：字身整体厚度≥30mm，字边采用同材质围边焊接，焊接点平整，无虚焊、漏焊、焊渣残留。 二、前处理与主色烤漆工艺 前处理：基材经除油、除锈、酸洗磷化处理，表面无油污、氧化层，确保涂层附着力达标。 底 漆：喷涂户外专用环氧富锌底漆 1-2 遍，干膜厚度≥20 μm，无漏喷、气泡、流挂现象。 面 漆：采用户外级氟碳漆（或耐候汽车漆）喷涂主色，喷涂 2-3 遍，干膜总厚度≥60 μm，经高温烘烤固化，表面光泽均匀，无颗粒、橘皮、色差，百格测试附着力达 0 级。 表面处理：面漆固化后，表面打磨抛光，触感光滑细腻，无划痕、凹凸不平。 三、描白边核心工艺要求 边宽规格：白边宽度按设计图纸执行（常规为字边外扩 3-5mm），线条均匀笔直，宽度误差≤±0.3mm，无歪斜、毛边。 描边工艺：采用专用描边胶带定位，手工精细描边，使用高遮盖力户外专用白色氟碳漆，颜色均匀一致，无发黄、发灰，无晕染、漏底、断边。 保护处理：描边漆固化后，整体喷涂透明清漆保护层，提升耐候性与抗刮性，防止白边后期发黄、污染、脱落。 四、验收与质保要求 外观验收：字型工整，主色与白边对比鲜明，无明显色差、流挂、气泡、掉漆；描边线条清晰、完整，无瑕疵。 性能要求：涂层附着力测试达 0 级，无脱落、起皮现象；户外使用耐紫外线、耐雨淋，3 年内无明显褪色、变色、粉化，白边无发黄、污染。 质保期：成品质保≥2 年，质保期内出现掉漆、脱边、生锈、色差等问题，供方免费维修或更换。	平米	32	420	13440		
5	看台背景墙	金属结构+金属板材+喷绘造型结合背景墙+雕刻字+校徽 规格：15600X3000mm主席台背景墙文化建设（体育精神）	平米	46.8	195	9126		
6	打卡点背景墙	金属结构+金属板材+喷绘造型结合背景墙 规格：15600X3000mm 天山实验中学欢迎您（蒙汉文）+雕刻字+校徽	平米	46.8	195	9126		

7	室外景观部分	双面落地立体字	室外带底座落地式金属双面立体字样 我爱实中 材质规格:4000X1200X400mm 字身:≥1.5mm 厚镀锌钢板, 激光切割成型, 无毛刺变形; 字厚≥150mm, 围边焊接牢固, 无虚焊漏焊。 底座:≥2.0mm 厚镀锌钢板, 一体式焊接成型, 承重≥500kg, 适配预埋 / 法兰安装。 烤漆工艺:前处理:除油除锈 + 磷化处理, 喷涂环氧富锌底漆。 面漆:户外级氟碳漆喷涂主色, 高温固化, 附着力 0 级, 户外使用≥3 年不褪色、不生锈。 底座与标识:底座表面喷白漆, 工艺与字身一致; 标识文字 / logo 采用立体字 / UV 印刷, 牢固清晰 性性能与质保:结构可抗 10 级风, 安装后无晃动; 边角倒圆处理, 安全防刮。	套	1	4200	4200		
8		校名立体字	一、材质规格: 门垛规格: 6000X2000mm 天山实验中学 蒙汉文双语制作 12个字 1、基材采用304 不锈钢板材, 板面细腻均匀, 无锈点、无划痕 2、字身面板厚度≥1.2mm, 侧边围边厚度≥1.0mm, 立体厚度按设计要求制作 3、表面统一做黑钢拉丝工艺, 拉丝纹路顺直规整, 纹理方向保持一致 二、加工制作工艺 1、数控激光切割成型, 字体轮廓精准, 尺寸误差≤±1mm, 边角顺滑无毛刺 2、围边采用无缝焊接工艺, 焊点打磨平整, 无焊痕、无凹凸瑕疵 3、整体表面精细拉丝处理, 色泽哑光沉稳, 无杂色、色差、划痕 4、字体造型与设计图样 1:1 匹配, 笔画匀称, 排版间距规范统一 三、表面防护处理 1、完成造型加工后做抗氧化防锈处理, 提升耐腐蚀性能 2、表层保护膜完整留存, 施工安装时再拆除, 避免磕碰损伤表面 3、成品不易褪色、发黑发花, 日常擦拭不会破坏拉丝质感 四、安装施工要求 1、提前放线定位, 保证安装位置端正、横竖对齐, 整体排布整齐 2、采用隐形背板挂件、螺杆固定方式, 安装结构稳固, 受力均匀 3、贴合墙面紧密无缝, 无歪斜、晃动、翘离墙面现象 4、安装完成后清理现场, 表面洁净无污渍、胶痕 五、安全与外观标准 1、字体边缘钝化处理, 无尖锐棱角, 符合校园安全规范 2、整体质感统一, 拉丝纹理美观大气, 标识醒目清晰 3、焊接牢固、安装牢靠, 正常使用不会出现松动脱落	套	2	3850	7700		

9	楼宇名牌	小学部 综合部 初中部 金属立体字 蒙汉文双语制作 材质规格：小学部6000X600mm 综合部6000X600mm 初中部6000X600mm 字身：≥1.5mm 厚镀锌钢板 / 304 不锈钢板，激光切割成型，无毛刺变形；字厚≥80mm，围边焊接牢固，无虚焊漏焊。 底座：≥2.0mm 厚镀锌钢板，一体式焊接成型，承重≥500kg，适配预埋 / 法兰安装。 烤漆工艺：前处理：除油除锈 + 磷化处理，喷涂环氧富锌底漆。 面 漆：户外级氟碳漆喷涂主色，高温固化，附着力 0 级，户外使用≥3年不褪色、不生锈。 底座与标识：底座表面喷白漆，工艺与字身一致；标识文字 / logo 采用立体字 / UV 印刷，牢固清晰不脱落。 性能与质保：结构可抗 10 级风，安装后无晃动；边角倒圆处理，安全防刮。	套	3	4800	14400		
10	楼宇名牌	体育馆 图书馆 餐厅 蒙汉双语制作 一、材质规格 体育馆 6000X1200mm 图书馆 6000X1200mm 餐厅 5000X1200mm 1、基材采用304 不锈钢板材，板面细腻均匀，无锈点、无划痕 2、字身面板厚度≥1.2mm，侧边围边厚度≥1.0mm，立体厚度按设计要求制作 3、表面统一做黑钢拉丝工艺，拉丝纹路顺直规整，纹理方向保持一致 二、加工制作工艺 1、数控激光切割成型，字体轮廓精准，尺寸误差≤±1mm，边角顺滑无毛刺 2、围边采用无缝焊接工艺，焊点打磨平整，无焊痕、无凹凸瑕疵 3、整体表面精细拉丝处理，色泽哑光沉稳，无杂色、色差、划痕 4、字体造型与设计图样 1:1 匹配，笔画匀称，排版间距规范统一 三、表面防护处理 1、完成造型加工后做抗氧化防锈处理，提升耐腐蚀性能 2、表层保护膜完整留存，施工安装时再拆除，避免磕碰损伤表面 3、成品不易褪色、发黑发花，日常擦拭不会破坏拉丝质感 四、安装施工要求 1、提前放线定位，保证安装位置端正、横竖对齐，整体排布整齐 2、采用隐形背板挂件、螺杆固定方式，安装结构稳固，受力均匀 3、贴合墙面紧密无缝，无歪斜、晃动、翘离墙面现象 4、安装完成后清理现场，表面洁净无污渍、胶痕 五、安全与外观标准 1、字体边缘钝化处理，无尖锐棱角，符合校园安全规范 2、整体质感统一，拉丝纹理美观大气，标识醒目清晰焊接牢固、安装牢靠，正常使用不会出现松动脱落	套	3	4900	14700		

11		楼宇名牌	男生公寓 女生公寓 金属立体字 蒙汉文双语制作 材质规格：男生公寓 3000X600mm 女生公寓 3000X600mm 字身：≥1.5mm 厚镀锌钢板 / 304 不锈钢板，激光切割成型，无毛刺变形；字厚≥150mm，围边焊接牢固，无虚焊漏焊。 底座：≥2.0mm 厚镀锌钢板，一体式焊接成型，承重≥500kg，适配预埋 / 法兰安装。 烤漆工艺：前处理：除油除锈 + 磷化处理，喷涂环氧富锌底漆。 面漆：户外级氟碳漆喷涂主色，高温固化，附着力 0 级，户外使用≥3 年不褪色、不生锈。 底座与标识：底座表面喷白漆，工艺与字身一致；标识文字 / logo 采用立体字 / UV 印刷，牢固清晰不脱 性能与质保：结构可抗 10 级风，安装后无晃动；边角倒圆处理，安全防刮。	套	2	3800	7600		
12		理念石雕刻字	石材手工雕刻（浮雕字）文字+描绘上色	套	5	600	3000		
13		定制艺术吊顶	一、总体说明 本吊顶为石膏造型层次吊顶 + 铝方通格栅 + 软膜发光灯箱组合造型，整体平整美观、层次分明、灯光均匀、耐久不变形，适配校园大厅、廊道高端装修。 二、轻钢龙骨基层 采用国标轻钢龙骨骨架，间距均匀、结构稳固、防锈处理，整体调平牢固，防开裂、防下坠、不变形，符合室内吊顶施工规范。 三、石膏造型吊顶 采用优质石膏板造型基层，裁切精准、接缝严密、平整度高。阴阳角顺直、接缝防裂处理到位。表面批刮腻子、打磨平整，环保乳胶漆两遍，漆面细腻光滑、无色差、不脱皮、不开裂。造型线条流畅、层次立体规整。 四、铝方通吊顶 采用加厚铝合金方通，表面静电粉末喷涂，色泽均匀、哑光细腻、不掉色、不生锈。安装排布整齐、间距统一、接缝平整，整体通透大气、牢固稳定。 五、造型软膜灯箱 灯箱框架：轻质专用灯箱钢架，防锈处理，结构稳固。 软膜材质：高清透光软膜，阻燃、防霉、柔韧性好，无发黄、无褶皱、不变形。 灯光系统：采用 LED 漫反射灯带，光源均匀柔和、无频闪、无暗影，亮度统一、护眼不刺眼，适合校园环境。 画面高清细腻，色彩还原准确，拆装方便、后期可更换画面。 六、整体工艺要求 吊顶整体水平平整，造型过渡自然，接缝精细、无开裂、无波浪变形。所有材料环保达标、无异味、阻燃达标，符合校园安全标准。数量约98平米。	平米	98	150	14700		

14		形象墙	北墙：学校名称、三风一训，简洁醒目。 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换 数量约24平米	平米	24	385	9240		
----	--	-----	--	----	----	-----	------	--	--

15		教师风采墙	教师风采墙（110 人），统一版式、阳光亲和。 两门中间互动区：童趣化标语，如 “你今天笑了吗？” “你今天运动了吗？”，营造温暖活泼氛围。 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换 数量约 32平米	平米	32	385	12320		
----	--	-------	--	----	----	-----	-------	--	--

16		东墙公示栏	一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换 数量约18平米	平米	18	385	6930		
17		灯具电料	方通专用灯 8个 暖光射灯8个 电工布线约30米	项	1	1200	1200		

18		定制艺术吊顶	一、总体说明 本吊顶为石膏造型层次吊顶 + 铝方通格栅 + 软膜发光灯箱组合造型，整体平整美观、层次分明、灯光均匀、耐久不变形，适配校园大厅、廊道高端装修。 二、轻钢龙骨基层 采用国标轻钢龙骨骨架，间距均匀、结构稳固、防锈处理，整体调平牢固，防开裂、防下坠、不变形，符合室内吊顶施工规范。 三、石膏造型吊顶 采用优质石膏板造型基层，裁切精准、接缝严密、平整度高。阴阳角顺直、接缝防裂处理到位。表面批刮腻子、打磨平整，环保乳胶漆两遍，漆面细腻光滑、无色差、不脱皮、不开裂。造型线条流畅、层次立体规整。 四、铝方通吊顶 采用加厚铝合金方通，表面静电粉末喷涂，色泽均匀、哑光细腻、不掉色、不生锈。安装排布整齐、间距统一、接缝平整，整体通透大气、牢固稳定。 五、造型软膜灯箱 灯箱框架：轻质专用灯箱钢架，防锈处理，结构稳固。 软膜材质：高清透光软膜，阻燃、防霉、柔韧性好，无发黄、无褶皱、不变形。 灯光系统：采用 LED 漫反射灯带，光源均匀柔和、无频闪、无暗影，亮度统一、护眼不刺眼，适合校园环境。 画面高清细腻，色彩还原准确，拆装方便、后期可更换画面。 六、整体工艺要求 吊顶整体水平平整，造型过渡自然，接缝精细、无开裂、无波浪变形。所有材料环保达标、无异味、阻燃达标，符合校园安全标准。数量约112平米。	平米	112	150	16800		
----	--	--------	--	----	-----	-----	-------	--	--

19	主形象墙	北墙主形象墙：居中展示校徽、校名，下方醒目呈现办学理念：阳光成长绿色发展。 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。 板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。 板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换。数量约24平米	平米	24	385	9240	
----	------	--	----	----	-----	------	--

20	综合楼门厅	东墙 荣誉墙	两门中间两侧荣誉墙：条形文字化呈现学校荣誉、集体奖项、特色成果，不悬挂实物奖杯奖状，简洁大气、易于维护。 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。 板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。 板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换。 数量约18平米	平米	18	385	6930	
----	-------	-----------	---	----	----	-----	------	--

21	西墙 校委会展示墙	西墙校委会展示墙：校委会成员标准照、姓名、职务、分工简介，统一版式、庄重规范 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。 板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。 板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换。 数量约36平米	平米	36	385	13860		
22	灯具电料	方通专用灯 8个 暖光射灯8个 电工布线约30米	项	1	1200	1200		

23	门厅东墙	一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。 板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。 板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换 数量约18平米	平米	18	385	6930		
----	------	--	----	----	-----	------	--	--

24	初中部门厅	教师风采墙	教师风采墙（170 人），规范统一、端庄大气。两门中间互动区：励志成长标语，如 “你今天笑了吗？” “你今天运动了吗？”。 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。 板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。 板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换 数量约35平米	平米	35	385	13475		
----	-------	-------	---	----	----	-----	-------	--	--

25	定制艺术吊顶	一、总体说明 本吊顶为石膏造型层次吊顶 + 铝方通格栅 + 软膜发光灯箱组合造型，整体平整美观、层次分明、灯光均匀、耐久不变形，适配校园大厅、廊道高端装修。 二、轻钢龙骨基层 采用国标轻钢龙骨骨架，间距均匀、结构稳固、防锈处理，整体调平牢固，防开裂、防下坠、不变形，符合室内吊顶施工规范。 三、石膏造型吊顶 采用优质石膏板造型基层，裁切精准、接缝严密、平整度高。阴阳角顺直、接缝防裂处理到位。表面批刮腻子、打磨平整，环保乳胶漆两遍，漆面细腻光滑、无色差、不脱皮、不开裂。造型线条流畅、层次立体规整。 四、铝方通吊顶 采用加厚铝合金方通，表面静电粉末喷涂，色泽均匀、哑光细腻、不掉色、不生锈。安装排布整齐、间距统一、接缝平整，整体通透大气、牢固稳定。 五、造型软膜灯箱 灯箱框架：轻质专用灯箱钢架，防锈处理，结构稳固。 软膜材质：高清透光软膜，阻燃、防霉、柔韧性好，无发黄、无褶皱、不变形。 灯光系统：采用 LED 漫反射灯带，光源均匀柔和、无频闪、无暗影，亮度统一、护眼不刺眼，适合校园环境。 画面高清细腻，色彩还原准确，拆装方便、后期可更换画面。 六、整体工艺要求 吊顶整体水平平整，造型过渡自然，接缝精细、无开裂、无波浪变形。所有材料环保达标、无异味、阻燃达标，符合校园安全标准。约110平米。	平米	110	150	16500		
----	--------	--	----	-----	-----	-------	--	--

26	办学宗旨	北墙：学校名称、三风一训、办学宗旨、育人目标。 约21平米。 一、总体要求 整体墙面基层平整牢固、环保无味、做工精细。所有造型、展板、雕刻字、立体字安装牢固、线条规整、层次分明，整体高端整洁、耐久耐看，符合校园室内装修标准。 二、墙面基层装修要求 原有墙面清理、修补、找平、打磨处理，基层坚实、无空鼓、无裂缝。局部造型位置采用龙骨 + 木工板打底造型，结构稳固、防潮防变形，板面平整、接缝严密，整体造型流畅大气。 三、文化展板制作要求 基材采用高密度雪弗板、优质装饰板或亚克力板材，厚度足尺、不变形、不开裂。 板面采用高清 UV 喷绘工艺，色彩饱和、还原度高、耐擦洗、防刮耐磨、长期不褪色。 板面拼接平整、缝隙均匀，边角精细打磨，无毛刺、无尖角。 四、磁吸可更换展示系统 设置磁吸可更新展示区域，内置强磁底板、磁力均匀稳定。磁吸画面贴合平整、不起鼓、不翘边，可徒手快速更换内容，牢固不脱落，满足校园常态化宣传更新。 五、造型雕刻工艺要求 所有造型、线条、图案采用数控雕刻制作，轮廓精准、线条流畅、细节完整。雕刻部位打磨光滑、过渡自然、层次立体，整体造型与设计一致。 六、立体字、雕刻字制作安装 采用亚克力立体字或不锈钢拉丝立体字，激光切割、精工修边，字形标准、立体感强。表面细腻均匀、无色差。安装端正、间距统一，加固牢靠，不松动、不脱落、不变形。 七、整体安装与安全要求 所有构件安装平整牢固，收口精细、排版对称美观。所有边角做圆弧钝化处理，符合校园安全标准。施工不破坏原有建筑结构及墙面。 八、环保及质保要求 所有板材、胶水、辅料均为环保材料，无异味、无污染。整体质保2 年，质保期内出现脱胶、翘边、掉色、变形、脱落、磁吸失效等质量问题免费维修更换	平米	21	385	8085		
27	灯具电料	方通专用灯 8个 暖光射灯8个 电工布线约30米	项	1	1200	1200		

28	连廊文化建设	阿鲁科尔沁旗地域文化主题文化建设展板	西墙：以阿鲁科尔沁旗地域文化为核心，展示地域历史、民俗风情、自然风貌、人文特色，厚植家国情怀与乡土认同。 东墙：劳动教育与实践展示区，灵活布局，展示学生劳动实践、志愿服务、研学活动、社会体验照片与成果，可定期更换。 约98平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	98	320	31360		
29		艺术长廊作品墙	墙面装裱、悬挂学生美术作品（绘画、书法、手工、设计等），定期轮换，打造学生可参与、可展示、可成长的美育空间。 约 120平米。	平米	120	300	36000		
30	普通教室内	教室前墙	黑板上方 核心价值观；（蒙汉双语 ）异形UV喷绘+雕刻立体字样 标准5号国旗一面	间	48	680	32640		
31		教室后墙	后墙异形聚酯纤维装饰吸声板+立体雕刻字结合，新做9厚聚酯纤维装饰吸声板与墙体粘贴+奖状金属卡槽	间	48	720	34560		
32		教室制度展板	眼保健操 中小学行为规范 各项制度表格 规格：1200X800mm 底板：高密度 PVC 雪弗板，数控异形雕刻造型，边缘圆滑倒角，防潮稳固不易变形。 面层：优质亚克力板材，高清 UV 喷绘，色彩鲜亮耐擦洗，长期使用不易褪色。 更换结构：加装亚克力内嵌卡槽，内容卡片可直接抽插替换，拆装便捷，反复使用无损伤。 安装验收：隐形固定安装，板面端正贴合，施工不损坏墙面，成品无瑕疵。	块	192	160	30720		

33	功能室	教室前墙	黑板上方 核心价值观；（蒙汉双语 ）异形UV喷绘+雕刻立体字样 标准5号国旗一面	间	14	680	9520		
34	党员活动室	艺术顶棚	石膏板造型+优质竹木纤维生态木护墙板+亚克力造型+电料灯具 约104平米	项	1	170	17680		
35		墙面装饰	优质竹木纤维生态木护墙板，结构胶点粘式粘接固定，室内墙板安装高度3200mm	项	1	16500	16500		
36		背景墙	生态木工板+优质护墙板+木饰面板，结构胶点粘式粘接固定，室内墙板安装高度3200mm +金属字样+校徽	项	1	12000	12000		
37		包暖气	定制E0级环保18实木颗粒板+同色封边+镂空雕刻	项	1	6700	6700		
38		理石板	15厚人造理石板+磨边	项	1	3800	3800		

39	小学部普通教室外墙班级自主展示栏	约223平米 20个班 级统一班级自主展示栏：采用毛毡 / 磁贴可更换结构，展示班级活动、班级成果、学科展示、主题活动、优秀作业、学生风采。一、总体概述 本展板采用 PVC 雪弗板底板 + 高密度毛毡覆面 + 磁吸亚克力UV 画面 + 亚克力立体字 复合结构，整体固定式底板、模块化磁吸可更换画面，实现免打孔、免拆板、无痕快速换内容，板面安全防撞、环保阻燃，适配校园长期室内使用。 二、核心材质及工艺参数 1. 主体底板（PVC 雪弗板） 采用全新高密度加厚 PVC 雪弗板，板材密实无疏松、无杂质、不变形、不开裂。 防水防潮、防霉阻燃、环保无异味，裁切平整，边缘精磨无崩边、黑边。整板挺括性强，长期上墙不弯曲、不起鼓，作为永久承重基底。 2. 中层覆面（高密度环保毛毡板） 底板整体高温复合高密度聚酯毛毡，色泽均匀、不起球、不掉毛、不褪色。复合牢固无空鼓、无褶皱、无脱层；具备防撞护眼、吸音耐擦洗效果。适配磁吸模块吸附，受力均匀，反复拆装不起边、不留痕。 3. 可更换画面（亚克力 UV 磁吸模块） 画面采用优质亚克力板材，板面洁净通透、无划痕水纹。工业级高清 UV 喷绘，分辨率≥1200DPI，色彩饱满、高清细腻、无色差。表面耐黄变、防刮耐磨涂层，可日常湿擦清洁，长期光照不褪色。画面背面整面隐形磁吸结构，模块化独立单片设计，可徒手自由拆装、任意更换调整。 4. 装饰标题（亚克力立体字） 采用亚克力板精密切割雕刻，切面光滑、抛光平整、无毛刺崩边。字体立体饱满、排版工整统一，采用隐形固定工艺，牢固不掉落。 三、结构与安全要求 展板所有边角采用圆弧倒角处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。整体为“固定底板 + 磁吸活动画面”结构，底板永久上墙，内容模块随时更换。磁吸吸附紧密平整，通风、轻微触碰不松动、不位移，可长期反复拆装使用。 预留通用模块化位置，后期新增内容可直接匹配通用，无需重做底板。 四、安装与验收标准 现场实测尺寸定制，安装横平竖直、高低统一、接缝平整。上墙采用隐形安装工艺，正面无外露螺丝，整体一体化美观。施工不破坏原有墙面，完工无粉尘、胶痕、污渍，现场整洁。成品无变形、翘边、脱层、色差、模糊瑕疵，整体风格统一规范。	平米	223	320	71360		
----	------------------	---	----	-----	-----	-------	--	--

40	中学部普通教 室外墙自主展 示栏	约312平米 28个班 统一班级自主展示栏：采用毛毡 / 磁贴可更换结构，展示班级活动、班级成果、学科展示、主题活动、优秀作业、学生风采。 一、总体概述 本展板采用 PVC 雪弗板底板 + 高密度毛毡覆面 + 磁吸亚克力 UV 画面 + 亚克力立体字 复合结构，整体固定式底板、模块化磁吸可更换画面，实现免打孔、免拆板、无痕快速换内容，板面安全防护、环保阻燃，适配校园长期室内使用。 二、核心材质及工艺参数 1. 主体底板（PVC 雪弗板） 采用全新高密度加厚 PVC 雪弗板，板材密实无疏松、无杂质、不变形、不开裂。防水防潮、防霉阻燃、环保无异味，裁切平整，边缘精磨无崩边、黑边。整板挺括性强，长期上墙不弯曲、不起鼓，作为永久承重基底。 2. 中层覆面（高密度环保毛毡板） 底板整体高温复合高密度聚酯毛毡，色泽均匀、不起球、不掉毛、不褪色。复合牢固无空鼓、无褶皱、无脱层；具备防撞护眼、吸音耐擦洗效果。适配磁吸模块吸附，受力均匀，反复拆装不起边、不留痕。 3. 可更换画面（亚克力 UV 磁吸模块） 画面采用优质亚克力板材，板面洁净通透、无划痕水纹。工业级高清 UV 喷绘，分辨率≥1200DPI，色彩饱满、高清细腻、无色差。表面耐黄变、防刮耐磨涂层，可日常湿擦清洁，长期光照不褪色。画面背面整面隐形磁吸结构，模块化独立单片设计，可徒手自由拆装、任意更换调整。 4. 装饰标题（亚克力立体字） 采用亚克力板精密切割雕刻，切面光滑、抛光平整、无毛刺崩边。字体立体饱满、排版工整统一，采用隐形固定工艺，牢固不掉落。 三、结构与安全要求 展板所有边角采用圆弧倒角处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。整体为“固定底板 + 磁吸活动画面”结构，底板永久上墙，内容模块随时更换。磁吸吸附紧密平整，通风、轻微触碰不松动、不位移，可长期反复拆装使用。 预留通用模块化位置，后期新增内容可直接匹配通用，无需重做底板。 四、安装与验收标准 现场实测尺寸定制，安装横平竖直、高低统一、接缝平整。上墙采用隐形安装工艺，正面无外露螺丝，整体一体化美观。施工不破坏原有墙面，完工无粉尘、胶痕、污渍，现场整洁。成品无变形、翘边、脱层、色差、模糊瑕疵，整体风格统一规范。	平米	312	320	99840		
----	------------------------	---	----	-----	-----	-------	--	--

41	班级简介展板	规格：1000X800mm 统一标准化班牌：班主任简介、班级文化简介，安装于班级门内侧。 底板：高密度 PVC 雪弗板，数控异形雕刻造型，边缘圆滑倒角，防潮稳固不易变形。 面层：优质亚克力板材，高清 UV 喷绘+立体字 色彩鲜亮耐擦洗，长期使用不易褪色。 更换结构：加装亚克力内嵌卡槽，内容卡片可直接抽插替换，拆装便捷，反复使用无损伤。 安装验收：隐形固定安装，板面端正贴合，施工不损坏墙面，成品无瑕疵。	块	48	180	8640		
42	功能室简介	规格：1000X800mm 统一标准化功能室牌：简介、负责人等信息 安装于班级门内侧。 底板：高密度 PVC 雪弗板，数控异形雕刻造型，边缘圆滑倒角，防潮稳固不易变形。 面层：优质亚克力板材，高清 UV 喷绘，色彩鲜亮耐擦洗，长期使用不易褪色。 更换结构：加装亚克力内嵌卡槽，内容卡片可直接抽插替换，拆装便捷，反复使用无损伤。 安装验收：隐形固定安装，板面端正贴合，施工不损坏墙面，成品无瑕疵。	块	14	160	2240		

43	小学部一楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：结合墙面尺寸灵活布局，内容包括学生风采、教师风采、学生书画手工作品、好习惯养成、安全提示、文明礼仪。约 52平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	52	320	16640		
----	---------------	---	----	----	-----	-------	--	--

44	小学部二楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：结合墙面尺寸灵活布局，内容包括（德育特色课程）“四会三节二礼”。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。约 60平米。	平米	60	320	19200		
----	---------------	---	----	----	-----	-------	--	--

45	小学部三楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：结合墙面尺寸灵活布局，内容包括德育类 六大途径和一些展示空间。约 58平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新板材，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	58	320	18560		
----	---------------	--	----	----	-----	-------	--	--

46	小学部四楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：结合墙面尺寸灵活布局，内容包括学科类 包括特色课程及展示空间。约 52平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新板材，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	52	320	16640		
----	---------------	--	----	----	-----	-------	--	--

47	廊道文化建设	中学部一楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：灵活布局，内容包括学生风采、教师风采、学科素养、优秀作品、励志格言、法治与安全常识。约 54 平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	54	320	17280		
----	--------	---------------	--	----	----	-----	-------	--	--

48	中学部二楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：灵活布局，内容包括（德育特色课程）“四会三节二礼。约 57平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新华材，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	57	320	18240		
----	---------------	--	----	----	-----	-------	--	--

49	中学部三楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：灵活布局，内容包括德育类 六大途径和一些展示空间。 约56 平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新华材，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	56	320	17920		
----	---------------	---	----	----	-----	-------	--	--

50	中学部四楼廊道文化建设展板	北侧墙面（卫生间、办公室区域）：灵活布局，内容包括学生学科类 包括特色课程及展示空间。约54平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新华材，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	54	320	17280		
----	---------------	---	----	----	-----	-------	--	--

51	综合部一楼廊道文化建设展板	北侧墙（办学理念体系）：系统展示“天山实验中学历史沿革”、办学宗旨、育人目标、教育使命与目标定位、三风一训、学校发展规划与管理举措、学生“432”综合展示平台、“阳光·绿色”课程体系、“阳光·绿色”德育体系、天山实验中学“四习、四爱、四能、四素”育人目标体系。约 84 平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新板材，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	84	320	26880	
----	---------------	--	----	----	-----	-------	--

52	综合部二楼廊道文化建设展板	主题：师德师风与教师专业成长 核心内容：四有好老师、四个引路人、新时代教育家精神、新时代中小学教师职业行为十项准则，搭配教育箴言、教师风采、教研剪影。约 82 平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	82	320	26240		
----	---------------	--	----	----	-----	-------	--	--

53	综合部三楼廊道文化建设展板	主题：党建长廊·行走的思政课 核心内容：党建品牌阳光绿韵先锋行、党总支“三个引领”、“六个先锋”、党的教育方针、社会主义核心价值观、党建活动纪实、先锋榜样展示。约 84平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	84	320	26880		
----	---------------	--	----	----	-----	-------	--	--

54	综合部四楼廊道文化建设展板	主题：艺术走廊（音乐主题） 内容：中外音乐家简介、乐理知识、乐器图鉴、校园合唱 / 舞蹈 / 器乐活动剪影、学生艺术成果，营造艺术熏陶氛围。约 86 平米。 一、整体要求 展板采用PVC 雪弗板底板、亚克力板面、软磁 UV 打印模块、亚克力立体字组合制作。底板固定上墙，软磁板块可自由拆装更换内容，版面层次分明、环保耐用，符合校园室内使用标准。 二、材质工艺标准 PVC 雪弗板底板 采用高密度全新材料，防水防潮、阻燃不变形。裁切规整，板面平整牢固，边缘光滑无毛刺，作为承重基础长期使用不弯曲翘边。 亚克力基底板面 板材通透洁净，无划痕杂质。UV 高清喷绘成像清晰，色彩均匀饱满，表面防刮耐擦洗，光照下不易褪色发黄。 软磁 UV 可更换模块 软磁材质柔韧贴合，高清 UV 打印图文，画面细节清晰。磁吸吸附稳固，日常触碰不易移位脱落，徒手即可拆装替换内容，更换无痕，可反复使用。 亚克力立体字 数控雕刻成型，边角打磨顺滑。采用隐形固定工艺，安装牢固不脱落，排版规整，提升版面立体视觉效果。 三、安装与安全 边角做钝化处理，无尖锐棱角。现场实测尺寸定制，隐形安装正面无外露固件，安装横平竖直。施工不损毁墙面设施，完工清理现场，成品无空鼓、脱层、色差、破损问题。	平米	86	320	27520		
55	科室门牌	规格350*150mm；亚克力板+实木板结合，面层15mm雕刻烤漆+10PVC烤漆雕刻字；	个	196	78	15288		
56	卫生间牌	男女卫生间牌，规格300*300mm；20mmPVC烤漆底板UV；面层10PVC烤漆雕刻字；	个	66	36	2376		
57	饮水处牌	饮水处牌，规格300*300mm；亚克力UV喷绘 +烤漆镂空字	个	20	36	720		
58	消防疏散图	消防疏散，规格600*900mm；亚克力UV喷绘	个	32	120	3840		
59	楼层指示牌	楼层指示牌，规格900*600mm；亚克力UV喷绘+10mm+雪弗板+同色封边+烤漆镂空大字+小字UV	个	12	180	2160		
60	门牌号	门牌号，规格120*38mm；5mm亚克力背喷	个	423	12	5076		
61	楼层号	规格300X300mm 亚克力UV喷绘 +雪弗板+同色封边+烤漆镂空字	个	48	40	1920		
62	温馨提示牌	规格300X120mm 亚克力UV喷绘 +雪弗板+同色封边	个	160	24	3840		
63	防撞喷绘条	根据校方主导要求，设计方案确定后排版，制作防撞喷绘条，高度120mm 张贴工艺：玻璃面层清除杂物，清洁剂清理晾干，底层喷洒水溶性润滑剂，专业技工铺贴后刮净排空气泡，粘贴牢固。	米	180	10	1800		

64	其他教室	制度上墙	各实验室 功能室 卫生室 值班室 仪器库 根据校方主导要求，设计方案确定后排版制作 制度板块1000*800mm，亚克力UV喷绘 +雪弗板+同色封边+亚克力夹画面，包含所有需要制度上墙的部分。	块	105	145	15225		
65	值班室	警务室牌	公安竖排规格：2000X400mm金属标牌+立体字 公安警务亚克力灯箱 规格：800X600X200mm 公安标牌：金属结构+铝塑板+雪弗板字样+公安徽 规格：6000X600mm	项	1	4700	4700		
66		壁画创作	规格：6900X2700 18.63平米 科技创新+图书主题 壁画 仿浮雕效果	项	1	16000	16000		
				项	1	20000	20000		

67	校园文化理念 体系建设策划 服务	办学理念	一、服务概述 本项目为天山实验中学定制化校园文化建设服务，涵盖学校文化底蕴梳理、办学理念与三风一训落地体系建设、课程管理服务活动制度五维文化落地、校园VI视觉系统设计、校园文化环境整体规划、点位深化设计及制作安装落地，构建理念、行为、视觉、环境一体化的标准化、可验收校园文化体系。 二、核心技术服务内容 1. 学校文化底蕴与理念体系梳理：调研学校办学历史、办学环境与办学特色，梳理学校文化底蕴，提炼核心文化元素；规范办学理念及三风一训释义，形成分层解读内容，编制校园文化整体落地方案，明确实施路径、岗位职责与阶段目标。 2. 校园VI视觉系统标准化设计：完成全套基础VI设计，含标志标准制图、中英文标准字体、标准色与辅助色、辅助图形、品牌组合规范。完成办公应用VI设计，包含名片、工作证、信纸、信封等，输出完整视觉规范及可落地使用文件。 3. 五维文化落地体系建设 （1）课程文化：构建学科渗透、校本课程、社团及课后服务育人体系，制定课堂育人细则、评价标准、教学模板及育人案例。 （2）管理文化：将三风一训融入行政管理、教师师德、学生管理及班级管理，制定岗位权责清单，建立常态化文化育人管理标准。 （3）服务文化：优化学生帮扶、心理健康、教师发展、家校共育服务流程，建立文化育人服务标准与成效评价机制。 （4）活动文化：统筹年度校园文化主题活动，涵盖仪式教育、德育活动、文体活动、师德建设活动，输出标准化活动流程与模板。 （5）制度文化：梳理并修订校内管理制度，嵌入校园文化育人要求，建立制度宣讲、执行、督查、整改闭环机制。 4. 校园文化环境整体规划设计：结合学校办学理念与文化底蕴，确立校园文化总体设计主题；结合校园空间现状进行整体布局规划，统一校园文化风貌；明确各区域、各点位文化主题、展示内容与育人功能，形成系统完整的校园文化空间体系。 5. 点位深化设计、制作与安装落地：完成各文化点位效果图、深化施工图、雕刻制作文件、节点工艺及材质说明；编制完整项目服务清单，按标准完成所有文化点位制作、安装、调试落地，确保现场效果与设计标准一致。 三、项目交付成果清单 1. 学校文化底蕴调研报告、办学理念与三风一训释义及分层解读资料 2. 校园文化理念整体落地实施方案 3. 全套校园VI基础及应用系统设计规范、源文件及使用手册 4. 课程文化育人实施指导手册及学科育人案例集 5. 文化建设岗位权责清单及校园管理实施细则 6. 师生服务、家校共育文化育人标准化服务规范 7. 年度校园文化活动体系方案及标准化活动模板库 8. 融入文化理念的学校制度汇编及督查执行细则 9. 校园文化环境总主题方案、整体规划方案及空间布局方案 10. 各点位效果图、施工图、制作文件、工艺节点全套资料 11. 项目服务清单、竣工资料、宣贯课件、考核体系及全套项目总结资料 四、技术与验收标准 1. 所有方案、设计、施工成果标准规范、落地性强，可执行、可督查、可展示、可验收。 2. 全部服务内容符合中小学办学、德育及校园文化建设相关政策规范，贴合学校办学实际。 3. 构建全方位校园文化育人闭环体系，服务商全程提供技术指导、设计优化、现场落地辅导及售后优化服务，成果满足项目验收、教育督导及年检要求。						
合计					3861.6	/	999887		