

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:全彩网络摄像机(与原有设备兼容)（室外枪机） 2. 1) 支持输出图像分辨率不低于3200x1800。 2) 内置1/1.8英寸传感器。 3) 内置1颗集CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 4) 最低照度彩色0.0005lx。 5) 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 6) 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 7) 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 8) 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。 9) 当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警。警戒音具有不低于 11 种不同语音播报类型可选，报警音量和重复次数可设置。 10) 内置不少于1个	台	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路DC12V输出接口。 11）支持DC12V供电。				
2	030506010005	摄像机支架	1. 名称:摄像机支架 2. 中号铝质万向节	台	60		
3	030505006003	电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:国标, 12V1A 输出, Φ2.1圆头, 输入350mm, 输出800mm输入电压: AC170V~240V。	台	60		
4	030506010006	摄像机支架	1. 名称:摄像机支架 2. 定制、长度1500—2000mm, 60管径, 壁厚1.5mm。	台	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:全景球机 2. 1) 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头。 2) 全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520。 3) 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）。 4) 全景通道最低照度：彩色≤0.00051x，黑白≤0.00011x，细节通道最低照度：彩色≤0.0051x，黑白≤0.0011x。 5. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm。 6) 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节。 7) 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 8) 具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。 9) 内置不少于2颗G	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			PU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 10) smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 11) 设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果。 12) 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1~50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警。 13) 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030501004001	存储设备	1. 名称:网络存储设备(与原有设备兼容) 2. 类别:1) 配置1颗64位多核处理器, 1 2GB内存（可扩展至128GB），1个SSD固态硬盘（可扩展至2个SSD），8个风扇，风扇支持冗余温控调速 2) 设备配置4个2.5 Gb网口、1个IPMI管理口、2 个前置 US B2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口、1 个前置VGA接口、1 个后置HDMI接口、1 个RS-232串口、4个PCI-E3.0插槽、48 个硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC 220V电源 3) 磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 4) 视频性能：接入带宽1536Mbps 5) 机箱具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1 个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯。 6) 硬盘容量支持1TB、2TB、3TB、4TB 、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB 、15TB、16TB、18TB、20TB、25TB、26 TB、30TB；可接入CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 7) 支持配置多个录像卷、图片卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8) 支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以按照之前的进度继续重建 9) 通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1 . 可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2 . 设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示 10) 支持视音频、图片流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式 11) 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 12) BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:4G球机（含2年流量卡池） 2. 1）视频图像分辨率不低于2688×1520。 2）最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx。 3）摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm。 4）设备支持水平旋转范围为0°~360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 5）具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 6）可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H. 265、H. 264、MJPEG。 7）内置GPU芯片。 8）设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片。 9）设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍。 10）设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 11）设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓。 12）移动通信类型：4G。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			13) 防护能力不低于IP66。 14) 支持雨刷。 15) 支持在-30 ° C ~65 ° C范围内正常工作。				
8	030406003003	太阳能电池	1. 名称:150瓦太阳能板及电池 2. 150瓦太阳能板（2m2）、电池12v/100ah（1块）、太阳能板安装支架 3. 地面安装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030413010005	6米监控杆	1. 名称:6米监控杆 2. 1) 立杆高度 6000mm, 下端管径≥280mm, 上端管径≥200mm。 2) 立柱壁厚≥6.0mm。 3) 底法兰Φ550mm×20mm, 8-M30螺栓孔, Φ390mm 中心距, 配置8个M30 平垫（垫片材质选用加厚金属垫片）、8个M30 弹垫、16个M30 螺母, Q235B加劲板连接。 4) 对接横杆法兰 280mm×280mm×22mm, 4-M24螺栓孔, Φ220mm 中心距; 配置热镀锌材质: 4个M24螺栓, 4个M24平垫（垫片材质选用加厚金属垫片）、4个M24弹垫、8个M24 螺母; 法兰连接处需焊接三角加强筋板; 横杆末端需做防水封头处理, 防止雨雪水进入横杆及立杆内腔。 5) 基础大小1.4m×1.4m×1.6m, 地笼采用 M30 地脚螺栓、长度1.5m、底法兰厚度20mm及以上, 杆件需预留进出线孔及维修孔, 单独立杆安装。 6) 材质与防腐: 杆体为锥度八棱形, 所有钢材材质均为Q355B。杆件表面进行热镀锌处理, 锌层厚度不低于85 μ m, 镀锌后进行静电喷塑。抗风等级≥12级（抗风速≥37米/秒）	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			，抗震等级≥8级。 焊接工艺符合GB/T 3323.1-2019、GB/T 3323.2-2019国家标准。 7）整体无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷。 8）颜色：定制，立杆需增加夜间反光装置。 9）采用C30及以上强度的商品混凝土进行浇筑； 基坑开挖完成后，底部必须铺设 100mm-150mm厚的级配砂石垫层，并进行充分夯实，压实系数不低于0.93； -混凝土强度：采用C30及以上强度的商品混凝土进行浇筑； -对称下料：浇筑时，尽量对准地笼中心或对称下料，避免混凝土的冲击力导致已经调平的地笼发生倾斜； -振捣密实：使用振动棒将基础四周及地笼底部的混凝土充分振捣密实，排出空气，确保钢筋笼、地脚螺栓与混凝土紧密结合，没有蜂窝或空洞； -复核调整：混凝土浇筑完成后，在初凝前，必须再次复核法兰盘的水平度、方向和标高。如果发现微小偏移，必须立即调整；				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-螺纹保护：检查地脚螺栓的螺纹部分，确保已经用胶带或套管严密包裹，防止被水泥浆污染； -混凝土养护：浇筑结束后12小时内开始进行保湿养护； -防雷接地：配置不低于3米长接地扁钢（40mm×4mm），水平段埋深不低于0.8米，整体接地电阻≤4Ω，并与地笼有效焊接。 10）基础至检修井连接管，2*PE Φ32管。含基础及土方，含安装费及安装所需的一切辅助材料费。				
10	030501004002	12T硬盘	1. 名称:12T硬盘 2. 1) 12TB容量, 3.5英寸, SATA3.0接口, 7200RPM 2) AllFrame AI全帧技术, 提升用户AI视频分析检索体验 3) 传输速率245 MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧 4) 高级格式(AF)512e扇区技术, 保障硬盘扇区4K对齐 5) 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 6) 支持5年有限质保服务	台	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030501015001	交换机	1. 名称:接入交换机 2. 1) 8个千兆电口, 2个千兆光口 2) 交换容量:20 Gbps, 包转发率:14.88 Mpps 3) 支持APP与本地客户端管理, 一个平台管理安防和网络 4) APP支持快速打标签、网络拓扑、配置VLAN 5) 支持6kV防浪涌	台	47		
12	030501015002	汇聚交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 1) 8个千兆电口, 16个千兆光口 2) 交换容量:56 Gbps, 包转发率:41.66 Mpps 3) 支持APP与本地客户端管理, 一个平台管理安防和网络 4) APP支持快速打标签、网络拓扑、配置VLAN 5) 支持6KV防浪涌 6) 支持机架式安装	台	4		
13	030904007001	光模块	1. 名称:光模块 2. 规格:1) 千兆20公里单模双纤模块 2) 不分收发 3) TX1310nm/1.25G 4) RX1310nm/1.25G 5) LC 6) 20km	个	98		
14	030502001001	室外监控箱	1. 名称:室外监控箱 2. 不锈钢壁厚2.0MM、尺寸400MM*500MM*300MM结合抱箍立杆安装	台	51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413010006	室外双臂监控立杆	1. 名称: 室外双臂监控立杆 2. 型号: 1) 高5000mm, 口径114mm, 壁厚2.5mm, 镀锌管+喷塑 2) 双臂、横臂长1200mm~2000mm, 口径60MM, 壁厚2.0mm, 3) 防雷装置(顶部避雷针) (1). 立杆顶端设置镀锌圆钢避雷针, Φ12热镀锌圆钢, 长度≥300mm; 与立杆本体可靠电气焊接连通。 (2) 接地要求: 立杆整体作为防雷引下线, 通过基础预埋件与接地网连通; 接地电阻要求≤4Ω (安防监控常规要求)。 (3) 杆内可预留接地铜导线(≥16mm² 黄绿接地线) 连接预埋件。 4) 管材: Q235B热轧无缝钢管/直缝焊管, 内外热浸镀锌, 镀锌层厚度≥85 μm, 镀锌完成后表面静电喷塑工艺: 焊缝连续满焊、打磨圆滑无毛刺; 镀锌后钝化处理; 户外聚酯粉末静电喷塑, 塑层厚度60~100 μm, 颜色常用深灰/黑色(可指定), 耐候、抗紫外线, 户外5年不粉化开裂。 5) 杆体开孔: 杆体下部预留穿线检修门(200×300mm), 带防水橡胶密封圈、防盗螺丝; 内部预留穿线孔, 线缆从杆内穿管走线, 避免外露。	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413010007	室外单臂监控立杆	1. 名称: 室外单臂监控立杆 2. 型号: 1) 高5000mm, 口径114mm, 壁厚2.5mm, 镀锌管+喷塑 2) 双臂、横臂长1200mm~2000mm, 口径60MM, 壁厚2.0mm, 3) 防雷装置(顶部避雷针) (1) 立杆顶端设置镀锌圆钢避雷针, $\Phi 12$ 热镀锌圆钢, 长度 ≥ 300 mm; 与立杆本体可靠电气焊接连通。 (2) 接地要求: 立杆整体作为防雷引下线, 通过基础预埋件与接地网连通; 接地电阻要求 $\leq 4\Omega$ (安防监控常规要求)。 (3) 杆内可预留接地铜导线($\geq 16\text{mm}^2$ 黄绿接地线) 连接预埋件。 4) 管材: Q235B 热轧无缝钢管/直缝焊管, 内外热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 85\mu\text{m}$, 镀锌完成后表面静电喷塑工艺: 焊缝连续满焊、打磨圆滑无毛刺; 镀锌后钝化处理; 户外聚酯粉末静电喷塑, 塑层厚度 $60\sim 100\mu\text{m}$, 颜色常用深灰/黑色(可指定), 耐候、抗紫外线, 户外5年不粉化开裂。 5) 杆体开孔: 杆体下部预留穿线检修门($200\times 300\text{mm}$), 带防水橡胶密封圈、防盗螺丝; 内部预留穿线孔, 线缆从杆内穿管走线, 避免外露。 6) 基础预埋件(地	套	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚螺栓) (1) 螺栓规格:M18, 单根总长700mm, 4根;材质Q235, 热镀锌地脚螺栓丝扣段长度:≥100mm;下端带弯钩(或锚板), 增强混凝土锚固力 (2) 配套构件: 预埋钢板:600×600×16mm热镀锌底板 配套:M18螺母(双螺母防松)、平垫圈、弹簧垫圈, 全部热镀锌 (3) 基础混凝土尺寸:长×宽×深 800×800×1400mm, C30混凝土;基础顶面低于室外地坪50~100mm,				
17	030502005001	光缆	1. 名称:24芯光缆 2. 类别:1) 光纤芯数: 24芯 2) 护套颜色: 黑色 3) 护套材料: 聚乙烯 4) 光缆参考外径: 9.2mm±0.5 5) 包层直径: 125±1.0μm 6) 模场直径: (8.6-9.5)±0.6μm 7) 使用温度: -40℃-60℃ 8) 光缆衰减: 1310波长≤0.36dB/km, 1550波长≤0.22dB/km 9) 截止波长: ≤1260nm 3. 敷设方式:排管敷设	m	4450		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030502005002	光缆	1. 名称:24芯光缆 2. 单模光缆架空敷设; 3. 敷设方式: 钢绞线吊线上架空挂钩敷设; 4. 工作内容: 光缆运输、布放、挂钩固定、杆上余缆盘留 5. 熔接、接头盒、成端、抱箍金具	m	1550		
19	030502011001	终端盒	1. 名称:终端盒 2. 类别:1) 外形尺寸: 261*133*40mm 2) 板材材质: 冷轧钢板+喷塑 3) 板材厚度: 0.8mm 4) 端口数量: 8口 5) 安装类型: 桌面式 6) 适配器接口: LC/SC(可根据对应产品选择) 7) 箱体颜色: 黑色	个	51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030502007001	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 类别:1) 产品检测标准: YD/T1272, YD/T1997 2) 依据标准出厂前100%光学测试 3) 高质量陶瓷插芯, 插入损耗低, 耐久性好 4) 重复性, 互换性, 光学特性稳定 5) 光纤类型与护套颜色: 单模: G. 652.D 黄色 6) 光缆芯数与护套外径: 单芯: 3.0mm 7) 护套材料: PVC • 插针体端面结构: UPC 8) 插入损耗 (含重复性): $\leq 0.3\text{dB}$ 9) 回波损耗: 单模: $\geq 50\text{dB}$ 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	条	102		
21	030502003001	超5类网线	1. 名称:超5类网线 2. 类别:1) 导体直径 (网线): 0.5mm 24AWG 2) 导体类型: 无氧铜 3) 护套类型: PE 4) 网线线芯: 8芯 5) 使用场景: 室外 6) 屏蔽性能: 非屏蔽 7) 防火等级: 无阻燃	m	2400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412004001	配线	1. 名称:电源线 (RVV2*1) 2. 配线形式:1) 导体类型: 无氧铜 2) 护套类型: PVC 3) 线缆芯数: 2芯 4) 线缆类型 (电源线): RVV 5) 屏蔽性能: 非屏蔽 6) 标称截面积: 1mm ²	m	2400		
23	030412004002	配线	1. 名称:电源线 (RVV3*1.5) 2. 配线形式:1) 导体类型: 无氧铜 2) 护套类型: PVC 3) 线缆芯数: 3芯 4) 线缆类型 (电源线): RVV 5) 屏蔽性能: 非屏蔽 6) 标称截面积: 1.5 mm ²	m	3000		
24	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	2300		
25	030412001003	配管	1. 名称:七孔梅花管 (利旧)	m	1650		
26	040504001001	砌筑井	1. 名称:手孔井 2. 规格:复合树脂一体式弱电井含井盖, 厚度: 5mm, 尺寸330mm*330mm*360mm	座	28		
27	040501012001	顶管	1. 名称:过路顶管 2. PE50mm、深度不小于1000mm	m	140		
28	030701003001	空调	1. 名称:空调 2. 型号:2P挂机	台	2		
29	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 调试类别:安全防范系统调试及试运行	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 土石方工程

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及恢复路面

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除人行道					
1	041001003001	拆除基层	1. 拆除200厚天然砂砾垫层	m2	450		
2	041001003002	拆除基层	1. 拆除100厚C20混凝土垫层 2. 拆除30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	450		
3	041001001002	拆除路面	1. 拆除60厚环保砖	m2	450		
4	040103005001	废料弃置	1. 拆除后垃圾外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	175.5		
		人行道恢复					
5	010201001001	垫层	1. 200厚天然砂砾垫层	m2	450		
6	040202016001	水泥混凝土基层	1. 100厚C20混凝土垫层	m2	450		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	450		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：拆除及恢复路面

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除及恢复路面

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：拆除及恢复路面

标段：镇区监控安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]