

纳日松镇大路崙村党群服务中
心建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设
项目

标段名称：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目综合汇总表

工程名称：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目	
1.1.1	大路崙党群服务中心-拆除工程	
1.1.2	大路崙党群服务中心-土方工程	
1.1.3	大路崙党群服务中心-建筑与装饰工程	
1.1.4	大路崙党群服务中心-水暖	
1.1.5	大路崙党群服务中心-电气	
1.1.6	大路崙党群服务中心-水暖室外部分	
1.1.7	大路崙党群服务中心-水暖室外土方部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大路垌党群服务中心-拆除工程

标段：纳日松镇大路垌村党群
服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-拆除工程

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-拆除 标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大路垵党群服务中心-拆除工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：大路垵党群服务中心-拆除工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:大路垌党群服务中心-拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大路垌党群服务中心-土方工程

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-土方工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	580.45		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求 5. 基底钎探	m3	853.32		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求 5. 基底钎探	m3	26.94		
4	010102007001	回填方	1. 填方来源:素土 2. 密实度:夯实度满足规范要求 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求	m3	23.94		
5	010102007002	回填方	1. 填方来源:2:8灰土 2. 密实度:夯实度满足规范要求 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求	m3	521.13		
6	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 外运距离:投标人根据施工现场自行考虑,结算不予调整 3. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求	m3	1182.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-土方工程

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-土方 标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-土方工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：大路垵党群服务中心-土方工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	混凝土工程		
1.2	钢筋工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	门窗工程		
1.5	外墙面工程		
1.6	屋面工程		
1.7	钢结构工程		
1.8	其他工程		
1.9	室外工程		
1.10	会议室主席台		
2	措施项目		
2.1	其中：文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010302003001	灌注桩	1. 空桩长度、桩长：10m 2. 桩径：800mm 3. 混凝土种类、强度等级：C30 4. 含钻孔、试验桩工程量、泵送费	m3	326.56		
2	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型：灌注 钢筋混凝土桩 2. 桩头截面、高度：800mm 3. 含桩头钢筋整理	根	65		
3	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	27.68		
4	010505001001	垫层模板	1. 类型：垫层模板	m2	45.84		
5	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	127.65		
6	010505003001	基础联系梁模板	1. 类型：承台梁模板	m2	247.86		
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	8.39		
8	010505002001	基础模板	1. 类型：条形基础模板	m2	27.51		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	0.75		
10	010505004001	柱面模板	1. 类型：矩形柱模板	m2	7.94		
11	010502021001	构造柱（抱框）	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	42.21		
12	010505011001	构造柱模板	1. 类型：构造柱模板	m2	138.16		
13	010505011002	抱框柱模板	1. 类型：抱框柱模板	m2	121.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	0.24		
15	010505005001	墙面模板	1. 类型: 屋面检修孔墙模板	m2	3.98		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	0.81		
17	010505006001	梁模板	1. 类型: 矩形梁模板	m2	6.93		
18	010502011002	钢筋混凝土雨棚梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	1.37		
19	010505006002	雨棚梁模板	1. 类型: 雨棚梁模板	m2	11.83		
20	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	134.08		
21	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 类型: 有梁板模板	m2	1110.06		
22	010502019001	雨篷板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	1.23		
23	010505008001	其他板模板	1. 类型: 雨篷板模板	m2	9.12		
24	010502019002	挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	11.17		
25	010505008002	其他板模板	1. 类型: 挑檐板模板	m2	97.38		
26	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	11.8		
27	010505013001	过梁模板	1. 类型: 过梁模板	m2	103.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502023002	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	3.56		
29	010502019003	栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	0.91		
30	010502010002	女儿墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	13.49		
31	010505008003	其他板模板	1. 类型: 栏板模板	m2	207.38		
32	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	48.77		
33	010502022002	门槛	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20细石 3. 含泵送费	m3	0.04		
34	010505012001	压顶、圈梁、门槛模板	1. 类型: 压顶、圈梁、门槛模板	m2	232.82		
35	010502025001	零星现浇构件	1. 墙体预埋C30砼墩	m3	0.12		
36	010505014001	零星现浇构件模板	1. 砼墩模板	m2	0.64		
37	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	3		
38	010505002002	基础模板	1. 类型: 独立基础模板	m2	12		
39	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	15.53		
40	010505010001	楼梯模板	1. 类型: 楼梯模板	m2	15.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋工程					
41	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别： H RB400	t	5.397		
42	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别： H RB400	t	0.081		
43	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HR B400	t	0.04		
44	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别： H PB300	t	0.047		
45	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： H PB300	t	0.157		
46	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： H RB400	t	0.059		
47	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别： HRB400	t	0.059		
48	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	5.997		
49	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：14 级别： H RB400	t	0.442		
50	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别： HRB400	t	0.096		
51	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	0.06		
52	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：14 级别： H RB400	t	0.274		
53	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别： H RB400	t	0.457		
54	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18 级别： H RB400	t	0.147		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：20 级别： H RB400	t	0.061		
56	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：22 级别： H RB400	t	1.347		
57	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：25 级别： H RB400	t	0.028		
58	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别： H PB300	t	1.282		
59	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HR B400	t	6.198		
60	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别： H RB400	t	1.817		
61	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	0.548		
62	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HR B400	t	0.114		
63	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别： H RB400	t	0.057		
64	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	0.096		
65	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别： H PB300	t	2.345		
66	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HR B400	t	0.042		
67	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	0.127		
68	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HR B400	t	5.248		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010506021002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别： H RB400	t	7.648		
70	010506021003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别： H RB400	t	1.915		
71	010506010007	箍筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别： HP B300	t	1.653		
72	010506010008	箍筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HR B400	t	4.222		
		砌筑工程					
73	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	28.43		
74	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	26.87		
75	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：120mm 3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	3.59		
76	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	146.69		
77	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	193.83		
78	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：120mm 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	15.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路垵党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010904003001	墙身砂浆防水(防潮)	1. 防水(防潮)层做法:1. 20厚1:2. 5水泥砂浆（掺5 %防水粉）	m2	71. 91		
		门窗工程					
80	010801004001	木质防火门	1. 门洞口尺寸:FM甲0922 2. 含五金件等	m2	1. 98		
81	010801004002	木质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙0921、FM乙1021 2. 含五金件等	m2	6. 09		
82	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙1227、FM乙1527 2. 含五金件等	m2	11. 34		
83	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M0927、M1527 2. 成品不锈钢乙级防盗门，壁厚1. 2mm 3. 含五金件等	m2	6. 48		
84	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1224 2. 成品肯德基安全玻璃推拉门 3. 含五金件等	m2	2. 88		
85	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M2427、M2727、M-1、M-2 2. 成品肯德基安全玻璃门、肯德基安全玻璃隔断 3. 含五金件等	m2	35. 34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1212、C1518、C1818、C2118、C2418、C2718 2. 框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金窗,单框双玻,1.8mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5+9A+5 4. 卫生间窗户采用磨砂玻璃 5. 五金种类、规格:含五金件等	m2	153.72		
87	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:MLC2727 2. 框、扇材质及规格:断桥铝合金门连窗 3. 参见图集:12J4-1参见MPC2-2727 4. 五金种类、规格:含五金件等	m2	5.94		
88	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材质、规格:金刚网带锁可拆卸纱窗	m2	52.56		
89	080701011001	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 挡鼠板做法详见12J10-20	块	8		
90	011207003001	成品隔断	1. 成品不锈钢安全玻璃隔断	m2	13.24		
		外墙面工程					
91	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	89.64		
92	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	89.64		
93	011001003001	保温隔热墙面	1. 30厚EPS保温板(容重25kg/m3)	m2	2.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011001003002	保温隔热墙面	1. 20mm厚无机保温砂浆	m ²	161.16		
95	011404001001	墙面喷刷涂料	1、涂饰底层涂料 2、喷涂主层涂料 3、涂饰面层涂料二遍	m ²	253.15		
96	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1. 采用100mm厚保温装饰一体板，保温装饰一体板的保温材料为挤塑聚苯保温板（密度20kg/m ³ ，耐火等级B1级），饰面层为浅灰色花岗岩板。 2. 保温装饰一体板采用配套挂件与墙面钢龙骨固定，做法参见：12J3-H型，由保温板厂家配套安装。 3. 保温板导热系数≤0.030[W/（m.k）]，且应符合国家现行标准。 4. 外墙外保温做法严格按照国家建筑标准设计图集12J3-1外墙外保温要求施工。	m ²	448.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011205005002	墙、柱面保温装饰一体板	1. 采用60mm厚保温装饰一体板，保温装饰一体板的保温材料为挤塑聚苯保温板（密度20kg/m³，耐火等级B1级），饰面层为浅灰色花岗岩板。 2. 保温装饰一体板采用配套挂件与墙面钢龙骨固定，做法参见：12J3-H型，由保温板厂家配套安装。 3. 保温板导热系数 $\leq 0.030 [W/(m \cdot K)]$ ，且应符合国家现行标准。 4. 外墙外保温做法严格按照国家建筑标准设计图集12J3-1外墙外保温要求施工。	m2	252.18		
98	011205005003	墙、柱面保温装饰一体板	1. 采用30mm厚保温装饰一体板，保温装饰一体板的保温材料为挤塑聚苯保温板（密度20kg/m³，耐火等级B1级），饰面层为浅灰色花岗岩板。 2. 保温装饰一体板采用配套挂件与墙面钢龙骨固定，做法参见：12J3-H型，由保温板厂家配套安装。 3. 保温板导热系数 $\leq 0.030 [W/(m \cdot K)]$ ，且应符合国家现行标准。 4. 外墙外保温做法严格按照国家建筑标准设计图集12J3-1外墙外保温要求施工。	m2	89.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011001003003	保温隔热墙面	1. 100厚A级岩棉复合板(密度100Kg/m³)	m2	9.6		
100	011001003004	保温隔热墙面	1. 60厚A级岩棉复合板(密度100Kg/m³)	m2	21.48		
		屋面工程					
101	011001001001	保温隔热屋面	1. 1：8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡（最薄处厚度30mm）	m2	635.12		
102	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	635.12		
103	011001001002	保温隔热屋面	1. 120厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³)	m2	581.52		
104	011001001003	保温隔热屋面-防火隔离带	1. 120厚A级岩棉复合板(密度150Kg/m³)	m2	53.6		
105	010902004001	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层（设分隔缝，缝宽10mm，纵横缝间距6m）	m2	635.12		
106	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材（-25°）	m2	669.13		
107	011101006002	平面砂浆找平层	10mm厚石灰砂浆，石灰膏：砂=1：4	m2	669.13		
108	010902004002	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层（表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距不应大于6m，分格缝宽度宜为10-20mm，应用建筑密封材料嵌缝）	m2	635.12		
109	010902005001	屋面排水管	1. 详图集12J5-1-E2-11 2. 雨水管采用Φ100*1.2 304不锈钢雨水管	m	61.2		
110	010902005002	屋面排水管	1. 雨篷排水管	个	5		
111	010902006001	屋面排(透)气管	1. Φ110UPVC通气管，通气管出屋面做法参见：12J5-1-A21	m	1.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010902005003	屋面上人孔	1. 出屋面上人孔做法参见：12J5-1-A15	个	1		
113	011101006003	平面砂浆找平层-雨篷	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	5.43		
114	010902001002	屋面卷材防水-雨篷	1. 4厚SBS改性沥青防水卷材（-25°）	m2	9.46		
		钢结构工程					
115	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.06		
116	010607006001	钢梯	1. 钢梯 2. 除锈等级Sa2.5 3. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求	t	1.117		
117	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆两遍	m2	35.84		
118	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢构件 2. 防火等级要求:耐火时间2小时	t	1.117		
119	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:1200高不锈钢栏杆，304不锈钢 2. 室外钢梯栏杆扶手做法参见：12J8-20-3	m	18.54		
		其他工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	050201012001	地沟	1. 排水沟材料:墙采用M10机制砖,水泥砂浆用M10 2. C20砼垫层、C20砼压顶 3. 排水沟截面尺寸:800*1000mm 4. 排水沟盖板种类、规格:C30预制砼盖板 5. 地沟盖板安装时,须座20厚1:2水泥砂浆地沟盖板板缝,板端均用1:2砂浆灌封密实 6. 沟底填土必须分层夯实,压实系数不小于0.97 7. 沟槽包括沟底及地沟侧墙须抹20厚1:2.5防水砂浆(掺水泥量5%的防水粉),沟底应向地沟出口处找坡,,坡度与管的坡度一致 8. 地沟盖板选用GB10-3,板顶标高-0.100m,地沟梁选用GL10-5 9. 地沟穿墙时需在地圈梁底部附加212钢筋,附加筋伸过地沟盖板板缝,板端均用1:2砂浆灌封密实 10. 地沟检修口用240砖砌至地面面层做法下,安装成品上人304不锈钢检修盖板	m	75.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	050201012002	排水沟	1. 排水沟做法: 参见12J11-123-18, 最浅深度300mm 2. 304不锈钢篦子: 样式参见12J11-124-7 3. 排水沟截面尺寸: 300mm宽	m	4.8		
122	011207003002	成品隔断	1. 蹲便器隔板 12J11-101-2 (成品塑料板) 2. 小便器隔板 12J11-106-6 3. 厚度: 16mm 4. 含五金件等	m2	22.27		
123	011505001001	洗漱台	1. 详见图集: 12J11-53-2 2. 大理石台面 3. 含开孔	m2	1.92		
124	011505003001	镜面玻璃	1. 梳妆镜做法参见: 12J11-51-立面形式A 高度1.05米, 长度同洗面台长度	m2	3.36		
125	01B002	成品洗漱台柜	1. 成品100浴室柜带智能镜柜 2. 16厚大理石台面	组	1		
126	01B004	成品洗漱台柜	1. 成品90浴室柜带智能镜柜 2. 16厚大理石台面	组	4		
127	01B003	成品洗漱台柜	1. 成品80浴室柜带智能镜柜 2. 16厚大理石台面	组	1		
128	031003008001	其他成品卫生器具	1. 卫生纸盒	组	14		
129	031003008002	其他成品卫生器具	1. 门挡	组	8		
130	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 栏杆做法参见12J8-20-3	m	8.39		
131	01B005	滴水线	1. 滴水做法参见12J3-1-A17-1	m	136.5		
132	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 成品PVC管道装饰护角外包	m2	126.36		
		室外工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	010502029001	散水	1. 散水做法见12J1-152散2（下设300厚中粗砂防冻胀层），散水坡度4%，散水每隔6米设一道伸缩缝，散水与外墙之间留缝，缝宽20mm，内填嵌缝膏。	m2	65.08		
134	010502031001	坡道	1. 无障碍坡道地面做法参见：12J12-25-3（B），下设300厚中粗砂防冻胀层	m2	10.35		
135	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:详见图集12J12-21-4	m	5.95		
136	011503003001	扶手	1. 坡道靠墙扶手做法参见：12J12-23-7，扶手高900mm	m	5.95		
137	011107002001	石材台阶	1. 台阶：做法见12J1-155-台6(顶面坡度1%)，25mm厚花岗岩台阶，下设300厚中粗砂防冻胀层	m2	38.43		
138	011102001001	石材楼地面-平台	1. 台阶：做法见12J1-155-台6(顶面坡度1%)，25mm厚花岗岩台阶，下设300厚中粗砂防冻胀层	m2	42.77		
		会议室主席台					
139	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 会议室主席台做法参见：12J7-2-32-1A	m2	15.12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-建筑 标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目
与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板、转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：大路崙党群服务中心-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

第1页 共4页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

第2页 共4页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

第3页 共4页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-建筑与装饰工程

第4页 共4页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大路岌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 名称:衬塑复合钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	12.8		
2	031001007002	复合管	1. 名称:衬塑复合钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	11.64		
3	031001007003	复合管	1. 名称:衬塑复合钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	3.23		
4	031001007004	复合管	1. 名称:衬塑复合钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	92.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001007005	复合管	1. 名称:衬塑复合钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	16.18		
6	031001008001	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De32 S6.3 系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	19.78		
7	031001008002	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De25 S6.3 系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	57.7		
8	031001008003	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De32 S6.3 系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	19.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001008004	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De25 S6.3 系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	57.7		
10	031001008005	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De32 S3.2 系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:热水	m	7.08		
11	031001008006	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De25 S3.2 系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:热水	m	43.38		
12	080707009003	管卡	1. 名称:成品管卡安装 2. 规格:DN20	个	72		
13	080707009004	管卡	1. 名称:成品管卡安装 2. 规格:DN25-DN32	个	13		
14	080707009005	支架、吊架	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:镀锌型钢	kg	38.51		
15	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031002001002	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
17	031002001003	金属阀门	1. 类型: 水表 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
18	031002008001	软接头(软管)	1. 类型: 软接 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
19	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	15		
20	031002001005	金属阀门	1. 类型: 止回阀 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	7		
21	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	9		
22	031002001007	金属阀门	1. 类型: 闸阀 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
23	031002001008	金属阀门	1. 类型: 闸阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001009	金属阀门	1. 类型: 闸阀 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
25	040502008001	套管	1. 名称: 一般钢套管制作安装 2. 规格: DN25 3. 管内填料材质: 配合开孔洞及浇筑混凝土、套管就位、安装、填塞密封材料、紧螺栓	个	2		
		排水					
26	031001001001	铸铁管	1. 材质: W型机制铸铁管 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 5. 介质: 污水	m	4		
27	031001001002	铸铁管	1. 材质: W型机制铸铁管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 5. 介质: 污水	m	2.15		
28	031001008007	塑料管	1. 材质: 螺旋降噪PVC-U管 2. 规格: De110 3. 连接形式: 承插粘接, 密封胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 5. 介质: 污水	m	38.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插粘接, 密封胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:污水	m	29.1		
30	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De160 3. 连接形式:承插粘接, 密封胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:污水	m	44.73		
31	031001008010	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De75 3. 连接形式:承插粘接, 密封胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:污水	m	6.76		
32	031001008011	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:承插粘接, 密封胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:污水	m	45.85		
33	031003008003	其他成品卫生器具	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料直埋式防溢地漏 3. 规格:DN50	组	12		
34	031003008004	其他成品卫生器具	1. 类型:地漏 2. 材质:厨房采用网框式地漏 3. 规格:DN50	组	1		
35	031003017001	电热水器	1. 类型:电热水器 2. 型号:60L 3. 安装方式:壁装	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:低水箱蹲式大便器, 安装详见图集做法见12S1, 101页	组	8		
37	031003007001	小便器	1. 类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:安装详见图集做法见12S1, 133页	组	4		
38	031003010001	淋浴器	1. 材质:双管成品淋浴器 2. 规格:安装详见图集做法见12S1, 75页	套	4		
39	031003003001	洗脸盆	1. 类型:单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:安装详见图集做法见12S1, 21页	组	10		
40	031003008005	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:含水龙头等配件	组	2		
41	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷	组	6		
42	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. 型号、规格:消防软管卷盘快速接口为25mm, 喷嘴直径为Φ6的直流喷雾喷枪, 直径25mm衬胶的消防水带, 水带长度30m。消防软管卷盘箱尺700x550x160mm。详见15S202-51页	套	4		
43	030910001001	灭火器	1. 名称:3A手提式磷酸铵盐MF/ABC4灭火器	具	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031003008006	通气帽	1. 类型:通气帽 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:含水龙头等配件	组	5		
45	031001011001	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN50	个	9		
46	031001011002	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100	个	13		
47	040502008002	套管	1. 名称:预留孔洞 混凝土楼板 2. 规格:DN150	个	13		
48	040502008003	套管	1. 名称:预留孔洞 混凝土楼板 2. 规格:DN80	个	9		
49	040502008004	套管	1. 名称:预留孔洞 混凝土墙体 2. 规格:DN150	个	3		
50	040502008005	套管	1. 名称:预留孔洞 混凝土墙体 2. 规格:DN80	个	2		
51	080707009006	管卡	1. 名称:成品管卡安装 2. 规格:DN100	个	14		
52	080707009007	管卡	1. 名称:成品管卡安装 2. 规格:DN75	个	7		
53	080707009008	管卡	1. 名称:成品管卡安装 2. 规格:DN50	个	58		
		采暖					
54	031005017001	空气源热泵	1. 名称:空气源热泵 2. 型号:制热量:107kW, 制热功率:50kW, 低温制热量:87kW, 制热功率:50kW.) 3. 含设备调试、设备配套钢基础	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030109001001	泵	1. 名称:空气源一次侧循环泵 2. 型号:循环流量19m3/h, 扬程25m, 功率3.0kw 3. 含电机接线检查、调试	台	2		
56	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 型号规格:预制品保温钢管（Φ76*4mm焊接钢管，保温厚度及密度按技术规范标准执行）保温材料:聚氨酯发泡40mm，高密度聚乙烯外壳3.2mm厚 3. 焊接工艺:焊接 4. 压力试验、水冲洗: 按规范要求	m	42.86		
57	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 型号规格:预制品保温钢管（DN65mm焊接钢管，保温厚度及密度按技术规范标准执行）保温材料:聚氨酯发泡40mm，高密度聚乙烯外壳3.2mm厚 3. 焊接工艺:焊接 4. 压力试验、水冲洗: 按规范要求	m	70.84		
58	031001004003	焊接钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 型号规格:预制品保温钢管（DN50焊接钢管，保温厚度及密度按技术规范标准执行）保温材料:聚氨酯发泡40mm，高密度聚乙烯外壳3.2mm厚 3. 焊接工艺:焊接 4. 压力试验、水冲洗: 按规范要求	m	63.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031001004004	焊接钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 型号规格:预制成 品保温钢管（DN40 焊接钢管，保温厚度 及密度按技术规范标 准执行）保温材料： 聚氨酯发泡40mm, 高 密度聚乙烯外壳3.2 mm厚 3. 焊接工艺：焊接 4. 压力试验、水冲 洗：按规范要求	m	32.26		
60	031001004005	焊接钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 型号规格:预制成 品保温钢管（DN32 焊接钢管，保温厚度 及密度按技术规范标 准执行）保温材料： 聚氨酯发泡40mm, 高 密度聚乙烯外壳3.2 mm厚 3. 焊接工艺：焊接 4. 压力试验、水冲 洗：按规范要求	m	22.62		
61	031001004006	焊接钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 型号规格:预制成 品保温钢管（DN25 焊接钢管，保温厚度 及密度按技术规范标 准执行）保温材料： 聚氨酯发泡40mm, 高 密度聚乙烯外壳3.2 mm厚 3. 焊接工艺：焊接 4. 压力试验、水冲 洗：按规范要求	m	41.02		
62	031001004007	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:满足规 范要求	m	306.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	031001008012	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:热水	m	48.85		
64	031301004001	成品支架	1. 名称: 管道支架制作、安装 2. 材质: 镀锌型钢	kg	235.74		
65	031004001001	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:10片/组 4. 安装方式:挂装	组	6		
66	031004001002	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:12片/组 4. 安装方式:挂装	组	1		
67	031004001003	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:15片/组 4. 安装方式:挂装	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	031004001004	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:18片/组 4. 安装方式:挂装	组	2		
69	031004001005	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:20片/组 4. 安装方式:挂装	组	14		
70	031004001006	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:21片/组 4. 安装方式:挂装	组	4		
71	031004001007	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字)型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:22片/组 4. 安装方式:挂装	组	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031004001008	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字) 型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:23片/组 4. 安装方式:挂装	组	6		
73	031004001009	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字) 型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:24片/组 4. 安装方式:挂装	组	2		
74	031004001010	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字) 型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:25片/组 4. 安装方式:挂装	组	1		
75	031004001011	铸铁散热器	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:N(仅数字) 型散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 底边距地板0.20m, 含放气阀 3. 规格:5片/组 4. 安装方式:挂装	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040502008006	套管	1. 名称:防水套管制作安装 2. 规格:DN65 3. 管内填料材质:配合开孔洞及浇筑混凝土、套管就位、安装、填塞密封材料、紧螺栓	个	2		
77	040502008007	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN25 3. 管内填料材质:配合开孔洞及浇筑混凝土、套管就位、安装、填塞密封材料、紧螺栓	个	80		
78	031002001010	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格: DN65 4. 连接方式: 螺纹连接, 含螺纹法兰 5. 规格、压力等级: 按规范要求	个	2		
79	031002001011	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN65 4. 连接方式: 螺纹连接, 含螺纹法兰 5. 规格、压力等级: 按规范要求	个	1		
80	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:法兰式软接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
81	031002001012	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 丝接 5. 规格、压力等级: 按规范要求	个	128		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	031002001013	金属阀门	1. 类型：温控阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝接 5. 规格、压力等级：按规范要求	个	48		
83	031002001014	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝接 5. 规格、压力等级：按规范要求	个	44		
84	031008001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1		
85	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
		通风					
86	030405015001	风扇	1. 名称:带止回功能换气扇BLD10-12 2. 安装方式:嵌入式安装	台	5		
87	030405015002	风扇	1. 名称:带止回功能换气扇BLD15-44 2. 安装方式:嵌入式安装	台	2		
88	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:150° 防火阀 2. 规格:320*320	个	1		
89	030701011001	净化工作台	1. 名称:油烟净化机(静电净化器) 2. 类型:风量:6000m³/h, 风压450Pa, 风机功率:2.2KW, 静电净化器300w, 离心网盘功率:80w。 3. 含接线检查、调试	台	1		
90	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PVC管 2. 形状:圆形 3. 规格:De110 4. 接口形式:粘接	m	5.67		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：大路崙党群服务中心-水暖
标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大路垌党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 大路峁党群服务中心-水暖

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-水暖

第1页 共2页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-水暖

第2页 共2页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 ZAL 2. 型号:800*600*2200 3. 安装方式:落地安装 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求,且满足建设单位使用需求	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL1 2. 型号:1000*800*1800 3. 安装方式:暗装,安装高度距地1.5米 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求,且满足建设单位使用需求	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 RDX(弱电室配电箱) 2. 型号:600*500*180 3. 安装方式:暗装,安装高度距地1.5米 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求,且满足建设单位使用需求	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:空气能配电箱 2. 型号:600*500*180 3. 安装方式:暗装,安装高度距地1.5米 4. 其他未尽事宜详见图纸,满足图纸及技术规范文件要求,且满足建设单位使用需求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALE 2. 型号:400*600*240 3. 安装方式:底距地 1. 5m挂墙安装 4. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	1		
6	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗敷	m	207.62		
8	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:暗敷	m	16.36		
9	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 De20 3. 配置形式:暗敷	m	1316.12		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 De40 3. 配置形式:暗敷	m	20.23		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 DN100 3. 配置形式:暗敷	m	4.09		
12	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:BV2.5mm ² 3. 管内或桥架内穿设	m	2307.91		
13	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:BV4mm ² 3. 管内或桥架内穿设	m	4852.37		
14	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:WDZBYJ4mm ² 3. 管内或桥架内穿设	m	55.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:WD-BTTYZ-2*2.5mm ² 3. 管内或桥架内穿设	m	214.93		
16	030412001006	配管	1. 名称:内墙开槽 2. 配置形式:管径≤20mm 3. 含抹灰	m	305.3		
17	030412001007	配管	1. 名称:内墙开槽 2. 配置形式:管径≤25mm 3. 含抹灰	m	3.3		
18	080707008001	桥架	1. 名称:钢制电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 安装方式:吊装	m	56.38		
19	080707009001	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架支撑架制作安装 2. 材质:镀锌型钢	t	0.099		
20	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*120+1*70mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 敷设方式:管内或桥架内敷设	m	12.99		
21	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 敷设方式:管内或桥架内敷设	m	62.27		
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-4*120+1*70mm ² 3. 电压(kV):1KV以下	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-5*10mm 2 3. 电压(kV):1KV以下	个	4		
24	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 型号:24W 3. 嵌入式安装	套	6		
25	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 型号:48W 3. 嵌入式安装	套	6		
26	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED防水防尘疏散照明灯(A型) 2. 型号:5W 3. 安装方式:壁装	套	3		
27	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:144W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2		
28	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:16W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1		
29	030413003003	荧光灯	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:48W 3. 安装方式:吸顶安装	套	20		
30	030413003004	荧光灯	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:69W 3. 安装方式:吸顶安装	套	27		
31	030413003005	荧光灯	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:72W 3. 安装方式:吸顶安装	套	30		
32	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED声光感应控制灯 2. 型号:48W 3. 吸顶安装	套	11		
33	030413001004	普通灯具	1. 名称:LED声光感应控制灯 2. 型号:72W 3. 吸顶安装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED疏散照明灯(A型) 2. 型号:5W 3. 安装方式:壁装	套	18		
35	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4		
36	030413001005	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:72W 3. 吸顶安装	套	2		
37	030413002004	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W 3. 安装方式:壁装	套	6		
38	030413002005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:1W 3. 安装方式:壁装	套	8		
39	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W 3. 安装方式:壁装	套	5		
40	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	162		
41	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	19		
42	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	20		
43	030413014001	插座	1. 名称:2P空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:壁装	套	19		
44	030413014002	插座	1. 名称:3P空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:壁装	套	6		
45	030413014003	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:壁装	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030413014004	插座	1. 名称:抽油烟机电源插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	1		
47	030413014005	插座	1. 名称:床头电源插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	8		
48	030413014006	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	89		
49	030413014007	插座	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	2		
50	030413014008	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	3		
51	030413014009	插座	1. 名称:四联插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	1		
52	030413014010	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	4		
53	030413014011	插座	1. 名称:无线网机盒插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装	套	4		
54	030412006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	185		
55	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 以结构钢筋为准	m	193.67		
56	030410002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 以结构钢筋为准	m	10.18		
57	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线敷设	m	29.92		
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位端子箱	台	1		
59	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱LEB	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
61	030410005001	接闪带	1. 名称:避雷网安装 2. 以结构钢筋为准	m	178.92		
		弱电					
62	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 De20 3. 配置形式:暗敷	m	29.38		
63	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 De25 3. 配置形式:暗敷	m	445.18		
64	030412001010	配管	1. 名称:内墙开槽 2. 配置形式:管径≤25mm 3. 含抹灰	m	160		
65	080707008002	桥架	1. 名称:钢制电缆桥架 2. 规格:100*100 3. 安装方式:吊装	m	61.16		
66	080707009002	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架支撑架制作安装 2. 材质:镀锌型钢	t	0.045		
67	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿设	m	2745.37		
68	030412004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:RVV2*1.5mm2 3. 管内或桥架内穿设	m	104.94		
69	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:接线箱 2. 规格:200*300*120	台	2		
70	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:壁装	个	2		
71	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:多用户信息插座 2. 安装方式:壁装	个	47		
72	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:无线网机盒信息插座 2. 安装方式:壁装	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求，且满足建设单位使用需求	台	5		
		弱电机房设备					
74	080508009001	稳压电源	1. 名称:Ⅱ级电源浪涌保护器 SPD 2. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求，且满足建设单位使用需求	套	3		
75	080509008001	路由器	1. 名称:出口路由器 2. 规格:机架式多业务路由器，≥3 个 GE 光口，支持 BGP / 静态路由，双电源，满足三家运营商光纤接入 3. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求，且满足建设单位使用需求	套	1		
76	080807006001	防火墙设备	1. 名称:下一代防火墙 2. 规格:NGFW 防火墙，吞吐≥1Gbps，支持 VPN、入侵防御、上网行为管理，多 GE 光 / 电口，冗余电源，19 英寸机架 3. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求，且满足建设单位使用需求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	080809002001	工作站	1. 名称:网管工作站 2. 规格:i5-12500, 16G DDR4, 512G SSD, 千兆网卡, Windows 操作系统, 机房运维监控 3. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	套	1		
78	030502008001	配线架	1. 名称:2U 机架服务器 2. 类别:2U 机架, 双路 CPU, 32G 内存, 2 块 1T SSD+4T SATA 硬盘, 冗余电源, 千兆网卡 3. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	3		
79	080807008001	交换机	1. 名称:8口千兆交换机 2. 规格:三层千兆核心交换机, 48 千兆电口 + 4 万兆 SFP + 光口, VLAN、链路聚合、静态路由, 双电源, 19 英寸机架 3. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030502008002	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 + ODF 光纤配线架 2. 类别:19 英寸机架式; 六类 UTP 配线架, 满足 56 口 + 2 口六类线缆端接; 含光纤配线架, 端接运营商进线光纤 3. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	1		
81	080603003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS 不间断电源 2. 规格:在线双变换, 10kVA/9kW, 后备时间≥60min, 含配套蓄电池组, 220V 输出, 给机房全部网络设备供电 3. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	1		
82	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:42U 服务器机柜 2. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	2		
83	030501004001	存储设备	1. 名称:网络NVR录像机 2. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	1		
84	080809003001	打印机	1. 名称:打印机 2. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求, 且满足建设单位使用需求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大路崙党群服务中心-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-电气

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:大路垌党群服务中心-电气

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 大路岬党群服务中心-水暖室外部分

标段：纳日松镇大路垌村党群
服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖室外部分

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008013	塑料管	1. 材质:PE100管 2. 规格:De160 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	129.91		
2	031001008014	塑料管	1. 材质:PE100管 2. 规格:De110 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	2.26		
3	031001008015	塑料管	1. 材质:PE100管 2. 规格:De63 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求 5. 介质:自来水	m	6.4		
4	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 规格:井内径2200*2200mm, 井深2m 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:采用球磨铸铁井盖 4. 安装做法参见图集07MS101-2P147页	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-水暖室外部分 标段: 纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504001001	现浇混凝土井	1. 名称:消火栓井 2. 规格:现浇混凝土井井内径1500mm,井深2m 3. 安装做法参见图07MS101-1P21; 采用球磨铸铁井盖	座	4		
6	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 规格:井内径2750*2100mm, 井深2m 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:采用球磨铸铁井盖 4. 安装做法参见图集07MS101-2P147页	座	1		
7	040504002003	现浇混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 规格:井内径2750*1500mm, 井深2m 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:采用球磨铸铁井盖 4. 安装做法参见图集07MS101-2P147页	座	1		
8	030901011001	室外消火栓	1. 名称:地下式消火栓 2. 型号、规格:安装做法参见图集07MS101-1P21	套	4		
9	031002001015	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	4		
10	031002001016	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-水暖室外部分 标段: 纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031002001017	金属阀门	1. 类型:水表 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2		
12	031002008003	软接头(软管)	1. 名称:法兰式软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	根	4		
13	031002009001	法兰	1. 名称:钢制法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	11		
14	031002009002	法兰	1. 名称:PE塑料法兰(带短管) 2. 规格、压力等级:DN150, 热熔连接	副	11		
		排水					
15	031001008016	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:De315 环刚度 $\geq$ SN8系列 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:污水	m	65.64		
16	031001001003	铸铁管	1. 材质:W型机制铸铁管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5. 介质:污水	m	20.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路垌党群服务中心-水暖室外部分

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040504002004	现浇混凝土井	1.名称：钢筋混凝土污水检查井 2.规格：井内径Φ1000mm，井深2.75m 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：采用球磨铸铁井盖 4.安装做法参见图集06MS201-3,21页	座	5		
18	040504009001	整体化粪池	1.材质：整体玻璃钢化粪池 2.型号、规格：30m³ 3.安装做法参见图集12S8-P277	座	1		
19	040504009002	成品玻璃钢隔油池	1.名称：成品玻璃钢隔油池 2.型号、规格：2m³	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 大路垌党群服务中心-水暖 标段: 纳日松镇大路垌村党群服务中心建设项目
室外部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-水暖室
外部分

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：大路崙党群服务中心-水暖室外部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大路岭党群服务中心-水暖室外土方部分

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大路垌党群服务中心-水暖室外土方部分

标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	010102002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 开挖深度:2m以内 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求	m3	498.44		
2	010102007003	回填方	1. 填方部位:管底 2. 材料品种:细砂 3. 密实度:夯实满足规范要求 4. 工程量包含工作面、放坡增加量 5. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求	m3	23.69		
3	010102007004	回填方	1. 填方部位:管顶以上 2. 材料品种:中粗砂 3. 密实度:夯实满足规范要求 4. 工程量包含工作面、放坡增加量 5. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求	m3	104.31		
4	010102007005	回填方	1. 填方部位:原土回填方 2. 密实度:夯实满足规范要求 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求	m3	370.44		
5	010103002003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	128		
		排水					
6	010102002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 开挖深度:2m以内 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸，满足图纸及技术规范文件要求	m3	258.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-水暖室外土方部分 标段: 纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目 第 2 页 共 2 页

措施项目清单计价表

工程名称：大路崙党群服务中心-水暖 标段：纳日松镇大路崙村党群服务中心建设项目
室外土方部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大路崙党群服务中心-水暖室
外土方部分

标段：纳日松镇大路峁村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：大路崙党群服务中心-水暖室外土方部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:大路垌党群服务中心-水暖
室外土方部分

第1页 共1页

[illegible]