

东胜区人武部机关楼配套设施
维修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：东胜区人武部机关楼配套设施维修
改造项目

标段名称：东胜区人武部机关楼配套设施维修
改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本项目是东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目,建设地点位于鄂尔多斯市东胜区,主要改造内容：内部局部房间重新装修,一~三层、五层为局部房间改造,一~七层为采暖改造。具体内容详见招标工程量清单。

项目总建筑面积为 7394.05m²，地上七层，建筑总高度 27.55m。（具体详见工程量清单）

二、编制依据：

- 1、清单执行《建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)》；
- 2、税金执行内建标【2019】113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，按费率 9%计取；

三、其他说明：

- 1、建筑垃圾外运运距施工单位自行考虑。
- 2、材料检验试验费暂不计取。

四、暂列金额：164000 元（大写：壹拾陆万肆仟元整）， 包含税金。

五、附件：材料品牌表见后附表

序号	材料名称	单位	推荐品牌标准
1	防火门(含锁具等五金件及配套门套)	m ²	相当于群升、步阳、星月神、鑫悦翔、神将、索福中档及以上
2	木门(含锁具等五金件及配套门套)	樘	相当于群升、索福、TATA、盼盼、金凯德、美心中档及以上
3	防盗门(含锁具等五金件及配套门套)	樘	相当于索福、神将、盼盼、星月神、鑫悦翔、金凯德中档及以上
4	防火玻璃窗	m ²	相当于恒宝、博安、龙殿、洪都消防中档及以上
5	门窗密封胶条		相当于江阴海达、新安东、威海亚泰、奋发、凌志、联和强、鑫宏源中档及以上产品
6	门窗五金件		相当于坚朗、顶固、国强、好博、兴三星中档及以上产品
7	墙地瓷砖	m ²	相当于宏宇、东鹏、冠珠、顺辉、金舵、威尔斯、马可波罗中档及以上
8	内墙涂料	m ²	相当于立邦、三棵树、嘉宝莉、华润、多乐士中档及以上
9	石膏板(穿孔、纸面)	m ²	相当于龙牌、可耐福、泰山、千年舟、

			Gyproc 杰科中档及以上
10	乒乓球专用运动地板	m ²	相当于盟多、德嘉、欧百娜、欧尚、森芒中档及以上
11	铝板(铝扣板)、 蜂窝铝板	m ²	相当于友邦、圣鸽、北京富邦、奥普、菲尔斯中档及以上
12	铝单板	m ²	相当于吉祥，奥登，临源，欧陆、墙煌中档及以上
13	木工板、生态板	m ²	相当于兔宝宝、大王椰、莫干山、千年舟、腾飞等中级及以上产品
14	阻燃胶合板	m ²	相当于兔宝宝、伟业板材、鹏鸿、莫干山、千年舟、鲁丽等中级及以上产品
15	木工五金件		相当于东泰、悍高、诺米、顶固、炬森中档及以上产品
16	环保砖	m ²	相当于浩特及中档以上
17	不锈钢踢脚线	m ²	相当于腾宇、富宏、煌嘉中档及以上
18	木质吸音板	m ²	相当于 KNAUF 可耐福、Gyproc 杰科、Armstrong、UsgBoral 优时吉博罗、佰家丽、声博士中档以上产品
19	玻纤网格布	m ²	相当于江西大华，金玻丝，泰山玻纤，山东玻纤，四川玻纤及以上
20	轻钢龙骨	m	相当于龙牌，泰山，杰森，青钢、梦牌中档及以上产品
21	洗脸盆、大便器、感应控制器	个	相当于恒洁、箭牌、九牧、安华、法恩莎中档及以上
22	焊接钢管	m	相当于友发、方威、双泰、福美居、皇宅及以上产品
23	镀锌钢管	m	相当于友发、华岐、金洲、利达、君诚及以上产品
24	无缝钢管	m	相当于包钢、天津钢管、凤宝钢管、鲁宝、常宝等中档及以上产品
25	给水管（PPR 管、PE 管、PVC 管、PERT 地暖管、	m	相当于日丰、中财、保利、公元、伟星、金德中档及以上
26	橡塑管壳	m ³	相当于赢胜、金威、恒祥、神州、华美中档及以上产品
27	碳钢平焊法兰	片	相当于圣天锡兰、管家营、恒润重工、山西天宝以上产品
28	阀 门	个	相当于远大、良工、盾安、大站力字阀门及中档及以上
29	电线电缆	m	相当于万蒙，远东，特变电工，欧之联、金世纪、胜华中档及以上
30	全彩 LED 大屏	m ²	相当于利亚德、艾比森、洲明、三思、雷曼光电、京东方中档及以上
31	JDG 穿线管	m	相当于金洲、鹏创、鹏正、泰瑞安、天

			地和中档及以上产品
32	室内灯具（吸顶灯、LED 灯、荧光灯、灯带等）	套	相当于飞利浦、雷士、欧普、三雄极光、佛山照明中档及以上
33	开关插座	只	相当于公牛、施耐德、TCL、欧普、飞雕中档及以上
34	配电箱	台	相当于德力西、正泰、万安机电中档及以上
35	网线	m	相当于一舟，泛达、泛达、津达、普天中档以上
36	枪式摄像机	台	相当于宇视、大华、海康、紫光华智、天地伟业中档及以上
37	接线盒	套	国产或可不设品牌
38	超五、六类非屏蔽网线	m	相当于 TCL、普天天纪、清华同方、烽火、一舟中档及以上
39	单双口信息插座	个	相当于 TCL、普天天纪、清华同方、烽火、一舟中档及以上
40	电热水器 60L		相当于海尔、美的、万和、史密斯、阿里斯顿中档及以上

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		荣誉展厅					
		拆除工程					
1	010402001001	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙 2. 墙高4.38m，包括但不限于所需脚手架措施费等	m3	14.02		
2	010801001005	木质门拆除	拆除门及门套	m2	5.25		
3	011205001001	墙、柱面装饰板拆除	墙柱面 龙骨及护墙板拆除到毛坯	m2	130.5		
4	011302001002	平面吊顶天棚拆除	平面吊顶天棚拆除，清理干净	m2	181.64		
5	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾（含楼层出运） 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m3	24.55		
6	01B003	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	26.24		
		地面修复					
7	011102003004	修补块料楼地面	1、10厚地砖(800x800与原地面同款同色)铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、清理干净	m2	2.73		
		隔断墙					
8	010404001001	轻钢龙骨隔断墙-200厚	1、Q75系列龙骨，竖龙骨@400，贯通龙骨@400，75沿顶龙骨，75沿地龙骨 2、双面双层9.5mm石膏板 3、内部填充隔音棉	m2	43.58		
9	010404001002	轻钢龙骨隔断墙-600厚	1、Q75系列龙骨，竖龙骨@400，贯通龙骨@400，75沿顶龙骨，75沿地龙骨 2、双面双层9.5mm石膏板 3、内部填充隔音棉	m2	17.3		
		成品木制双开门					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门材质:成品复合门 3. 开启方式:双扇平开 4. 门扇木材材质:实木复合, 木纹烤漆 5. 门套材质、规格:免漆双面套 6. 五金种类、规格:含门把手、门锁（上拉能反锁）、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	3.15		
		墙面木饰板					
11	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 名称:三聚氰胺双饰面墙板（黄色、红色） 2. 墙面类型:木装饰墙面 3. 面层材料:12mm厚木饰面板 4. 基层材料:12mm厚木工板	m2	104.59		
12	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 名称:三聚氰胺双饰面墙板（黄色、红色） 2. 墙面类型:木装饰墙面 3. 面层材料:12mm厚木饰面板 4. 基层材料:12mm厚木工板 5. 龙骨材质: 40*40*2镀锌方管@800	m2	59.52		
13	011507001001	广告展板	1. 名称:广告展板基层板 2. 墙面类型:石膏板墙面 3. 面层材料:9.5mm厚石膏板板 4. 基层材料:12mm厚木工板 5. 龙骨材质: 12厚阻燃板@400龙骨	m2	42.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011501003001	灰色木饰面展示台	1. 名称:三聚氰胺双饰面板展台异型 2. 展台尺寸:宽576mm, 高350mm 3. 面层材料:12mm厚灰色木饰面板 4. 基层材料:12mm厚阻燃板 5. 龙骨材质: 40*40*2镀锌方钢龙骨	m2	33.62		
		金属踢脚					
15	011105006002	金属踢脚线	1. 部位:金属踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格:1.0mm厚铝合金踢脚	m	79.87		
		天棚吊顶、无机涂料					
16	011302002002	A级软膜跌级吊项天棚	1. 吊项名称:A级软膜吊项天棚 2. 吊项形式:跌级吊项上人 3. 龙骨材料种类、规格:U型轻钢覆面次龙骨CS50, 间距300, 用挂件与承载龙骨连接;拐角处附加龙骨加固。U型轻钢承载龙骨CS50(上人), 中距≤800, 用吊件与钢筋吊杆 连接后找平, Φ8钢筋全牙吊杆≤1m。 4. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板+15厚木工板 5. 面层材料品种:A级软膜(软膜专用卡件, 找平后固定)	m2	133.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011302002003	石膏板跌级吊顶天棚	1. 吊顶名称:跌级石膏板吊顶 2. 吊顶类型:跌级吊顶上人 3. 龙骨材料种类、规格:U型轻钢覆面横撑龙骨CS50, 间距600, 用挂插件与次龙骨连接; U型轻钢覆面次龙骨CS50, 间距300, 用挂件与承载龙骨连接; 拐角处附加龙骨加固; U型轻钢承载龙骨CS50(上人), 中距≤800, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平, Φ8钢筋全牙吊杆≤1m。 4. 面层: 双层9.5mm石膏板自攻螺丝固定, 两层石膏板中间刷白乳胶	m2	28.86		
18	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 涂料名称:白色无机涂料 2. 基层类型:石膏板吊顶天棚 3. 腻子种类、刮腻子要求:满刮2mm厚面层腻子3遍找平, 石膏板接缝处贴嵌缝带, 石膏粉1遍抹平 4. 涂料喷刷遍数:1遍底漆2遍面漆	m2	90.66		
19	011303001001	灯槽	1. 灯槽 2. 9.5mm双层石膏板 3. 灯槽水平宽度100mm, 上翻50mm	m	75.97		
		成品展示柜					
20	011501001001	定制背发光展柜（由厂家二次深化设计）	1. 定制背发光展柜（由厂家二次深化设计） 2. 20厚艾格板定制柜体板制作宽278mm、高307mm方格, 面层6厚透光亚克力板	m2	19.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011501001002	定制可移动展柜（由厂家二次深化设计）	1. 定制艾格板可移动展台（由厂家二次深化设计） 2. 尺寸：250*500*300	个	26		
22	01B004	定制成品展台	1. 定制成品展台 2. 尺寸：3000*1500*1000mm	个	3		
		文化墙					
		序言形象墙-入口序言主题墙面					
23	011508001001	美术字	1. 美术字：序言 2. 尺寸：375*250mm 3. 材质：亚克力标题文字	个	2		
24	011405001001	UV喷绘画面	1. 面层材料品种、规格：壁布UV印刷，包括但不限于制作、安装	m2	12		
25	040805005001	LED 灯带	1、名称：LED灯带 2、24V低压灯带, 暖白光, 含变压器	m	24		
		荣誉展示墙 - 中部弧形荣誉/奖杯/证书展示区					
26	01B013	亚克力展示盒	1. 5mm厚透明亚克力，带防尘盖 2. 包括但不限于制作及安装	个	12		
27	01B014	证书卡槽	1. PVC卡槽, 适配A4证书 2. 包括但不限于制作与安装	个	24		
28	011405001002	UV喷绘画面	1. 面层材料品种、规格：3P灯箱片, UV喷绘, 弧形适配，包括但不限于制作、安装	m2	18		
29	01B015	图文亚克力	1. 1cm+2mm厚亚克力，UV印刷图文 2. 包括但不限于制作、安装	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030413002001	射灯	1、LED轨道射灯,3000K暖白光,含轨道	套	12		
		物品展示图文墙 - 左右双侧长条形图文展示区					
31	011405001003	UV喷绘画面	1. 面层材料品种、规格:3P灯箱片,UV喷绘,弧形适配,包含但不限于制作、安装	m2	36		
32	01B016	图文亚克力	1. 1cm+2mm厚亚克力,UV印刷图文 2. 包含但不限于制作、安装	m2	18		
33	040805005002	LED 灯带	1、名称: LED灯带 2、24V低压灯带,暖白光,含变压器	m	72		
		结语展望墙 - 尾部企业愿景/未来展望展示区					
34	011405001004	UV喷绘画面	1. 面层材料品种、规格:3P灯箱片,UV喷绘,弧形适配,包含但不限于制作、安装	m2	15		
35	011508001002	立体字	1. 3D亚克力立体字,1.2cm厚,含安装	个	8		
36	01B017	图文亚克力	1. 1cm+2mm厚亚克力,UV印刷图文 2. 包含但不限于制作、安装	m2	15		
37	040805005003	LED 灯带	1、名称: LED灯带 2、24V低压灯带,暖白光,含变压器	m	30		
		被装库					
38	010402001002	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙 2. 墙高4.38m,包括但不限于所需脚手架措施费等	m3	11.86		
39	010801001001	金属窗拆除	拆除窗及窗套	m2	3.42		
40	010801001003	木质门拆除	拆除门及门套	m2	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011403003002	刮腻子铲除	1. 位置: 墙面腻子破损处（暂按墙面面积30%记取，结算时工程量据实）	m2	32.64		
42	011403003003	刮腻子铲除	1. 位置: 天棚腻子破损处（暂按天棚面积30%记取，结算时工程量据实）	m2	25.09		
43	011105003004	块料踢脚线拆除	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 拆除长度: 暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实）	m	7.36		
44	010103002002	余方弃置	1. 土石类别: 建筑垃圾（含楼层出运） 2. 垃圾外运运距: 根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m3	16.21		
45	01B001	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	16.21		
46	010402001003	砌块墙封堵门洞	200厚混凝土砌块	m3	0.84		
47	011403001001	封堵墙体找平	1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	8.4		
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	108.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011302001004	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶名称:石膏板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶不上人 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 4. 基层材料种类、规格:9.5厚900x2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 5. 位置:拆除墙体处	m2	2.62		
50	011404002001	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面漆两道,封底漆一道 2、刷配套防潮涂料一遍	m2	2.62		
51	011102003002	修补块料楼地面	1、10厚地砖(800x800与原地面同款同色)铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、清理干净	m2	2.62		
52	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序),3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3. 面层材料品种、规格:5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 工程量:暂按房间踢脚线总长度20%记取,结算时工程量据实)	m	7.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:1500*2800mm 2. 框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 门框钢板厚度2.0mm, 门扇钢板厚度1.0mm 4. 聚酯粉末静电喷涂(喷塑) 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁(上拉能反锁)、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)	m2	4.2		
		军事科拆除卫生间并修复、新换防盗门					
54	010402001004	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙 2. 墙高4.38m, 包括但不限于所需脚手架措施费等	m3	1.68		
55	011102003001	块料楼地面拆除	卫生间地砖拆至原细石混凝土垫层, 清理干净	m2	3.84		
56	011203003001	块料墙、柱面拆除	拆除墙面块料至抹灰层, 清理干净	m2	17.52		
57	011302001001	平面吊顶天棚拆除	平面吊顶天棚拆除, 清理干净	m2	3.84		
58	010801001004	木质门拆除	拆除门及门套	m2	4.2		
59	011403003004	刮腻子铲除	1. 位置:墙面腻子破损处(暂按墙面面积30%记取, 结算时工程量据实)	m2	17.73		
60	011403003005	刮腻子铲除	1. 位置:天棚腻子破损处(暂按天棚面积30%记取, 结算时工程量据实)	m2	8.25		
61	011105003006	块料踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:120mm 2. 拆除长度:暂按房间踢脚线总长度20%记取, 结算时工程量据实)	m	4.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾（含楼层出运） 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m3	3.7		
63	01B002	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	3.7		
64	011404001002	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	59.11		
65	011302001005	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶名称:石膏板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶不上人 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 4. 基层材料种类、规格:9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 5. 位置:拆除墙体处	m2	3.84		
66	011404002002	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面漆两道，封底漆一道 2、刷配套防潮涂料一遍	m2	27.49		
67	011102003003	修补块料楼地面	1、10厚地砖(800x800与原地面同款同色)铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、清理干净	m2	3.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序），3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 3. 面层材料品种、规格:5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 工程量:暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实）	m	4.24		
69	010802003003	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 门框钢板厚度2.0mm, 门扇钢板厚度1.0mm 4. 聚酯粉末静电喷涂(喷塑) 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁（上拉能反锁）、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	4.2		
		大厅换铜浮雕					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	01B005	长城铜浮雕干挂	名称:紫铜浮雕(浮雕起伏高点7-9公分) 材质:1.5mm紫铜 规格:6.5*3.3米 1、T2-1.5mm紫铜主材 329.67kg 加厚纯紫铜板材,含合理工艺损耗 2、附属304不锈钢骨架 343.20kg 主体支撑结构,40*40*2.5mm不锈钢方管 3、精细手工刻工艺 21.45m² 从业20年以上工艺精湛技师进行精细刻。 4、骨架制作费 343.20 kg 骨架切割、焊接处理。 5、焊接机械及辅材 21.45 m² 焊接设备使用费、焊条辅料(不含主电缆) 6、焊接气体耗材 21.45 m² 氩气、氧气、乙炔等焊接保护气体。 7、打磨抛光耗材及人工费 21.45m² 反复粗磨、精磨、整体抛光,塑造浮雕肌理。 8、仿古做旧着色+防护涂层 21.45m² 复古铜艺做旧上色、多层防氧化保护面漆。	m2	21.45		
		二层					
		保密室和文印室改造					
71	010402001005	砌块墙拆除	拆除砌块墙	m3	8.77		
72	010801001006	木质门拆除	拆除门及门套	m2	7.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011403003006	刮腻子铲除	1. 位置:墙面腻子破损处（暂按墙面面积30%记取，结算时工程量据实）	m2	54.52		
74	011403003007	刮腻子铲除	1. 位置:天棚腻子破损处（暂按天棚面积30%记取，结算时工程量据实）	m2	43.8		
75	011105003008	块料踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:120mm 2. 拆除长度:暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实）	m	16.22		
76	010103002005	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾（含楼层出运） 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m3	13.82		
77	01B006	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	13.82		
78	010404001006	轻钢龙骨隔断墙-200厚	1、Q75系列龙骨 2、双面双层9.5mm石膏板 3、内部填充隔音岩棉	m2	54.85		
79	010402001006	砌块墙封堵门洞	200厚混凝土砌块	m3	1.47		
80	011403001002	封堵墙体找平	1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	14.7		
81	011404001003	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	312.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011302001012	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶名称:石膏板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶不上人 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 4. 基层材料种类、规格:9.5厚900x2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 5. 位置:拆除墙体处	m2	2.71		
83	011404002005	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面漆两道,封底漆一道 2、刷配套防潮涂料一遍	m2	2.62		
84	011102003005	修补块料楼地面	1、10厚地砖(800x800与原地面同款同色)铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、清理干净	m2	1.96		
85	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格:面砖踢脚 3. 刷专用界面剂一遍:	m	115.35		
86	010807002001	金属防火玻璃	1. 窗洞口尺寸:5100*2800mm 2. 窗种类:防火玻璃窗 3. 五金种类、规格:含一切安装所需的五金配件	m2	14.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010802003004	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2200mm 2. 框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 门框钢板厚度2.0mm, 门扇钢板厚度1.0mm 4. 聚酯粉末静电喷涂(喷塑) 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁(上拉能反锁)、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)	m2	17.6		
		副部长办公室					
88	010404001004	轻钢龙骨隔断墙-200厚	1、Q75系列龙骨 2、单面双层9.5mm石膏板 3、内部填充隔音岩棉	m2	8.36		
89	011404001004	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	8.36		
90	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格:面砖踢脚 3. 刷专用界面剂一遍:	m	5.87		
		三层					
		弱电室改造					
91	010801001007	金属窗拆除	拆除窗及窗套	m2	0.84		
92	010103002006	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾(含楼层出运) 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况,施工单位自行考虑	m3	0.09		
93	01B007	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	0.09		
94	010402001007	砌块墙封堵门洞	200厚混凝土砌块	m3	0.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011403001003	封堵墙体找平	1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	1.62		
96	011404001005	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	1.62		
		办公室改造					
97	010801001008	木质门拆除	拆除门及门套	m2	2.1		
98	011403003008	刮腻子铲除	1.位置:墙面腻子破损处(暂按墙面面积30%记取,结算时工程量据实)	m2	19.42		
99	011403003009	刮腻子铲除	1.位置:天棚腻子破损处(暂按天棚面积30%记取,结算时工程量据实)	m2	6.69		
100	011105003009	块料踢脚线拆除	1.踢脚线高度:120mm 2.拆除长度:暂按房间踢脚线总长度20%记取,结算时工程量据实)	m	3.94		
101	010103002007	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾(含楼层出运) 2.垃圾外运运距:根据现场实地情况,施工单位自行考虑	m3	0.84		
102	01B008	垃圾销纳费	1.垃圾销纳费	m3	0.84		
103	010402001008	砌块墙封堵门洞	200厚混凝土砌块	m3	0.42		
104	011403001004	封堵墙体找平	1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	4.2		
105	011404001006	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	64.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011105003010	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序），3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 3. 面层材料品种、规格:5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 工程量: 暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实)	m	3.94		
		库房改造					
107	010402001009	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙	m3	1.76		
108	011102003006	块料楼地面拆除	卫生间地砖拆至原细石混凝土垫, 清理干净	m2	3.84		
109	011203003002	块料墙、柱面拆除	拆除墙面块料至抹灰层, 清理干净	m2	10.48		
110	011302001003	平面吊顶天棚拆除	平面吊顶天棚拆除, 清理干净	m2	3.84		
111	011403003010	刮腻子铲除	1. 位置:墙面腻子破损处（暂按墙面面积30%记取，结算时工程量据实)	m2	15.52		
112	011403003011	刮腻子铲除	1. 位置:天棚腻子破损处（暂按天棚面积30%记取，结算时工程量据实)	m2	7.1		
113	011105003011	块料踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:120mm 2. 拆除长度: 暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实)	m	4.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	010103002008	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾（含楼层运出） 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m3	3.2		
115	01B009	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	2.55		
116	011404001007	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	51.73		
117	011302001006	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶名称:石膏板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶不上人 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 4. 基层材料种类、规格:9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 5. 位置: 卫生间	m2	3.84		
118	011404002006	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面漆两道，封底漆一道 2、刷配套防潮涂料一遍	m2	10.94		
119	011102003007	修补块料楼地面	1、10厚地砖(800x800与原地面同款同色)铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、清理干净	m2	3.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011105003012	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序），3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 3. 面层材料品种、规格:5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 工程量:暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实)	m	4.24		
121	010802003005	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 门框钢板厚度2.0mm, 门扇钢板厚度1.0mm 4. 聚酯粉末静电喷涂(喷塑) 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁（上拉能反锁）、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	2.1		
		部长办公室改造					
122	010404001005	轻钢龙骨隔断墙-200厚	1、Q75系列龙骨 2、单面双层9.5mm石膏板 3、内部填充隔音岩棉	m2	23.86		
123	011404001008	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	23.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格:面砖踢脚 3. 刷专用界面剂一遍:	m	9.1		
		招待室改造					
125	010402001010	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙	m3	4.11		
126	010801001010	木质门拆除	拆除门及门套	m2	2.2		
127	011403003012	刮腻子铲除	1. 位置:墙面腻子破损处（暂按墙面面积30%记取，结算时工程量据实）	m2	22.81		
128	011403003013	刮腻子铲除	1. 位置:天棚腻子破损处（暂按天棚面积30%记取，结算时工程量据实）	m2	13.3		
129	011105003013	块料踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:120mm 2. 拆除长度:暂按房间踢脚线总长度20%记取，结算时工程量据实）	m	5.43		
130	010103002009	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾（含楼层出运） 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m3	6.02		
131	01B010	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	6.02		
132	011404001009	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	22.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011302001007	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶名称: 石膏板吊顶 2. 吊顶类型: 平级吊顶不上人 3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨单层骨架: 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距1200 4. 基层材料种类、规格: 9.5厚900x2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 5. 位置: 拆除墙体处	m2	1.18		
134	011404002007	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面漆两道, 封底漆一道 2、刷配套防潮涂料一遍	m2	13.3		
135	011102003008	修补块料楼地面	1、10厚地砖(800x800与原地面同款同色)铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、清理干净	m2	1.18		
136	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序), 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3. 面层材料品种、规格: 5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 工程量: 暂按房间踢脚线总长度20%记取, 结算时工程量据实)	m	5.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	010808004002	垭口成品门套	1. 洞口尺寸:1000*2200mm 2. 材料品种、规格:木制多层板,厚度20mm,套线宽度为60mm,套线厚度为18mm	m2	1.19		
		保障科改造					
138	010402001011	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙	m3	1.34		
139	011102003009	块料楼地面拆除	卫生间地砖拆至原细石混凝土垫,清理干净	m2	3.84		
140	011203003003	块料墙、柱面拆除	拆除墙面块料至抹灰层,清理干净	m2	10.4		
141	011302001008	平面吊顶天棚拆除	平面吊顶天棚拆除,清理干净	m2	3.84		
142	010103002010	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾(含楼层出运) 2. 垃圾外运运距:根据现场实地情况,施工单位自行考虑	m3	2.05		
143	01B011	垃圾销纳费	1. 垃圾销纳费	m3	2.05		
144	011404001010	墙面喷刷涂料	1、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 2、乳胶漆面漆两道	m2	10.4		
145	011302001009	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶名称:石膏板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶不上人 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 4. 基层材料种类、规格:9.5厚900x2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 5. 位置:卫生间	m2	3.84		
146	011404002008	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面漆两道,封底漆一道 2、刷配套防潮涂料一遍	m2	3.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 23 页 共 24 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 24 页 共 24 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

工程名称：办公楼室内装修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	成品保护、搬运人工（除地面成品保护外）	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：办公楼室内装修改造

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#楼屋面变形缝维修改造					
1	010901008001	屋面变形缝拆除	参17J995-1-2-23	m	9.91		
2	010901008002	屋面变形缝	参17J995-1-2-23	m	9.91		
		2#楼外墙变形缝维修改造					
3	010901008005	外墙变形缝拆除	参12J14-21-④	m	4.37		
4	010901008006	外墙变形缝	参12J14-21-④	m	4.37		
		2#库房吊顶变形缝维修改造					
5	010901008003	吊顶变形缝拆除	参12J14-19-①	m	9.91		
6	010901008004	吊顶变形缝	参12J14-19-①	m	9.91		
		东北角新增雨水沟及雨水算子（铸铁盖板）					
7	010502027001	新增雨水沟及雨水算子（铸铁盖板）	参12J9-1-100-③，排水沟内宽480mm，深650mm	m	4.32		
		新增台阶					
8	010502032001	台阶	1、30厚防滑芝麻白麻面花岗岩石板(350*600)，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向外坡1% 3、素水泥浆一道 4、60厚C20现浇混凝土 5、300厚中砂防冻胀层 6、素土夯实(需现场抽样检测压实系数大于0.94)	m ²	10.8		
		强弱电改造破坏及恢复路面					
9	041001002002	拆除人行道环保砖	1. 材质:环保砖+混凝土垫层 2. 厚度:60mm+150mm 3. 拆除方式:人工拆除环保砖，小型机械拆除混凝土垫层	m ²	10.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质：混凝土面层+3：7灰土 2. 厚度：120mm300mm 3. 拆除方式：小型机械拆除混凝土垫层	m ²	17.9		
11	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：200*100*60mm灰色环保砖，缝宽15，1：1水泥砂浆填缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土 4. 150厚天然级配砂石 5. 路基碾压，压实度≥93%	m ²	10.55		
12	040203007001	水泥混凝土路面	1. 面层：120厚c25混凝土面层 2. 基层：300厚3：7灰土 3. 路基碾压，压实度≥93%：	m ²	17.9		
		建筑垃圾外运					
13	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 垃圾外运运距：根据现场实地情况，施工单位自行考虑	m ³	12.88		
14	01B001	建筑垃圾销纳费	1. 建筑垃圾销纳费	m ³	12.88		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.7	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

工程名称：室外维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：室外维修改造项目

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		荣誉展厅					
		拆除工程					
1	030413001001	普通灯具	非保护性拆除筒灯	套	32		
2	030413001002	普通灯具	非保护性拆除射灯	套	26		
3	030412001016	配管	1、名称：电气配管拆除 2、规格：JDG-20 3、非保护性拆除	m	30.5		
4	030412004008	配线	1、名称：电气配线拆除 2、规格及型号：WDZ-BYJ-2.5 3、非保护性拆除	m	91.5		
5	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：暗装照明开关拆除	套	1		
6	030506010004	监控摄像设备	非保护性拆除摄像头（包含拆除支架）	台	2		
7	030505005002	扬声器	非保护性拆除扬声器	台	4		
		新建工程					
8	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格及型号：JDG-20 3、安装方式：明配	m	45.6		
9	030412004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格及型号：WDZ-BYJ-2.5 3、安装方式：管内敷设	m	60.6		
10	030412004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格及型号：WDZ-BYJ-4 3、安装方式：管内敷设	m	78.9		
11	040805005001	LED 灯带	1、名称：LED灯带	m	97.4		
		配电室					
		拆除工程					
		强电拆除工程					
12	030402010001	低压开关柜	1、名称：配电柜拆除 2、保护性拆除	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001013	配管	1、名称：电气配管拆除 2、规格：JDG-20 3、非保护性拆除	m	19.5		
14	030412001014	配管	1、名称：电气配管拆除 2、规格：JDG-25 3、非保护性拆除	m	16.1		
15	030412001015	配管	1、名称：电气配管拆除 2、规格：JDG-50 3、非保护性拆除	m	28.7		
16	030412004006	配线	1、名称：电气配线拆除 2、规格及型号：WDZ-BYJ-2.5 3、非保护性拆除	m	65.1		
17	030412004007	配线	1、名称：电气配线拆除 2、规格及型号：WDZ-BYJ-4 3、非保护性拆除	m	51.6		
18	030413003002	荧光灯	1、名称：拆除照明灯 2、非保护性拆除	套	3		
19	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：暗装照明开关拆除	套	1		
20	030413014003	插座	1、名称：单相二三孔插座拆除 2、非保护性拆除	套	5		
21	030402011002	成套配电箱	1、名称：原照明配电箱 拆除 2、非保护性拆除	台	1		
22	010802003001	防盗门拆除	1、名称：防盗门拆除 2、规格：1000*2100	m2	2.1		
		恢复及新做工程					
		强电照明					
23	030402010002	低压开关柜	1、名称：配电柜安装（设备利旧）	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格及型号：JD G-20 3、安装方式：明配	m	19.5		
25	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格及型号：JD G-25 3、安装方式：明配	m	16.1		
26	030412001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格及型号：JD G-40 3、安装方式：明配	m	28.7		
27	030412004003	配线	1、名称：电气配线 2、规格及型号：WD Z-BYJ-2.5 3、安装方式：管内敷设	m	65.1		
28	030412004004	配线	1、名称：电气配线 2、规格及型号：WD Z-BYJ-4 3、安装方式：管内敷设	m	51.6		
29	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格及型号：WD Z-YJV-5*4 3、敷设方式：管内敷设 4、包含电缆头：4个	m	21.2		
30	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格及型号：WD Z-YJV-5*6 3、敷设方式：管内敷设 4、包含电缆头：4个	m	24.9		
31	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格及型号：WD Z-YJV22-4*120 3、敷设方式：直埋 4、包含电缆头：2个	m	71.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格及型号：WDZ-YJV22-4*150 3、敷设方式：直埋 4、包含电缆头：2个	m	35.51		
33	030409001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格及型号：WDZ-YJV22-4*50 3、敷设方式：直埋 4、包含电缆头：2个	m	35.51		
34	030409001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格及型号：WDZ-YJV22-5*16 3、敷设方式：直埋 4、包含电缆头：2个	m	35.51		
35	030412001007	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格及型号：SC100 3、敷设方式：明配	m	10		
36	030412001008	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格及型号：SC125 3、敷设方式：明配	m	10		
37	030412001009	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格及型号：SC70 3、敷设方式：明配	m	10		
38	030412001010	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格及型号：SC50 3、敷设方式：明配	m	10		
39	030413003001	荧光灯	1、名称：LED双管荧光灯 2、安装方式：吸顶安装 3、参数：T8 2*36W	套	3		
40	030405013001	小电器	排气扇	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：暗装单极开关	套	1		
42	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：暗装双极开关 2、250V 10A 3、底距地1.3m	套	1		
43	030413014001	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、250V 10A 均为安全型 3、暗装 底距地0.3m	套	5		
44	030413014002	插座	1、名称：电暖器电源 2、均为安全型 3、暗装 底距地0.5m	套	2		
45	030412006001	接线盒	明装接线盒	个	13		
46	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 A TE-1PD 2、Pe=10KW 3、规格：500*600*200 4、底距地1.5m	台	1		
47	010802004001	钢质防火门	1、名称：乙级防火门 2、规格：1000*2100	m2	2.1		
48	03B001	挡鼠板	1、名称：300mm挡鼠板	个	1		
49	010502004001	设备基础	1、名称：配电柜基础 2、混凝土标号：C20	m3	0.82		
50	010505002001	基础模板	1、名称：基础模板安装及拆除	m2	2.52		
		弱电工程					
		监控部分					
51	030412001011	配管	1、名称：电气配管 2、规格及型号：JD G-20	m	125.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030412004005	配线	1、名称：监控配线 2、规格及型号：RVV-2*1.5 3、安装方式：管内敷设	m	68.52		
53	030502003001	双绞线缆	1、名称：监控配线 2、规格及型号：UTP6 3、安装方式：管内敷设	m	68.52		
54	030506010001	监控摄像设备	1、名称：枪式摄像机 2、包含支架	台	2		
		网络工程					
55	030412001012	配管	1、名称：电气配管 2、规格及型号：JDG-20	m	77.62		
56	030502003002	双绞线缆	1、名称：监控配线 2、规格及型号：UTP6 3、安装方式：管内敷设	m	77.62		
57	030502010001	信息、网络插座	1、名称：双口信息插座	个	2		
		防雷接地					
58	030410001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：不锈钢角钢，埋深1.2m 3、人工接地极做法参见12D10-P80	根	2		
59	030410002001	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质规格：-40*4不锈钢扁钢 3、埋地敷设，埋深0.8m，出散水外1怎么做，距离基础2.0m	m	32.8		
60	030410002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质规格：-40*4不锈钢扁钢	m	17.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030410012001	总等电位箱	总等电位端子箱 ME B	个	1		
62	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：距地面0.5m处焊出测试卡 2、做法见12D10-88-90	处	1		
		办公楼					
		拆除工程					
63	030506010003	拆除摄像机	保护性拆除摄像机	台	1		
64	030505005001	扬声器	拆除功放	台	2		
65	031003006001	大便器	拆除卫生间马桶	组	53		
66	031003003001	洗脸盆	拆除卫生间洗脸盆	组	53		
		新建工程					
67	080808013001	显示屏(墙)	1、名称：LED全彩显示屏 2、参数：P1.53 3、净显示尺寸：6.72*4 4、整屏像素点长4368点，宽2600点 5、单元板尺寸:320mm*60mm 6、单元板数量：长21块，高25块 7、包含模组、控制卡、视频处理器、接线卡等安装大屏时所需的配套设备机辅材 8、电源线就近取	m2	26.88		
68	030506010002	顶部安装摄像头	1、名称：顶部安装摄像头 2、包含支架 3、设备利旧	台	1		
69	031003006002	大便器	1、名称：蹲式大便器	组	53		
70	031003003002	洗脸盆	1、名称：立柱式洗脸盆	组	53		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

工程名称: 武装部维修安装--电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 武装部维修安装--电气

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新做工程					
		入口装置12N1-13					
		采暖管道					
1	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:无缝钢管 DN125 3. 连接形式:焊接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.2		
2	031001003002	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:无缝钢管 DN100 3. 连接形式:焊接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	187.1		
3	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 3. 连接形式:焊接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	69.5		
4	031001003004	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:无缝钢管 DN70 3. 连接形式:焊接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	55		
6	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.1		
7	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内敷设 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	70.1		
8	031301004001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	212.68		
9	031201003001	金属结构刷油	1、名称:管道支架除锈刷油 2、手工除轻锈,刷一道防锈漆、一道银粉	kg	212.68		
10	031201001001	管道刷油	1、名称:管道除锈刷油 2、手工除轻锈,刷一道防锈漆、二道银粉	m	343.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道保温 2、安装位置：地沟内管道 3、材质阻燃性（B1级）橡塑管壳保温 4、厚度：DN20保温厚度40mm，DN25-DN70保温厚度50mm，DN80-DN200保温厚度：60mm	m3	12.65		
12	031208007001	防潮层、保护层	1、名称：防潮层、保护层 2、材质：铝箔贴面	m2	130.68		
13	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内敷设 2. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 介质：室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	75.8		
14	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位：室内敷设 2. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 介质：室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	33.6		
15	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位：室内敷设 2. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 介质：室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	292.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内敷设 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	473		
17	031001002008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内敷设 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:室内采暖 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	104.7		
18	031001002009	镀锌钢管	1. 安装部位:连接散热器 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	539.2		
19	031301004002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	422.98		
20	031201003002	金属结构刷油	1、名称:管道支架除锈刷油 2、手工除轻锈,刷一道防锈漆、一道银粉	kg	422.98		
21	031002001001	金属阀门	1、名称:自动排气阀 2、材质:铸铜 3、规格:DN20	个	44		
22	031002001002	金属阀门	1、名称:散热器温控阀 2、规格机型号:DN20	个	280		
23	031002001003	金属阀门	1、名称:铜球阀 2、规格机型号:DN20 3、螺纹连接	个	280		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:丝接 4、工作压力: 1.6Mpa 5、材质: 钢制	个	18		
25	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4、工作压力: 1.6Mpa 5、材质: 钢制	个	68		
26	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:丝接 4、工作压力: 1.6Mpa 5、材质: 钢制	个	2		
27	031002001007	金属阀门	1、名称: 平衡阀 2、规格机型号: DN100 3、连接方式: 法兰连接 4、材质: 钢制 5、包含法兰	个	2		
28	031002001008	金属阀门	1、名称: 蝶阀 2、规格机型号: DN100 Z15W-16T 3、连接方式: 法兰连接 4、材质: 钢制 5、包含法兰	个	4		
29	031002001009	金属阀门	1、名称: 全铜闸阀 2、规格机型号: DN50 D71X-16 3、连接方式: 法兰连接 4、材质: 钢制 5、包含法兰	个	2		
30	031301003001	套管	1、名称: 刚性防水套管制作安装 2、规格及型号: DN125	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN50 3. 预留洞口	个	8		
32	031301003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN32 3. 预留洞口	个	212		
33	031301003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN25 3. 预留洞口	个	234		
34	031301003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN20 3. 预留洞口	个	60		
35	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
		拆除部分					
36	031001003005	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 拆除无缝钢管 DN125 2. 非保护性拆除	m	5.2		
37	031001003006	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 拆除无缝钢管 DN100 2. 非保护性拆除	m	187.1		
38	031001003007	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 拆除无缝钢管 DN80 2. 非保护性拆除	m	69.5		
39	031001003008	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 拆除无缝钢管 DN70 2. 非保护性拆除	m	82		
40	031001002010	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 拆除镀锌钢管 DN50 2. 非保护性拆除	m	55		
41	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 拆除镀锌钢管 DN40 2. 非保护性拆除	m	16.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031001002012	镀锌钢管	1. 安装部位: 地沟内拆除镀锌钢管 DN32 2. 非保护性拆除	m	70.1		
43	031208002002	其他管道绝热	1、名称: 管道保温拆除	m3	12.65		
44	031001002013	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内拆除镀锌钢管 DN50 2. 非保护性拆除	m	75.8		
45	031001002014	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内拆除镀锌钢管 DN40 2. 非保护性拆除	m	33.6		
46	031001002015	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内拆除镀锌钢管 DN32 2. 非保护性拆除	m	292.2		
47	031001002016	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内拆除镀锌钢管 DN25 2. 非保护性拆除	m	473		
48	031001002017	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内拆除镀锌钢管 DN20 2. 非保护性拆除	m	104.7		
49	031001002018	镀锌钢管	1. 安装部位: 连接散热器管拆除 镀锌钢管 DN20 2. 非保护性拆除	m	539.2		
50	031002001015	金属阀门	1. 类型: 截止阀拆除 DN50 2. 非保护性拆除	个	2		
51	031002001019	金属阀门	1. 类型: 平衡阀拆除 DN50 2. 非保护性拆除	个	2		
52	031002001020	金属阀门	1. 类型: 蝶阀拆除 DN100 2. 非保护性拆除	个	4		
53	031002001021	金属阀门	1. 类型: 闸阀拆除 DN50 2. 非保护性拆除	个	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

工程名称: 武装部维修安装--采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 武装部维修安装--采暖

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--给排水

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 武装部维修安装--给排水

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：武装部维修安装--给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.7	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武装部维修安装--给排水

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

工程名称: 武装部维修安装--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：武装部维修安装--给排水

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 武装部维修安装--给排水

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区人武部机关楼配套设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	164000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		164000			-

暂列金额明细表

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区人武部机关楼配套设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]