

工程名称：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入
驻项目

标段名称：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入
驻项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况

工程名称：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

施工地点：鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

二、编制依据：

1、编制范围为图纸范围内的全部内容，包含拆除工程、建筑与装饰装修工程、安装工程、暂列金；

2、依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准（GB/T50857-2024）》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等以及相关法律法规及规范规定编制；

3、增值税执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113号文件，税率为9%；

5、材料价格执行2026年4期乌审旗信息价，乌审旗没有的则执行东胜区2026年第4期信息价及市场价格；其余材料价格按照产品市场询价计入；

6、安全文明施工费、安全生产费计提费用执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98号文件。

7、人工增加费依据《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》为19%；

三、其他说明

1. 本工程水电费已全额计入预算。

2. 本工程设安全生产计提费，安全生产费计提以工程造价（计算基数填入不含税总造价）为依据，建筑安装计提比例为 3%，市政计提比例为 1.5%，不得竞争性报价，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。投标单位严格按照本说明执行。

3. 本工程设专业暂估价、主材暂估价、暂列金，详见工程量清单。

4. 所有板材的质量相当于“千年舟”、“兔宝宝”、“莫干山”、“伟业板材”牌同档及以上产品。

5. 所有阻燃板的阻燃等级均为 B1 级。

6. 所有柜类、设备、模型等均包含上楼及组装费用。

工程项目清单汇总表

工程名称：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	电气设备安装工程	
1.1.4	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇朵
蓝社区党群服务中
心入驻项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：拆除工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一楼					
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 40mm厚1: 3水泥干硬性水泥砂浆(水泥32.5)结合层, 素水泥粘合剂10mm厚 2. 面层材料品种、规格: 800*800陶瓷地砖	m2	76.8		
2	011403003001	刮腻子	1. 基层类型: 天棚 2. 刮腻子遍数: 2遍	m2	2.75		
3	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 弧形包柱面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75系轻钢龙骨, 膨胀螺栓固定天地龙骨, 竖向龙骨间距400mm 3. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板基层板 4. 面层材料品种、规格: 竹木纤维板	m2	25.42		
4	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 5mm银镜饰面(不带框) 2. 框材质、断面尺寸: 1700*2200 3. 基层材料种类: 木筋制作安装、钉12mm厚基层板	m2	3.74		
5	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 显示屏金属边框 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格: 实厚1.0mm厚不锈钢套口 不允许有下差	m2	3.16		
6	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 墙面 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格: 镜面板	m2	22.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010810001002	窗帘	1. 香格里拉百叶帘（手动） 2. 窗帘材质:两层纱+涤纶 3. 窗帘层数:3 4. 高遮光，遮光率：75%--85% 5. 其他工艺要求:轨道材质：铝合金（包含轨道） 6. 五金种类、规格：含其他五金件	m2	72.09		
15	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金双轨 2. 安装方式:暗装 3. 五金种类、规格：含其他五金件	m	68.2		
16	010810001007	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 窗帘高度:3160mm 3. 窗帘层数:单层 4. 位置:舞蹈室	m2	32.23		
17	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质:纱帘 2. 窗帘高度:3160mm 3. 窗帘层数:单层 4. 位置：舞蹈室、音乐室、棋牌室、文体室	m2	215.51		
		设备及模型					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	01B001	大型儿童设施	1. 名称:定制儿童室内滑梯 2. 规格:外轮阔尺寸：7100*5100mm； H=3000mm 3. 滑梯童装滑到材质：亚克力 / PC 耐力板（厚度≥8mm）或 LLDPE 吹塑件，做防静电处理，表面光滑无毛刺，颜色采用哑光低饱和色（防刺眼反光） 4. 滑梯采用分段式企口连接，接缝处用专用密封胶填缝，再用不锈钢抱箍加固，缝隙≤0.5mm（防刮擦），顶部嵌入平台预留槽口，用不锈钢螺栓与支撑梁固定（间距≤30cm），底部做缓冲延长段，末端距地面≥10cm，下方铺 3cm 厚高密度 EVA 地垫。 5. 上部平台净尺寸≥0.6m×0.6m，边缘设≥1.1m 高护栏，竖杆间距≤11cm（防头卡） 6. 平台框架上铺设 18mm 厚欧松板 / 多层板，再铺 12mm 厚防滑橡胶垫或 E0 级木地板；平台边缘与滑梯衔接处做圆弧过渡，无尖锐棱角，平台下方做检修口（方便后期维护滑道） 7. 所有金属件、螺栓全部隐藏，外露边角做 R5 以上圆角处理，滑道内部接缝处打磨抛光，无台阶差 8. 包含组装及上楼搬运费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	01B002	大型儿童设施	1. 名称:儿童活动区定制金属梯 2. 规格:宽: 610mm, 高度: 3421mm 3. 包含组装及上楼搬运费	个	1		
20	01B003	儿童活动区墙面互动模块	1. 座盘: 亚克力激光切割星座轮廓, 背面贴 LED 灯条, 嵌入金属圆框 2. 互动面板: 亚克力 + PCB 触控模块, 预制成标准尺寸, 现场拼接 3. 造型1: R (最小圈): 388; R (最大圈): 677; 造型2: R (最小圈): 273; R (最大圈): 493; 造型3: R (最小圈): 293; R (最大圈): 443; 造型4: R (最小圈): 389; R (最大圈): 469; 造型5: R (最小圈): 331; R (最大圈): 531; 造型6: R (最小圈): 332; R (最大圈): 661; 4. 包含组装及上楼搬运费	m2	20		
21	01B004	金属边框	圆形金属边框	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	01B005	儿童活动区星球/卫星摆件	儿童活动区星球/卫星模型 1. 星球模型（八大行星 + 月球，不同尺寸与纹理）：EPS 泡沫车削成球，表面贴 PU 皮 / 喷绘星球纹理，内部预埋吊环，背部预埋支架，通过膨胀螺栓固定在墙面，支架做同色喷漆隐藏 2. 星球规格：R:239、R:208：2个、R:176、R:384、R:119、R:324、R:230、 3. 卫星模型：1个（悬挂式，太阳能板可做静态或微动态）：铝合金骨架 + ABS 板蒙皮，太阳能板用透明亚克力 + 银漆模拟 4. 卫星规格：长：1489mm，宽：668mm 基层处理：泡沫球先刷 1-2 遍白乳胶 / 界面剂，封闭孔隙，防止后续涂料渗透不均；玻璃钢球用砂纸打磨后喷底漆。 5. 先在背景墙（星空蓝墙面）开对应尺寸的圆形凹槽，深度≥球体直径的 1/3，槽内安装背板。球体背部预埋不锈钢螺杆（长度≥10cm），拧入墙面背板的预埋螺母内，再用玻璃胶 / 结构胶打缝固定。 6. 凹槽边缘用同色腻子收边，或加装亚克力装饰圈，隐藏固定痕迹，同时防止球体晃动 7. 包含组装及上楼	套	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			搬运费				
23	01B006	儿童活动区火箭仿真模型	儿童活动区火箭仿真模型 1. 火箭模型（1:10~1:15 比例，含多级结构与涂装） 2. 木方做骨架，外层贴 EPS 泡沫雕刻造型，再翻制玻璃钢模具，确保外壳弧度、花瓣尺寸精准；模具表面做抛光处理，保证成品外壳光滑无缝。手糊成型工艺：在模具内涂刷脱模剂，分层铺设玻璃纤维布 + 不饱和树脂，厚度≥4mm，固化后脱模； 3. 外壳拼接：将火箭主体、助推器、整流罩等分段外壳，用玻璃纤维 + 树脂粘接，接缝处打磨平整，再用原子灰找平； 4. 细节还原：用玻璃钢或 ABS 塑料制作舷窗、国旗、文字标识的浮雕 / 凹陷，嵌入外壳对应位置，确保和真实火箭细节一致 5. 用400-800目砂纸打磨外壳，去除毛刺，喷涂环氧底漆 2 遍，封闭孔隙，分色喷涂，喷涂 1-2 遍哑光清漆（儿童专用低VOC款），防刮、防污，同时满足 B1 级防火要求 6. 高度：2m，包含组装及上楼搬运费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	01B008	儿童活动区太空舱	儿童活动区太空舱互动装置 1. 模具制作：用泡沫雕刻出返回舱阳模，翻制玻璃钢模具，确保顶部弧形、舱体线条精准； 手糊成型：模具内涂刷脱模剂，分层铺设玻璃纤维布 + 不饱和树脂，壁厚≥4mm，固化后脱模； 2. 分块拼接：将舱体、舱门、舷窗等分段外壳粘接，接缝处用原子灰找平，打磨至光滑无痕迹。 选项 3. 内部互动与座椅系统，座椅安装：选用儿童专用软包座椅（带安全带），固定在内部钢结构支架上，高度适配儿童坐姿，内部可做触摸互动屏或模拟驾驶，安装触摸显示屏/按钮模块，预留散热孔与检修口，可坐两人 4. 互动面板：可选装亚克力 UV 打印的“控制按钮”面板，或加装声光互动模块（按按钮播放航天音效）； 5. 舱体外壳套入钢结构骨架，用不锈钢螺栓固定，接缝处用结构胶密封； 6. 底部底座用膨胀螺栓固定在地面，必要时可加斜撑支架，防止舱体晃动； 7. 舱门 / 入口处加装软包防撞条，防止儿童磕碰，入口高度设计为 0.5-0.6m，方便儿童进出	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 高度：1.4m 9. 包含组装及上楼搬运费				
25	01B009	儿童活动区陨石	陨石 / 月球岩石造型装置（泡沫 + 玻璃钢外壳） 1. 骨架制作：用 Φ50mm 方管焊接内部骨架，按陨石轮廓做出支撑结构，外部绑扎钢丝网； 肌理成型： 2. 玻璃钢款：先制作泡沫阳模，再翻制玻璃钢外壳，表面用原子灰雕刻肌理； 3. 涂装与保护：同泡沫款的做旧工艺，喷涂岩石质感漆，最后喷涂哑光保护漆； 4. 安装固定：底部焊接底座，用膨胀螺栓固定在地面，整体重量大，稳定性强，适合儿童触碰互动。	套	1		
		地面					
26	011103003001	塑胶运动地板	1. 面层材料品种、规格:PVC星空地胶 2. 厚度:3mm 3. 星空图案	m2	62		
		吊顶					
27	011302001003	平面吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:15mm厚基层阻燃板打底 2. 吊灯基层加固	m2	42		
28	011302001004	平面吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:12mm厚基层阻燃板打底 2. 儿童活动区	m2	156.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 10 页 共 26 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：40*40*2@400mm镀锌钢管 2. 位置：儿童活动区滑梯位置	t	0.228		
45	011501001001	装饰柜	1. 名称：高柜 2. 材料种类、规格：ENF级生态免漆板、免漆柜门，板材18mm厚，背板9mm（含背板、隔板、侧板） 3. 五金种类、规格：包含合页、拉手、五金及其他配件 4. 位置：儿童活动区 5. 高度：3.42m，深度：800mm	m2	6.84		
46	011501001002	装饰柜	1. 名称：开放式书柜，700mm深 2. 安装方式：嵌入式 3. 黄色ENF级生态免漆板，板材18mm厚 4. 无柜门	m2	1.35		
47	011501001003	装饰柜	1. 名称：黄色异形椭圆造型 2. 规格：造型1：D1：1686mm、D2：1027mm；造型2：D1：1661mm，D2：1054mm；造型3：D1：1640mm，D2：1071mm 3. 安装方式：嵌入式 4. 材料种类：黄色烤漆柜体	m2	13.91		
48	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：40*40*2@400mm镀锌钢管 2. 位置：波浪造型处	t	0.233		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011501001004	波浪造型	1. 波浪造型 2. 规格:最高处: 1528mm, 最低处: 430mm; 宽度: 1000mm 3. 安装方式:落地安装 4. 基层:12mm厚阻燃板基层板 5. 面层:竹木纤维盖板	m2	27.05		
50	011205004001	软包	1. 厚度: 4cm 2. 高精密记忆回弹海绵填充, 防污耐磨猫抓皮软包	m2	15.5		
51	011205001017	墙、柱面装饰板	1. 儿童活动区-靠窗柱子、中间柱子、高柜位置平板墙面 2. 面层材料品种、规格:竹木纤维板, 8mm厚	m2	72.37		
52	050305003001	柱子地台坐凳-圆弧角造型	1. 基层:12mm厚阻燃板并作支撑, 间距200mm做一块立板: 16.56m² 2. 面层:ENF级生态免漆板, 厚18mm 3. 尺寸:高500mm*宽600mm	m2	8.76		
53	011205004003	软包	1. 厚度: 4cm 2. 高精密记忆回弹海绵填充, 防污耐磨猫抓皮软包	m2	8.76		
54	050305003002	半圆形坐凳	1. 基层:12mm厚阻燃板并做坐凳支撑, 间距200mm一个立板: 20.06m² 2. 面层:ENF级生态免漆板, 厚18mm 3. 尺寸:高500mm*宽500mm	m2	11.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011205004002	软包	1. 厚度：4cm 2. 高精度记忆回弹海绵填充，防污耐磨猫抓皮软包	m2	7.38		
56	050305003003	半圆形书柜	1. 基层:12mm厚阻燃板并做支撑，间距200mm一个立板：36.01m2 2. 面层:ENF级生态免漆板，厚18mm 3. 尺寸:高1100mm*宽700mm 4. 五金种类、规格：包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	10.16		
57	030413003002	灯带	1. 名称:灯带（硅胶套） 2. 规格:13*13mm 3. 含变压器、触摸开关 4. 安装方式:柜内	m	4		
58	030413013003	变压器	1. 名称:变压器（灯带）	套	2		
59	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:触摸开关（灯带）	套	2		
		其他					
60	011505003002	镜面玻璃	1. 盥洗室台镜 带框>1.0m2	m2	4.14		
61	031003003001	洗脸盆	1. 类型:成套式 冷热水 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台下式 4. 含水龙头，材质：铜	组	3		
62	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面，H:20mm，下翻250mm 2. 钢架龙骨 3. 包含五金及配件	m2	4.9		
63	011505001002	开孔	1. 大理石台面面盆开孔	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:2200*1050 2. 框、扇木材材质:钢木门 3. 五金种类、规格:含五金配件及套线 4. 位置:库房	樘	1		
		三楼					
		窗帘					
65	010810001001	窗帘	1. 香格里拉百叶帘（手动） 2. 窗帘材质:两层纱+涤纶 3. 窗帘层数:3 4. 高遮光，遮光率：75%--85% 5. 其他工艺要求:轨道材质：铝合金（包含轨道） 6. 五金种类、规格:含其他五金件	m2	146.34		
66	010810003002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金双轨 2. 安装方式:暗装 3. 五金种类、规格:含其他五金件	m	2.1		
67	010810001010	窗帘	1. 窗帘材质:纱帘 2. 窗帘高度:3160mm 3. 窗帘层数:单层 4. 交谈室	m2	6.64		
		墙面					
68	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:双排40*40*2.0@400mm方管通长钢架龙骨 2. 位置:花池底座、吧台花池	t	0.317		
69	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 花池底座 2. 基层材料种类、规格:双面单层15mm阻燃板基层板	m2	6.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011205001020	墙、柱面装饰板	1. 吧台花池 2. 面层材料品种、规格:ENF级生态免漆板, 18mm厚 3. 内测下翻300mm, 中间放置隔板（材质同面层板）	m2	26.1		
71	011203003002	块料墙、柱面	1. 花池底座面层, 30mm厚1: 3水泥干硬性水泥砂浆(水泥32.5)结合层, 2. 水磨石砖铺贴 3. 规格:600*1200	m2	7		
72	011207003004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:5+5钢化玻璃隔断百叶, 含门及五金件	m2	30.36		
73	011205001011	墙、柱面装饰板	轻钢龙骨隔墙（调解室） 1、双排75系轻钢龙骨, 膨胀螺栓固定天地龙骨, 竖向龙骨间距400mm 2、双面单层12mm石膏板, 板缝贴胶带、点锈	m2	20.69		
74	011205001015	墙、柱面装饰板-弧形造型门洞	1. 隐私卡座区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨, 膨胀螺栓固定天地龙骨, 竖向龙骨间距400mm 3. 基层材料种类、规格:双面单层12mm厚阻燃板基层打底, 含弧形造型门洞基层制作 4. 面层材料品种、规格:竹木纤维板: 72.789m2（包含侧面面积）	m2	70.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨，膨胀螺栓固定天地龙骨，竖向龙骨间距400mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格:竹木纤维板 4. 五金种类、规格:包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	25.42		
76	011501001005	装饰柜	1. 名称:书柜 2. ENF级生态免漆板、免漆柜门，板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚 3. 安装方式:落地 4. 五金种类、规格:包含合页、拉手、五金及其他配件 5. 位置:三楼大厅 6. 高度:3420mm，宽度:300mm	m2	39.67		
77	011205001018	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竹木纤维板，8mm厚 2. 位置:大厅包柱、墙	m2	95.42		
78	011501001006	装饰柜	1. 名称:高柜 2. ENF级生态免漆板，免漆柜门，板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚 3. 位置:吧台区 4. 高度3420mm，深度350mm 5. 其中底部高920mm，有柜门，其余无柜门 6. 五金种类、规格:包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	29.07		
79	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 吧台区柜子背部见光板 2. 竹木纤维板	m2	5.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011501003008	装饰台	1. 名称:吧台 2. 柜体及面层:ENF级生态免漆板，免漆柜体，板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚，深度800mm，总高度：716mm 3. 五金种类、规格：包含合页、拉手、五金及其他配件 4. 柜体底部有造型，需有凹槽部分，安装灯带（灯带另行计入） 5. 满足设计图纸要求	m2	2.86		
81	011501003003	异形吧台盖板	1. 名称:异形吧台盖板 2. 盖板材质：12mm奥松板框架，颗粒板基层，贴木皮做烤漆工艺，板材18mm厚，盖板总高度150mm，宽度：1000mm，盖板做斜边型工艺 3. 五金种类、规格：包含五金及配件 4. 满足设计图纸要求	m2	5.06		
82	011501001007	装饰柜	1. 名称:文创展示柜（弧形角） 2. 材料种类、规格：高度：700mm，宽400mm 3. ENF级生态免漆板，免漆柜门，板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚 4. 五金种类、规格：包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	1.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011501001009	阅读区书桌	1. 名称: 阅读区定制加厚书桌 2. 柜体材质: ENF级生态免漆板, 免漆柜体, 板材加厚40mm厚, 做斜坡边型工艺 3. 规格: 宽度750mm, 高度760mm 4. 五金种类、规格: 包含五金及配件 5. 满足设计要求	m	8.42		
84	011501003006	装饰吧台	1. 名称: 大理石台板	m2	2.2		
85	011501001008	装饰柜	1. 名称: 文件展示柜（盖板弧形角） 2. 材料种类、规格: 高度: 800mm, 长2000mm, 宽700mm 3. ENF级生态免漆板, 免漆柜门, 板材18mm厚（含隔板、侧板）, 背板9mm厚 4. 含单层书架 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	4.2		
86	011205001021	墙、柱面装饰板	1. 隐私卡座读书区墙板 含弧形部分 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75系轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板基层板 4. 面层材料品种、规格: ENF级木质饰面净醛板, 板材18mm厚（含隔板、侧板）, 背板9mm厚 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011501002002	书架	1. 名称:S形书架 2. 规格:高度: 900mm, 400mm深 3. 安装方式:落地 4. 材料种类、规格: ENF级生态免漆板, 板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚，无柜门 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	7.92		
88	011501002003	书架	1. 名称:弧形多层书架 2. 规格:高度: 2600mm, 宽度500mm 3. 安装方式:落地 4. 材料种类、规格: ENF级生态免漆板, 板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚，无柜门 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件	m2	18.38		
89	011501002004	圆弧形卡座	1. 名称:圆弧形卡座 2. 安装方式:落地 3. 规格: 450mm高*450mm深 4. 材料种类、规格: ENF级生态免漆板, 板材18mm厚（含隔板、侧板），背板9mm厚 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件	m	6.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011501002005	圆弧坐凳	1. 名称:圆弧坐凳 2. 规格:高度: 400mm 3. 安装方式:落地 4. 材料种类、规格: ENF级生态免漆板, 板材18mm厚 (含隔板、侧板), 背板9mm厚 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件	m	5.5		
91	011501002006	书柜	1. 名称:书柜 2. 规格:高度: 3420mm, 深度350mm 3. 安装方式:落地 4. 材料种类、规格: ENF级生态免漆板, 免漆柜门, 板材18mm厚 (含隔板、侧板), 背板9mm厚 5. 五金种类、规格: 包含合页、拉手、五金及其他配件 6. 位置:集中办公区、调解区、会议室	m2	94.65		
92	030413003003	灯带	1. 名称:灯带 (硅胶套) 2. 规格:13*13mm 3. 含变压器、触摸开关 4. 安装方式:柜内	m	90.76		
93	030413013005	变压器	1. 名称:变压器 (灯带)	套	39		
94	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:触摸开关 (灯带)	套	39		
		吊顶					
95	011302001008	平面吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层板, 双面单层9.5mm石膏板面层, 板缝贴胶带、点锈	m2	21.5		
96	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 双排40*40*2.0@400mm方管通长钢架龙骨	t	0.236		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
97	011505003003	镜面玻璃	1. 盥洗室台镜 带框 >1.0m2	m2	4.14		
98	031003003002	洗脸盆	1. 类型:成套式 冷热水 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台下式 4. 含水龙头, 材质: 铜	组	3		
99	011505001003	洗漱台	1. 大理石台面, H:20mm, 下翻250mm 2. 钢架龙骨 3. 包含五金及配件	m2	4.9		
100	011505001004	开孔	1. 大理石台面面盆开孔	个	3		
		广告					
101	010801006001	门牌	1. 门牌面板制作, 含文字标识内容: “接待大厅” 2. 规格:0.5m*0.6m 3. 材质:透明亚克力底板, 厚度5mm, 4. 字体: 金属水晶立体字	个	1		
102	010801006003	门牌	1. 门牌面板制作, 含文字标识内容: “舞蹈排练室” 2. 规格:0.5m*0.6m 3. 材质:透明亚克力底板, 厚度5mm, 4. 字体: 金属水晶立体字	个	1		
103	010801006004	门牌	1. 门牌面板制作, 含文字标识内容: “音乐排练室” 2. 规格:0.5m*0.6m 3. 材质:透明亚克力底板, 厚度5mm, 4. 字体: 金属水晶立体字	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	010801006005	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：“棋牌室” 2. 规格:0.5m*0.6m 3. 材质:透明亚克力底板，厚度5mm， 4. 字体：金属水晶立体字	个	1		
105	010801006006	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：“集中办公区” 2. 规格:0.6m*0.7m 3. 材质:透明亚克力底板，厚度5mm， 4. 字体：金属水晶立体字	个	1		
106	010801006007	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：楼层导向标识（一层/二层/三层） 2. 规格:0.4m*0.6m 3. 材质:不锈钢烤漆+亚克力字	个	3		
107	010801006008	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：楼梯间 导向标识（上/下） 2. 规格：0.2m*0.3m 3. 材质:夜光PVC雕刻	个	2		
108	010801006009	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：水暖间 2. 规格：0.3m*0.4m 3. 材质:PVC雕刻	块	1		
109	010801006010	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：消防标识 2. 规格：0.2m*0.3m 3. 材质:国标消防反光贴+PVC底板	块	14		
110	010801006011	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：打印区 2. 规格：0.3m*0.4m 3. 材质:PVC雕刻	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010801006012	门牌	1. 门牌面板制作，含文字标识内容：公卫 功能标识牌（男女） 2. 规格：0.3m*0.4m 3. 材质：亚克力雕刻	个	2		
112	011508001008	不锈钢字	1. 文体活动区 2. 镏字材料材质：不锈钢水晶背发光（包含底板） 3. 字体规格：0.6m*0.7m	个	5		
113	011508001009	不锈钢字	1. 儿童活动区 2. 镏字材料材质：卡通亚克力字（包含底板） 3. 字体规格：0.6m*0.7m	个	5		
114	011508001007	木质烤漆字	1. 集中读书区 2. 镏字材料材质：木质烤漆字（包含底板） 3. 字体规格：0.6m*0.7m	个	5		
115	011508001005	亚克力字字	1. 自助售卖机 2. 字体规格：0.2*0.2m 3. 材质：亚克力迷你字	个	5		
116	011508001006	亚克力字字	1. 自主卖机 2. 字体规格：0.2*0.2m 3. 材质：亚克力迷你字	个	4		
117	011508001010	亚克力字字	1. 隐私卡座读书区 2. 字体规格：0.4m*0.5m 3. 材质：亚克力水晶字+底板	个	7		
118	011508001011	亚克力字字	1. 共享卡座读书区 2. 字体规格：0.4m*0.5m 3. 材质：亚克力水晶字+底板	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 25 页 共 26 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	011508001003	亚克力字	1. 基层类型:不锈钢亚克力字, 304 不锈钢包边 / 拉丝 + 高透亚克力 + 防水 LED 模组 2. 室外: “朵 ” 发光字 3. 字体规格:单个字面积大于1.0m2, 最大规格: 1490mm*1890mm 4. 包含固定铁架、预埋件	个	1		
127	011508001015	亚克力字	1. 基层类型:不锈钢亚克力字, 304 不锈钢包边 / 拉丝 + 高透亚克力 + 防水 LED 模组 2. 室外: “蓝” 发光字 3. 字体规格:单个字面积大于1.0m2, 最大规格: 1660mm*2010mm 4. 包含固定铁架、预埋件	个	1		
128	011508001004	亚克力字	1. 基层类型:不锈钢亚克力字: 304 不锈钢包边 / 拉丝 + 高透亚克力 + 防水 LED 模组 2. 室外: “♥” 发光字 3. 字体规格:单个字面积大于1.0m2, 最大规格:830mm*640mm 4. 包含固定铁架、预埋件	个	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	儿童活动区 陨石		套		4000						
2	儿童活动区 太空舱		套		30000						
3	室内大型滑梯		套		55000						
4	儿童活动区 星球/卫星摆件		套		2500						
5	儿童活动区 墙面互动模块		m2		550						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 室内脚手架：1020.04m ²		
2.2	011601001002	脚手架	1. 外脚手架构造 15m以内：118.44m ²		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇朵
蓝社区党群服务中
心入驻项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	L型定制异形不锈钢灯箱标识	5504.59	495.41	6000					
2	室内形象展示标识-1	4587.16	412.84	5000					
3	室内形象展示标识-2	4587.16	412.84	5000					
4	室内形象展示标识-3	4587.16	412.84	5000					
5	软膜	27522.94	2477.06	30000					
本页小计		46789.01	4210.99	51000					-
合计		46789.01	4210.99	51000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030412002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:300*200	m	130.6		
2	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 部位:墙面 3. 结构类型:砖	m	350.68		
3	031301002001	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:直径≤25mm 3. 部位:墙 4. 结构类型:砖	个	10		
4	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制	m	170		
5	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷设	m	650.7		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:BV 3. 型号:3*4mm 4. 材质:铜芯	m	650.7		
7	030413001002	普通灯具	1. 名称:长条灯 2. 规格:38W 3. 安装方式:吸顶安装	套	16		
8	030413014001	插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地 0.35m	套	38		
9	030413014004	插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地 0.65m	套	2		
10	030413014003	插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地 1.1m	套	2		
11	030413014002	插座	1. 名称:地插	套	4		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	42		
13	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400*200	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413001001	拆除灯具	1. 拆除灯泡 2. 位置：三楼会议室	套	30		
15	030413001005	普通灯具	1. 名称:造型灯具 2. 型号:38w 3. 规格:半径：600mm	套	3		
16	030413001006	普通灯具	1. 名称:造型灯具 2. 型号:38w 3. 规格:半径：700mm	套	6		
17	030413001007	普通灯具	1. 名称:造型灯具 2. 型号:128w 3. 规格:半径：600mm	套	2		
18	030413001008	普通灯具	1. 名称:造型灯具 2. 型号:128w 3. 规格:半径：1050mm	套	3		
		监控					
19	030502003001	双绞线缆	1. 名称:五类网线 2. 规格:CAT. 5	m	2100		
20	030502003002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT. 6	m	900		
21	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:双口	个	15		
22	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷设	m	480		
23	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:32U机柜 2. 规格:600*600*1200	台	1		
24	030501015001	24口交换机	1. 24个千兆电口，1U高度；支持电源防雷6KV，端口防雷6KV	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030501010001	吸顶AP	1. 千兆口的双频吸顶AP，支持2.4GHz和5GHz同时工作，双频并发的无线速率可达1167Mbps，真正实现千兆接入；支持MU-MIMO技术，吸顶式安装的设计及PoE供电技术的运用。	台	10		
31	080904007001	显示器	1. 21.5寸显示器	台	3		
32	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室内半球机 2. 1/3英寸200万像素CMOS传感器 支持100M的网络接口； 支持一组IRCUT接口； 支持D12V电源接口（可支持9-16V接入）； 支持1组灯控接口； 支持音频输入输出接口； 支持两路码流同时输出，主码流最高分辨率2560*1440@20fps； 支持软光敏红外模式； 支持图像翻转，数字宽动态 支持H.265+、H.265、H.264编码， 支持智能分析， 支持手机监控 支持接入标准Onvif 支持字符叠加； 支持poe；	台	40		
		给排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DE20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 压力:S4 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	88.9		
34	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DE25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 压力:S4 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	43.9		
35	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE110 3. 连接形式:粘接 4. 管道压力:PN1.0Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	43.8		
36	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE75 3. 连接形式:粘接 4. 管道压力:PN1.0Mpa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	86.98		
37	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	6		
38	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:防反臭地漏 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 安装方式:地面安装	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇朵
蓝社区党群服务中
心入驻项目

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	124500			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		124500			-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇朵蓝社区党群服务中心入驻项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]