

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库
建设项目

标段名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库
建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

清单编制说明

一、工程概况：

巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目，场地位于乌拉盖管理区巴彦胡硕镇查干哈达村。

二、编制内容：

主要建设内容包括巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目所包含的混凝土及钢筋工程、钢结构工程、装饰装修工程、安装工程以及部分室外配套工程。

三、编制依据：

- 1、（GB/T50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》；
- 2、（GB/T50854-2024）《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
- 3、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；
- 6、税金执行内建标【2019】113 号文件《关于内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 7、规费执行内建标函【2025】340 号文件《关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》；
- 8、人工调整执行内建标【2021】148 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；
- 9、安全生产费执行内建标【2025】98 号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

10、材料价格参考《乌拉盖 2026 年第一期材料信息价》计入；

11、依据建设方提供的巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目图纸。

四、其他说明：

1、土方外运运距按 3Km 考虑；

2、钢结构运距按 10Km 考虑；

3、建筑工人实名制费据实结算，本次控制价未计取；

4、安全生产计提及费依据内建标【2025】98 号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》，建筑工程计提及比例 3%执行；

5、材料检验试验费据实结算，本次控制价未记取；

6、材料暂估详“材料(工程设备)暂估单价及调整表”；

五、投标人须知：

1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。

2、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

中鸿信工程咨询有限公司

2026 年 6 月 11 日

工程项目清单汇总表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

标段：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程	
1.2	巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程	
1.3	巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程

标段：巴彦胡硕镇
查干哈达村饲草储
备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5水泥砂浆	m3	148.49		
2	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙墙厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5水泥砂浆	m3	189.47		
3	031208007001	防潮层、保护层	1. 水平防潮层 2. 20mm厚1:2水泥砂浆, 掺入3%-5%防水剂	m2	94.17		
4	01B002	成品镀锌钢丝网围墙	1. 成品镀锌钢丝网围墙	m2	200.85		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm厚C20混凝土 3. 材料品种:预拌混凝土 4. 含运输费和泵送费	m3	45.18		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 含运输费和泵送费	m3	158.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输费和泵送费	m3	30.56		
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输费和泵送费	m3	68.92		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.59		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	13.47		
11	010502025001	柱脚包脚	1. 构件名称: 柱脚包脚 2. 混凝土种类: 预拌细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	7.27		
12	010502025002	柱脚包脚	1. 构件名称: 柱脚包脚 2. 混凝土种类: 预拌细石混凝土二次浇灌 3. 混凝土强度等级: C40	m3	1.21		
13	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 2. 级别: HPB300	t	0.163		
14	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 2. 级别: HRB400	t	0.871		
15	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 10 2. 级别: HRB400	t	1.306		
16	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 14 2. 级别: HRB400	t	4.727		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18 2. 级别： HRB400	t	4.976		
18	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：20 2. 级别： HRB400	t	6.952		
19	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径： 6 2. 级别： HPB300 3. 类型： 箍筋	t	0.233		
20	010506001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径： 8 2. 级别： HPB300 3. 类型： 箍筋	t	0.356		
21	010506001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径： 8 2. 级别： HRB400 3. 类型： 箍筋	t	5.589		
22	010506001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径： 6 2. 级别： HPB300 3. 类型： 砌体内加固钢筋	t	1.498		
		模板工程					
23	010505001001	垫层模板	1. 部位：混凝土垫层模板	m2	73.92		
24	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	330.24		
25	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板	m2	174.41		
26	010505006001	梁模板	1. 模板形式：框架梁模板	m2	437.89		
27	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	71.41		
28	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱模板	m2	161.5		
29	010505014001	柱脚包脚模板	1. 模板形式：柱脚包脚模板	m2	8.48		
30	010505018001	台阶模板	1. 模板形式：台阶模板	m2	54		
31	010505018002	散水模板	1. 模板形式：散水模板	m2	17.29		
		金属结构					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓	t	0.741		
33	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2.167		
34	010506025002	预埋铁件	1. 抗剪键[10	t	0.06		
35	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: H型钢（Q355B钢） 2. 除锈: 喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装；	t	38.535		
36	010603001002	一类构件（运输）	1. 钢材品种、规格: 钢柱 2. 运距10km	t	38.535		
37	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: H型钢（Q355B钢） 2. 除锈: 喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装；	t	69.33		
38	010607002001	钢系杆	1. 钢材品种、规格: 钢管D114*4（Q235B钢） 2. 除锈: 喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	12.117		
39	010607002002	水平支撑	1. 钢材品种、规格: 圆钢Φ20（Q235B钢） 2. 除锈: 喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	1.465		
40	010607002013	柱间支撑	1. 钢材品种、规格: 圆钢Φ20（Q235B钢） 2. 除锈: 喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	0.474		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C220*70*20*2.5、C250*75*20*2（Q235） 2. 除锈：喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	45.705		
42	010607002003	钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢Φ12（HPB300） 2. 除锈：喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	2.653		
43	010607002004	撑杆	1. 钢材品种、规格：圆管Φ32*2.5（Q235） 2. 除锈：喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	0.763		
44	010607002006	隅撑	1. 钢材品种、规格：角钢L50*5（Q235） 2. 除锈：喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	4.459		
45	010607002008	门框	1. 钢材品种、规格：C250*75*20*2.5（Q235B） 2. 除锈：喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	2.241		
46	010604001002	雨棚梁	1. 钢材品种、规格：C250*70*20*2.5（Q235B） 2. 除锈：喷砂除锈（除锈等级Sa2.5级） 3. 包括制作、安装、螺栓等；	t	1.012		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010604001008	二类构件运输（运输）	1. 钢材品种、规格：钢梁、钢系杆、水平支撑、柱间支撑、刚拉条、撑杆、隅撑、钢檩条、门柱、门梁、雨棚梁等 2. 运距10km	t	104.724		
48	010608002001	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓 2. 材料规格：M20	套	2164		
49	010608002002	花篮螺栓	1. 材料种类：花篮螺栓 2. 材料规格：M20	套	96		
50	011402003002	金属构件刷防火涂料	1. 耐火极限不低于2.5小时，涂层厚度30mm（非膨胀型） 2. 喷刷防火涂料构件名称：钢柱、柱间支撑	m2	254.79		
51	011402003003	金属构件刷防火涂料	1. 耐火极限不低于1.5小时，涂层厚度2mm（膨胀型） 2. 喷刷防火涂料构件称：钢梁	m2	774.83		
52	011402003004	金属构件刷防火涂料	1. 耐火极限不低于1小时，涂层厚度2mm（膨胀型） 2. 喷刷防火涂料构件名称：屋顶承重构件及系杆、屋面支撑、檩条	m2	637.11		
53	010607009001	钢板檐沟	1. 檐沟钢排水槽参见21J925-2第3-5-3，3mm厚钢板 2. 包括制作、安装、螺栓等	t	0.816		
		门窗工程					
54	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 彩钢板卷帘门 2. 采用0.5厚复合彩钢板,岩棉夹芯 3. 电动装置	m2	112.5		
55	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制平开门	m2	26.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 塑钢窗 2. 塑钢框料，5+12A+5白玻璃 3. 1.3-1.5米处设置手动开启装置	m2	123		
		屋面工程					
57	010605003001	钢屋面板	1. 100厚复合彩钢板采用岩棉保温板夹芯，（保温层密度150kg/m³），（外板深灰色，厚0.6mm，内板白色，厚0.6mm，波距<270） 2. 下设1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材（PVC）	m2	5105.13		
58	010902005001	屋面排水管	1. 直径100不锈钢雨水管，配套雨水口、落水斗28套	m	204.4		
59	010605003002	雨棚屋面板	1. 1.2mm厚镀锌压型板	m2	93.13		
60	010605003003	檐沟面板	1. 檐沟外包不小于0.6mm厚压型钢板	m2	125		
		装饰工程					
		内墙面					
61	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙勾缝	m2	2531.72		
		外墙面					
62	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平（水泥砂浆加3%防水剂） 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	818.22		
63	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	818.22		
64	010605002001	钢板墙板	1. 0.6彩钢板单板屋面板	m2	1584.58		
		楼地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 8 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

标段：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	成品镀锌钢丝网围墙		m2		30						
2	檐沟板		m2		26.62						
3	雨棚板		m2		26.62						
4	彩钢夹芯板	60mm	m2		50						
5	电动装置		套		1372.6						
6	手动装置		套		80						
7	预拌细石混凝土	C40	m3		417.48						
8	预拌细石混凝土	C20	m3		388.35						
9	预拌混凝土	C20	m3		388.35						
10	预拌混凝土	C15	m3		378.64						
11	塑钢平开窗5+12A+5		m2		200						
12	预拌混凝土	C20	m3		388.35						
13	预拌混凝土	C25	m3		398.06						
14	预拌混凝土	C30	m3		407.77						
15	天然石材饰面板	80-120厚	m2		100						
16	天然石材饰面板	80-120厚	m2		100						
17	彩钢板屋面板+防水层	δ 0.6	m2		26.62						
18	彩钢墙面板	δ 0.6	m2		26.62						
19	彩钢夹芯板+防水	δ 100	m2		120						
20	钢制平开门		m2		798.65						
21	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2		1.66						
22	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600×190×240	m3		186.35						
23	铸铁雨水口(带罩)	DN100	套		47.7						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地敷设, 室外埋深-1.0m	m	4.1		
2	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:钢结构支架	m	270.79		
3	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（超高） 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:钢结构支架	m	845.27		
4	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:钢结构支架	m	680.59		
5	030412001005	配管	1. 名称:电气配管（超高） 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:钢结构支架	m	991.33		
6	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X50mm2 3. 材质:铠装铜芯 4. 电压(kV):1KV 5. 敷设方式:直埋, 室外埋深-1.0m	m	6.9		
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:干包式 3. 规格:50mm2 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压(kV):1KV	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程

标段：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草
储备库建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-2. 5mm ² 4. 材质:耐火 5. 配线线制:暗配	m	3351. 05		
9	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:阻燃 5. 配线线制:暗配	m	3384. 19		
10	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED球泡灯（超高） 2. 型号:LED-150W 3. 安装方式:管吊安装, 距顶1. 0m	套	80		
11	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急照明壁灯 2. 型号:A型灯具, 自带蓄电池连续供电时间≥90min 3. 规格:36V LED-2*3W 4. 安装方式:墙壁暗装, 距地2. 4m	套	45		
12	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:A型灯具, 自带蓄电池连续供电时间≥90min 3. 规格:36V LED-3W 4. 安装方式:墙壁暗装, 距地0. 3m	套	35		
13	030413002003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:A型灯具, 自带蓄电池连续供电时间≥90min 3. 规格:36V LED-3W 4. 安装方式:管吊安装, 距顶1. 0m	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413002004	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A型灯具, 自带蓄电池连续供电时间≥90min 3. 规格:36V LED-3W 4. 安装方式:壁装门上0.3m	套	10		
15	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒（灯具） 2. 材质:金属 3. 规格:86系列 4. 安装形式:超高	个	90		
16	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒（灯具） 2. 材质:金属 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装	个	90		
17	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上安装, 底距地1.3m	套	5		
18	030413014001	插座	1. 名称:单相三孔卷帘门插座 2. 材质:安全型 3. 规格:250V, 16A 4. 安装方式:墙上暗装, 底距地2.2m	套	5		
19	030412006003	开关盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装	个	10		
20	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP1 3. 规格:500*700*200 4. 安装方式:墙上明装, 底距地1.6米 5. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² ~4mm ²	台	1		
21	031002017001	电表	1. 材质:电表 2. 规格:2.5(10)A	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 2. 电压(kV): 1kV 3. 类型: 交流供电	系统	1		
23	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\Phi 10$ 4. 安装形式: 利用钢柱内通长焊接作为引下线	m	172.47		
24	030410003003	断接卡子	1. 名称: 断接卡子	套	20		
25	030410003002	引下线焊接点	1. 名称: 引下线焊接点 2. 安装形式: 引下线上端与避雷带焊接, 下端与接地极焊接	处	40		
26	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 测试装置箱 2. 型号: 250X180X160 3. 安装形式: 底边距地0.5m明装	个	2		
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 规格: 400x200x120 3. 材质: 墙上安装底距地0.5m	台	1		
28	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环 2. 安装形式: 建筑物基础钢筋网通长焊接形成闭合的基础接地网	m	389.51		
29	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 室内	m	251.23		
30	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 室内	m	59.48		
31	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试 2. 型号: 接地网	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程

标段：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	照明配电箱 AP1	500*700*200	台		850						
2	疏散指示灯	36V LED-3W	套		80.04						
3	电表	2.5(10)A	个		200						
4	电力电缆	YJV22-4X50mm2	m		91.4						
5	总等电位端子箱	400x200x120	台		42.03						
6	应急照明壁灯	36V LED-2*3W	套		92.28						
7	安全出口标志灯	36V LED-3W	套		66.81						
8	测试装置箱	250X180X160	个		40						
9	方向标志灯	36V LED-3W	套		50.18						
10	LED球泡灯	LED-150W	套		120						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程 标段: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 巴彦胡硕镇查干哈达村饲草储备库建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]