

科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目

标段：科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目-小食堂	
1.2	科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目-大食堂	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程
 建设项目-小食堂

标段: 科尔沁左翼中旗保康镇中学
 食堂修缮工程建设项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程 建设项目-小食堂	标段: 科尔沁左翼中旗保康镇中学 食堂修缮工程建设项目
--------------------------------------	--------------------------------

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011203003001	块料墙、柱面	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	53.31		
18	010903003001	地沟墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 地沟1:2防水砂浆20厚	m2	9.3		
19	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚地砖, 干水泥擦缝 2. 1:3干硬性水泥砂浆找平找坡最薄处20厚i=1%表面撒水泥粉 3. 50厚C20细石混凝土(上下配@50钢丝网片, 中间配加热管) 4. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 5. 20厚聚苯乙烯泡沫板(密度≥0.2KN/m3) 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 1.5mm聚合物水泥防水涂料 Ⅲ型 8. 原结构垫层	m2	181.14		
20	011302001002	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900-1000, 次龙骨中距500-600, 横撑龙骨中距500-600(嵌固50mm聚苯板) 2. PVC板	m2	181.14		
21	010401008001	零星砌砖	1. 砌块砖垛	m3	0.48		
22	010809001001	大理石台面	1. 加宽大理石台面	m2	8.04		
23	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M1524 2. 成品套装平开木门	樘	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程
建设项目-小食堂

标段：科尔沁左翼中旗保康镇中学
食堂修缮工程建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 材质、规格：PE-R T De20	m	840		
25	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：保护层（铝箔） 2. 钢丝网设计要求：钢丝网 3. 挤塑苯板	m2	181.14		
26	031005007001	热媒集配装置	1. 材质：分集水器 2. 规格：4回路	台	1		
27	031005007002	热媒集配装置	1. 材质：分集水器 2. 规格：5回路	台	2		
28	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2		
		电气工程					
29	030413001002	普通灯具	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 型号：20W	套	24		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目-小食堂 标段: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目-小食堂

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程
 建设项目-大食堂

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	拆除地面砖及找平层	1. 拆除地面砖及找平层	m2	1039.1		
2	01B002	拆除混凝土找平层	1. 拆除50mm厚混凝土垫层	m2	1039.1		
3	01B003	拆除天棚	1. 拆除轻钢龙骨PVC天棚	m2	588.9		
4	01B004	拆除地沟防水砂浆	1. 拆除地沟20厚防水砂浆	m2	30.6		
5	01B005	拆除木门	1. 拆除木门	m2	32.4		
6	01B006	拆除灯具	1. 灯具拆除	套	98		
7	01B007	拆除暖气片	1. 拆除原有暖气片	组	11		
8	010103002001	余方弃置	1. 垃圾清运 2. 运距1km	m3	117.67		
		新建工程					
		装饰装修					
9	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚地砖,干水泥擦缝 2. 1:3干硬性水泥砂浆找平找坡最薄处20厚i=1%表面撒水泥粉 3. 50厚C20细石混凝土(上下配@50钢丝网片,中间配加热管) 4. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 5. 20厚聚苯乙烯泡沫板(密度≥0.2KN/m3) 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 1.5mm聚合物水泥防水涂料 Ⅲ型 8. 原结构垫层	m2	1039.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程
 建设项目-大食堂

标段: 科尔沁左翼中旗保康镇中学
 食堂修缮工程建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖，水泥擦缝 2. 1:3干硬性水泥砂浆找平找坡最薄处20厚 3. 15厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1.5mm聚合物水泥防水涂料 5. 原结构层	m2	30.6		
11	011302001002	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距500600,横撑龙骨中距500-600(嵌固50mm聚苯板) 2. PVC板	m2	588.9		
12	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M1527 2. 成品套装平开木门	樘	8		
		给排水					
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PE-R T De20	m	4420		
14	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:保护层(铝箔) 2. 钢丝网设计要求:钢丝网 3. 挤塑苯板	m2	1039.1		
15	031005007002	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:3回路	台	2		
16	031005007004	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:5回路	台	1		
17	031005007003	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:8回路	台	7		
18	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	20		
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程
建设项目-大食堂

标段：科尔沁左翼中旗保康镇中学
食堂修缮工程建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	2		
21	031001002001	焊管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接	m	213.2		
22	031001002002	焊管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接	m	21		
23	031001002003	焊管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	25		
24	031001002004	焊管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 焊接	m	13		
25	031001002006	焊管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 焊接	m	80		
26	031001002005	焊管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	m	4		
27	031004002001	钢制散热器	1. 钢制辐射对流散热器GD（A）-1.1/6-1.2型	组	11		
		电气工程					
28	030413001001	普通灯具	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 型号: 20W	套	98		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目-大食堂 标段: 科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保 护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程建设项目-大食堂

标段：科尔沁左翼中旗保康镇中学食堂修缮工程
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-