

丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



年 月 日

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

标段名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

招标工程量清单

编制人:



审核人:



编制单位:



法定代表人或其授权人:



招标人:

(盖章)



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

工程量清单编制说明

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

编制说明

一、工程概况

- 项目名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目
- 建设单位：通辽市科尔沁区民族事务委员会
- 建设地址：丰田镇霍家营子村
- 建筑规模：本工程包括生活区及猪舍新建
- 建筑层数：地上一层

二、编制范围

（一）土建及装饰部分：

本工程包含设计图纸范围内的生猪养殖项目的所有内容。但不包含以下内容：

1. 饮水槽、食料槽、刮粪机、水泡粪排水用设备、料斗本次预算不计入；

（二）安装部分：

本工程包含设计图纸范围内的室内电气、采暖、给排水、通风、雾化工程。但不包含以下内容：

1. 电气系统室外引入室内配电箱的电缆及配管本次预算不计入；
2. 采暖系统锅炉机热风机本次预算不计入；
3. 通风系统轴流风机本次预算不计入；
4. 雾化系统雾化主机本次预算不计入；

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）等系列工程量计算标准；
2. 内建标函【2025】340号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
3. 内建工【2017】558号文关于发布《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017届)》文件的通知；
4. 2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
5. 2017届《内蒙古自治区建设工程序列定额》；
6. 内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知；
7. 内建标【2021】148号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知；
8. 内建标【2025】98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知；
9. 施工图纸、相关图集、施工规范、验收标准等；
10. 本清单依据科尔沁区财政投资评审技术服务中心控制价评审报告（通科财评预字【2026】112号）；

四、其他说明

1. 本工程材料价格依据通辽市通辽市中心城区2026年（6月份）建设工程材料价格信息表及市场价计取；
2. 本工程现浇混凝土按设计图纸要求为预拌混凝土；
3. 本工程砂浆按设计图纸要求为预拌砂浆；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#	
1.1.1	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 土方工程	
1.1.2	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 建筑与装饰工程	
1.1.3	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 电气设备安装工程	
1.1.4	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 给排水工程	
1.1.5	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 采暖工程	
1.1.6	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 通风空调工程	
1.2	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#	
1.2.1	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 土方工程	
1.2.2	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 建筑与装饰工程	
1.2.3	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 电气设备安装工程	
1.2.4	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 给排水工程	
1.2.5	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 采暖工程	
1.2.6	丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 通风空调工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
土方工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 土方工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 土方工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 土方工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 土方工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 土方工程 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	34.54		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	102.51		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	10.61		
4	010505002001	条形基础模板	1. 条形基础模板	m2	151.25		
5	010502003001	地沟基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	98.59		
6	010505002002	地沟模板	1. 地沟模板	m2	22.33		
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	34.65		
8	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	221.5		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑 4. 包括猪围栏基础	m3	55.33		
10	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	306.66		
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	0.74		
12	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	13.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010503016001	地沟预制盖板	1. 池顶盖60厚预制钢筋混凝土板, 混凝土强度C20, 内配6@150钢筋网, 每块规格1480*600每个板上预留6个排粪孔40x100	m3	30.73		
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 12mm	t	3.293		
15	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 8mm	t	0.344		
16	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 10mm	t	0.696		
17	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 6mm	t	1.136		
18	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 6mm	t	0.576		
19	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 10mm	t	0.071		
20	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 12mm	t	6.683		
21	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 6mm	t	2.112		
		砌筑工程					
22	010401001001	砖基础	1. MU20非粘土烧结普通砖, M10水泥砂浆砌筑	m3	145.36		
23	010401002001	实心砖墙	1. MU20非粘土烧结普通砖, M10水泥砂浆砌筑 2. 部位: ±0.000m以下地沟240mm厚砖墙	m3	161.52		
24	010401002002	实心砖墙	1. 内墙采用MU10非粘土烧结普通砖, M7.5混合砂浆砌筑 2. 部位: ±0.000m以上内墙 240mm厚	m3	72.52		
25	010401002003	实心砖墙	1. 内墙采用MU15非粘土烧结普通砖, M7.5混合砂浆砌筑 2. 部位: ±0.000m以上外墙 370mm厚	m3	89.59		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘门	m2	6		
27	010802001001	金属(塑钢)门	1. 金属三防门	m2	11		
28	010802001002	金属(塑钢)门	1. 成品钢木门	m2	15.4		
29	010802001003	金属(塑钢)门	1. 70系列断桥铝合金门单框双玻	m2	4.5		
30	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 65系列塑钢窗	m2	61.59		
		钢结构工程					
31	010506025001	预埋铁件	1. 240*240*18mm预埋钢板	t	0.443		
32	010608002001	高强螺栓	1. M24摩擦型8.8级高强螺栓 2. 部位：屋架预埋件高强螺栓	套	92		
33	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	16.46		
34	010607003001	钢檩条	1. 镀锌 C120*50*20*2.5	t	8.642		
35	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. Φ12 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	0.693		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. Φ12+Φ32*2.5 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	0.303		
37	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. DN89*3.0 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	4.103		
38	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. DN60*3.0 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	1.31		
39	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 所有钢构件均刷防火涂料, 耐火极限≥1.5小时, 刷薄涂型防火涂料厚7mm	m2	2115.36		
40	010605002001	钢板墙板	1. 60厚夹心彩钢板 双层钢板厚0.4mm 2. 包括门窗洞口制作	m2	223.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010605003001	钢屋面板	1. 蓝色彩钢聚苯乙 烯夹芯板(芯厚60mm , 双层钢板厚0.4mm) 2. 包括洞口制作、2 mm厚镀锌钢板封檐 板	m ²	1780.95		
42	010607010001	给料线托架	1. 50*80*4mm方钢管 2. Φ70*4mm镀锌钢 管给料线	t	2.895		
		装修工程					
		宿舍内装修					
		地面					
		锅炉房地面					
43	011101007004	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫 层	m ²	57.36		
44	011101006005	平面砂浆找平层	1. 200mm厚C25混凝 土地面(内配双层钢 筋网片Φ8@250) 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2水泥砂浆 抹平压光	m ²	57.36		
		卫生间、洗衣间 地面					
45	011101007005	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫 层	m ²	18.39		
46	011101006007	平面砂浆找平层	1. 40mm厚C20细石混 凝土, 内配双向Φ6 @200钢筋网片 2. 素水泥浆一道 3. 1.5厚合成高分子 防水涂料 4. 20厚1:3干硬性水 泥砂浆 5. 8-10厚地砖铺实 拍平, 稀水泥浆擦缝	m ²	18.39		
		厨房餐厅、更衣 间、值班室、门 厅兼消毒间、观 察室地面					
47	011101007006	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫 层	m ²	110.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011101006008	平面砂浆找平层	1. 40mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ6@200钢筋网片 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	110.29		
		墙面					
49	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平	m2	468.81		
		猪舍内装修					
		地面					
50	010501002007	楼地面垫层	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆	m3	129.57		
51	011101007007	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫层	m2	863.82		
52	011101006009	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 80mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ6@200钢筋网片，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	863.82		
		墙面					
53	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平	m2	586.25		
		地沟装修					
		地面、墙面					
54	010904003001	地沟地面墙面砂浆防水(防潮)	1. 20厚防水砂浆	m2	1550.05		
		基础抹防水砂浆					
55	010903003002	墙面砂浆防水	1. 20厚防水砂浆	m2	883.34		
		外墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙抹灰 2. 80mm厚XPS保温板 3. 15mm厚不燃材料防护层	m2	345.66		
57	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 白色外墙涂料	m2	356.7		
		其他工程					
		猪围栏、猪栏铁艺门					
58	011503001001	猪围栏	1. 直径60壁厚2镀锌圆管间距110 2. 高度900mm	m	242.76		
59	010607010002	猪栏铁艺门	1. 40*2方钢管 2. Φ10圆钢 3. 包括折页、门闩	t	0.597		
		风帽					
60	030703013001	不锈钢风帽	1. 304不锈钢600型无动力风帽	个	7		
		散水					
61	010502029001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 100厚C20混凝土 4. 沥青砂浆嵌缝	m2	126.42		
		坡道					
62	010502029002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 200厚C25混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：2水泥砂浆抹面做出30宽7深疆磋	m2	8.4		
		台阶					
63	011107001001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：4干硬性水泥砂浆	m2	6.3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 建筑与装饰工程 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 建筑与装饰工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
1	030402011001	配电箱	1. 名称:AL-Z配电箱 2. 参考尺寸:500*500*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
2	030402011002	配电箱	1. 名称:AL-G配电箱 2. 参考尺寸:400*400*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
3	030402011003	配电箱	1. 名称:AL-1配电箱 2. 参考尺寸:500*500*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	20		
5	030413001002	普通灯具	1. 名称:防水灯 2. 型号:35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2		
6	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	7		
7	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED双管灯 2. 规格:2*28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	套	4		
9	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	套	4		
10	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	套	2		
11	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3m	套	13		
12	030413014002	插座	1. 名称:五孔防溅插座安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m	套	4		
13	030413014003	插座	1. 名称:空调插座安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底边距地2.0m	套	2		
14	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	个	74		
15	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		管线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001001	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管 SC32 国标厚度 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	38.7		
17	030412001002	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管 SC25 国标厚度 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	11.6		
18	030412001003	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	737.74		
19	030412001004	配管 JDG16	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG16 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	199.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	26.94		
21	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	22.52		
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制安 2. 型号: 截面≤10mm ²	个	4		
23	030412004001	配线 ZR-BV-4	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	2263.63		
24	030412004002	配线 ZR-BV-2.5	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	598.24		
		应急照明					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030402011004	应急照明集中电源	1. 名称:AL-E配电箱 2. 参考尺寸:350*500*200mm 3. 集中电源容量0.5KVA, 蓄电池组采用铅酸蓄电池, 持续应急工作时间60min 4. 安装方式:底边距地1.3m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
26	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:吸顶式应急灯(A型) 2. 型号:LED 非持续型 3. 规格:DC24V 9W 4. 安装高度:吸顶安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	套	3		
27	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口灯(A型) 2. 型号:LED 大型、持续型 3. 规格:DC24V 3W 4. 安装高度:门上0.2m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口灯（A型） 2. 型号:LED 大型、持续型 3. 规格:DC24V 3W 4. 安装高度:门上0.2m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求；	套	1		
29	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯（A型） 2. 型号:LED 大型、持续型 3. 规格:DC24V 3W 4. 安装高度:距地0.5m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求；	套	1		
30	030412001005	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	39.27		
31	030412004003	配线 NH-BV-2.5	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求；	m	81.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	个	6		
		防雷接地					
33	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位端子箱 2. 安装形式:距地0.3m安装 3. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1		
34	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:镀锌扁钢40*4 3. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2.68		
35	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	38.55		
36	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础钢筋 3. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	308.9		
37	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:接地测试点 2. 安装形式:底边距地0.5m安装	个	4		
38	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 电气设备安装工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 电气设备安装工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
电气设备安装工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雾化给水工程					
1	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	169.6		
2	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	15.6		
3	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:滤管式2号高压喷雾双喷头 2. 规格型号: De20 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	52		
4	031002001004	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: De40 3. 材质: 铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
5	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031201003002	金属结构刷油	1. 管道支架除锈 2. 刷漆：防锈漆两道，再刷灰色调和漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	4		
		给水工程					
7	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	11.8		
8	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	164.7		
9	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	24.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	328.2		
11	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:De63 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1		
12	031002001001	金属阀门	1. 类型:防护阀门 2. 规格、压力等级:De63 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
13	031002001002	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:De63 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
14	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031003014004	给、排水附件	1. 名称:水龙头 2. 规格、型号: De25 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	88		
16	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:De63 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
17	031301003002	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:De50 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	10		
19	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架除锈 2. 刷漆:防锈漆两道,再刷灰色调和漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	10		
		排水工程					
20	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:蹲式大便器应采用节水型、采用感应式冲洗阀 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 附件名称、数量: 采用节能型洁具及配件 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1		
22	031003004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 附件名称、数量: 采用节能型洁具及配件 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1		
23	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 防返溢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3		
24	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 洗衣机专用地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4		
25	031001001001	铸铁管	1. 材质:法兰机械式柔性接口排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:机械接口 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	54.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001001002	铸铁管	1. 材质：法兰机械式柔性接口排水铸铁管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：机械接口 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	0.5		
27	031208002001	其他管道绝热	1. 名称：玻璃棉保温 2. 规格：50mm DN100以下 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	1.45		
28	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称：防火胶带 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ²	37.4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 给排水工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 给排水工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
给排水工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:7路 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1		
2	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:8路 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	4		
3	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸	m	11.69		
4	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸	m	500.5		
5	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 安装部位:室内	m	87		
6	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2. 管道规格:De20X2 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸	m2	2933		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031004006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯板厚30mm(密度20kg/m3) 2. 钢丝网 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	694		
8	031004006003	地板辐射采暖	1. 名称: 边界保温带 2. 规格型号: 20mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	422		
9	031201001001	管道刷油	1. 管道除锈刷油 2. 刷漆: 除锈后应刷红丹防锈漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	222.7		
10	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:玻璃棉保温 2. 规格:30mm DN80 以下 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	5.2		
11	031208002002	其他管道绝热	1. 名称:玻璃棉保温 2. 规格:30mm DN50 以下 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	0.6		
12	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动调节阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 材质: 铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001002	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15		
14	031002001003	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5		
15	031301003001	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:DN80 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
16	031301003003	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6		
17	031301003002	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:DN32 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3		
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 采暖工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 采暖工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
采暖工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1#
通风空调工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径150mm 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.6		
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*250mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
3	030405017001	其他电器	1. 名称:卫生间排风机 2. 规格:DL-140, 风量140m³/h, 功率0.025KW 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 通风空调工程 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 通风空调工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 通风空调工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 通风空调工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍1# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
通风空调工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
土方工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m ²	226.73		
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.基底处理方式：基底钎探 3.土方包括放坡	m ³	2004.26		
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基础回填 2.材料品种：原土 3.密实度：满足设计及相关规范要求	m ³	985.18		
4	010103002001	余方弃置	1.运距：投标人自行考虑	m ³	1019.08		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 土方工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 土方工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 土方工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 土方工程 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	34.54		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	102.51		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	10.61		
4	010505002001	条形基础模板	1. 条形基础模板	m2	151.25		
5	010502003001	地沟基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	98.59		
6	010505002002	地沟模板	1. 地沟模板	m2	22.33		
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	34.65		
8	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	221.5		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑 4. 包括猪围栏基础	m3	55.33		
10	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	306.66		
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送, 泵送方式自行考虑	m3	0.74		
12	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	13.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘门	m2	6		
27	010802001001	金属(塑钢)门	1. 金属三防门	m2	11		
28	010802001002	金属(塑钢)门	1. 成品钢木门	m2	15.4		
29	010802001003	金属(塑钢)门	1. 70系列断桥铝合金门单框双玻	m2	4.5		
30	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 65系列塑钢窗	m2	61.59		
		钢结构工程					
31	010506025001	预埋铁件	1. 240*240*18mm预埋钢板	t	0.443		
32	010608002001	高强螺栓	1. M24摩擦型8.8级高强螺栓 2. 部位：屋架预埋件高强螺栓	套	92		
33	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	16.46		
34	010607003001	钢檩条	1. 镀锌 C120*50*20*2.5	t	8.642		
35	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. Φ12 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥75微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥75微米, 室内防腐醇酸底漆两遍, 漆膜厚度≥65微米; 醇酸面漆两遍, 漆膜厚度≥60微米	t	0.693		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. Φ12+Φ32*2.5 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥75微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥75微米，室内防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥65微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥60微米	t	0.303		
37	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. DN89*3.0 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥75微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥75微米，室内防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥65微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥60微米	t	4.103		
38	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. DN60*3.0 2. 除锈 3. 室外防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥75微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥75微米，室内防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥65微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥60微米	t	1.31		
39	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 所有钢构件均刷防火涂料，耐火极限≥1.5小时，刷薄涂型防火涂料厚7mm	m ²	2115.36		
40	010605002001	钢板墙板	1. 60厚夹心彩钢板双层钢板厚0.4mm 2. 包括门窗洞口制作	m ²	223.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010605003001	钢屋面板	1. 蓝色彩钢聚苯乙 烯夹芯板(芯厚60mm , 双层钢板厚0.4mm) 2. 包括洞口制作、2 mm厚镀锌钢板封檐 板	m2	1780.95		
42	010607010001	给料线托架	1. 50*80*4mm方钢管 2. Φ70*4mm镀锌钢 管给料线	t	2.895		
		装修工程					
		宿舍内装修					
		地面					
		锅炉房地面					
43	011101007004	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫 层	m2	57.36		
44	011101006005	平面砂浆找平层	1. 200mm厚C25混凝 土地面(内配双层钢 筋网片Φ8@250) 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2水泥砂浆 抹平压光	m2	57.36		
		卫生间、洗衣间 地面					
45	011101007005	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫 层	m2	18.39		
46	011101006007	平面砂浆找平层	1. 40mm厚C20细石混 凝土, 内配双向Φ6 @200钢筋网片 2. 素水泥浆一道 3. 1.5厚合成高分子 防水涂料 4. 20厚1:3干硬性水 泥砂浆 5. 8-10厚地砖铺实 拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	18.39		
		厨房餐厅、更衣 间、值班室、门 厅兼消毒间、观 察室地面					
47	011101007006	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫 层	m2	110.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011101006008	平面砂浆找平层	1. 40mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ6@200钢筋网片 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	110.29		
		墙面					
49	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平	m2	468.81		
		猪舍内装修					
		地面					
50	010501002007	楼地面垫层	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆	m3	129.57		
51	011101007007	混凝土找平层	1. 60厚C15混凝土垫层	m2	863.82		
52	011101006009	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 80mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ6@200钢筋网片，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	863.82		
		墙面					
53	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平	m2	586.25		
		地沟装修					
		地面、墙面					
54	010904003001	地沟地面墙面砂浆防水(防潮)	1. 20厚防水砂浆	m2	1550.05		
		基础抹防水砂浆					
55	010903003002	墙面砂浆防水	1. 20厚防水砂浆	m2	883.34		
		外墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙抹灰 2. 80mm厚XPS保温板 3. 15mm厚不燃材料防护层	m2	345.66		
57	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 白色外墙涂料	m2	356.7		
		其他工程					
		猪围栏、猪栏铁艺门					
58	011503001001	猪围栏	1. 直径60壁厚2镀锌圆管间距110 2. 高度900mm	m	242.76		
59	010607010002	猪栏铁艺门	1. 40*2方钢管 2. Φ10圆钢 3. 包括折页、门闩	t	0.597		
		风帽					
60	030703013001	不锈钢风帽	1. 304不锈钢600型无动力风帽	个	7		
		散水					
61	010502029001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 100厚C20混凝土 4. 沥青砂浆嵌缝	m2	126.42		
		坡道					
62	010502029002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 200厚C25混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：2水泥砂浆抹面做出30宽7深疆磋	m2	8.4		
		台阶					
63	011107001001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：4干硬性水泥砂浆	m2	6.3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 建筑与装饰工程 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 挖掘机进出场		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 建筑与装饰工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 建筑与装饰工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
1	030402011001	配电箱	1. 名称:AL-Z配电箱 2. 参考尺寸:500*500*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
2	030402011002	配电箱	1. 名称:AL-G配电箱 2. 参考尺寸:400*400*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
3	030402011003	配电箱	1. 名称:AL-1配电箱 2. 参考尺寸:500*500*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	20		
5	030413001002	普通灯具	1. 名称:防水灯 2. 型号:35W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2		
6	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	7		
7	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED双管灯 2. 规格:2*28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	套	4		
9	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	套	4		
10	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装	套	2		
11	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3m	套	13		
12	030413014002	插座	1. 名称:五孔防溅插座安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m	套	4		
13	030413014003	插座	1. 名称:空调插座安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底边距地2.0m	套	2		
14	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	个	74		
15	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		管线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001001	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管 SC32 国标厚度 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	38.7		
17	030412001002	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质、规格:镀锌钢管 SC25 国标厚度 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	11.6		
18	030412001003	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	737.74		
19	030412001004	配管 JDG16	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG16 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	199.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	26.94		
21	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	22.52		
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制安 2. 型号: 截面≤10mm ²	个	4		
23	030412004001	配线 ZR-BV-4	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	2263.63		
24	030412004002	配线 ZR-BV-2.5	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	m	598.24		
		应急照明					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030402011004	应急照明集中电源	1. 名称:AL-E配电箱 2. 参考尺寸:350*500*200mm 3. 集中电源容量0.5KVA, 蓄电池组采用铅酸蓄电池, 持续应急工作时间60min 4. 安装方式:底边距地1.3m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	台	1		
26	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:吸顶式应急灯(A型) 2. 型号:LED 非持续型 3. 规格:DC24V 9W 4. 安装高度:吸顶安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	套	3		
27	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口灯(A型) 2. 型号:LED 大型、持续型 3. 规格:DC24V 3W 4. 安装高度:门上0.2m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求;	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口灯（A型） 2. 型号:LED 大型、持续型 3. 规格:DC24V 3W 4. 安装高度:门上0.2m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求；	套	1		
29	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯（A型） 2. 型号:LED 大型、持续型 3. 规格:DC24V 3W 4. 安装高度:距地0.5m安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求；	套	1		
30	030412001005	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括配管、穿引线、预留沟槽或剔槽及修补、过路盒等为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	39.27		
31	030412004003	配线 NH-BV-2.5	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足图纸设计及验收规范规定施工所需的一切工序要求；	m	81.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	个	6		
		防雷接地					
33	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位端子箱 2. 安装形式:距地0.3m安装 3. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1		
34	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:镀锌扁钢40*4 3. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2.68		
35	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	38.55		
36	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础钢筋 3. 其他:包含为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	308.9		
37	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:接地测试点 2. 安装形式:底边距地0.5m安装	个	4		
38	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 电气设备安装工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 电气设备安装工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 电气设备安装工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
电气设备安装工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雾化给水工程					
1	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	169.6		
2	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	15.6		
3	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:滤管式2号高压喷雾双喷头 2. 规格型号: De20 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	52		
4	031002001004	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: De40 3. 材质: 铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
5	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031201003002	金属结构刷油	1. 管道支架除锈 2. 刷漆：防锈漆两道，再刷灰色调和漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	4		
		给水工程					
7	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	11.8		
8	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	164.7		
9	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	24.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	328.2		
11	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:De63 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1		
12	031002001001	金属阀门	1. 类型:防护阀门 2. 规格、压力等级:De63 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
13	031002001002	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:De63 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
14	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031003014004	给、排水附件	1. 名称:水龙头 2. 规格、型号: De25 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	88		
16	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:De63 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
17	031301003002	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:De50 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	10		
19	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架除锈 2. 刷漆:防锈漆两道,再刷灰色调和漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	10		
		排水工程					
20	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:蹲式大便器应采用节水型、采用感应式冲洗阀 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 附件名称、数量: 采用节能型洁具及配件 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满足 施工及验收规范相关 要求	组	1		
22	031003004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 附件名称、数量: 采用节能型洁具及配件 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满足 施工及验收规范相关 要求	组	1		
23	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 防返溢地 漏 2. 型号、规格:DN10 0 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满足 施工及验收规范相关 要求	个	3		
24	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 洗衣机专 用地漏 2. 型号、规格:DN10 0 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满足 施工及验收规范相关 要求	个	4		
25	031001001001	铸铁管	1. 材质: 法兰机械式 柔性接口排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 机械接 口 4. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满足 施工及验收规范相关 要求	m	54.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001001002	铸铁管	1. 材质：法兰机械式柔性接口排水铸铁管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：机械接口 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	0.5		
27	031208002001	其他管道绝热	1. 名称：玻璃棉保温 2. 规格：50mm DN100以下 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	1.45		
28	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称：防火胶带 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ²	37.4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 给排水工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 给排水工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 给排水工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
给排水工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:7路 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1		
2	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:8路 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	4		
3	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸	m	11.69		
4	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸	m	500.5		
5	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸 5. 安装部位:室内	m	87		
6	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:耐热聚乙烯PE-RT管 2. 管道规格:De20X2 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、通水冲洗详见图纸	m2	2933		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031004006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯板厚30mm(密度20kg/m3) 2. 钢丝网 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	694		
8	031004006003	地板辐射采暖	1. 名称: 边界保温带 2. 规格型号: 20mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	422		
9	031201001001	管道刷油	1. 管道除锈刷油 2. 刷漆: 除锈后应刷红丹防锈漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	222.7		
10	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:玻璃棉保温 2. 规格:30mm DN80 以下 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	5.2		
11	031208002002	其他管道绝热	1. 名称:玻璃棉保温 2. 规格:30mm DN50 以下 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	0.6		
12	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动调节阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 材质: 铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001002	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15		
14	031002001003	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:铜质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5		
15	031301003001	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:DN80 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2		
16	031301003003	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6		
17	031301003002	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 规格:DN32 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3		
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架除锈 2. 刷漆：防锈漆两道，再刷灰色调和漆两道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 采暖工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 采暖工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 采暖工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
采暖工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2#
通风空调工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：直径150mm 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.6		
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：250*250mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1		
3	030405017001	其他电器	1. 名称：卫生间排风机 2. 规格：DL-140，风量140m³/h，功率0.025KW 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 通风空调工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 通风空调工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 通风空调工程

标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 通风空调工程 标段：丰田镇霍家营子村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 丰田镇霍家营子村生猪养殖项目-猪舍2# 标段: 丰田镇霍家营子村生猪养殖
通风空调工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]