

工程名称： 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩
建项目

标段名称： 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩
建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制说明

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

一、工程概况

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

工程地点：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

工程概况：本工程地上一层，总建筑面积396.24平方米。耐火等级二级，抗震设防烈度8度。结构类型为钢结构。

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024；

2、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；

3、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》

4、《内蒙古市政工程预算定额(2017)》

5、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》；

6、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》

7、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知；

8、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知；

9、内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

三、其他说明

1、本工程中材料、设备按2026年乌拉特前旗上半年建设工程材料信息价的通知和市场询价计取；

2、建筑工人实名制费暂不计入本次招标，待工程结算时按实际发生金额计取。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内
活动场扩建项目

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动
场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-建筑装饰	
1.2	乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装	
1.3	乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-土方	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活
建筑装饰 动场扩建项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼，C20	m3	3.06		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础垫层模板	m2	7.68		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	10.53		
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	30.24		
5	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.84		
6	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	75.48		
		砌体工程					
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm	m3	0.59		
8	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm，双面混水	m3	19.74		
		砼工程					
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.37		
10	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板	m2	27.82		
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01		
12	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板	m2	15.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活
建筑装饰 动场扩建项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.463		
14	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径6mm	t	0.055		
15	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.007		
16	010506021001	箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2. 使用部位：箍筋	t	0.023		
17	010506021002	箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 使用部位：箍筋	t	0.639		
		门窗工程					
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型：肯德基门 2. 开启方式：平开	m2	12		
19	010802004001	钢质防火门	1. 框、扇材质：钢质防火门，丙级	m2	1.08		
20	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型：断桥铝合金平开窗 2. 开启方式：平开 3. 框、扇材质及规格：60型系列	m2	67.15		
21	010807004001	金属纱窗	1. 框材质、规格：铝合金纱窗	m2	22.38		
22	010807002001	金属防火窗	1. 开启方式：电动，平开，19套 2. 框、扇材质及规格：断桥铝合金	m2	77.91		
23	010801005001	附框	1. 材质：钢附框	m	357.6		
24	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：护窗不锈钢扶手、栏杆	m	44.7		
		楼地面工程					
25	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：地面垫层 2. 厚度：300mm 3. 材料品种、强度要求、配比：天然级配砂砾石	m3	112.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活
建筑装饰 动场扩建项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010501002002	楼地面垫层	1. 部位:地面垫层 2. 厚度:60mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	22.56		
27	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级:水泥砂浆	m2	376.08		
28	010506020001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径6mm 2. 使用部位:地面钢筋网片	t	0.835		
29	011101007001	混凝土找平层	1. 厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C30商品砼	m2	376.08		
30	011103003001	塑胶运动地板	1. 面层材料品种、规格:PVC塑胶面层	m2	376.08		
31	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:花岗岩踢脚线	m2	10.39		
32	010501002003	楼地面垫层	1. 部位:散水、台阶、坡道垫层 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比:天然级配砂砾石	m3	27.87		
33	010502032001	台阶	1. 踏步高、宽:150*300mm 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法:12J1-155-台6	m2	20.15		
34	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:花岗岩台阶板	m2	20.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活
建筑装饰 动场扩建项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150mm碎石灌浆 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法:12J12-17-1	m2	7.02		
36	011107002002	石材坡道	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:花岗岩板,开槽30mm宽	m2	7.02		
37	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢扶手、栏杆	m	10.8		
38	010502029001	散水	1. 面层厚度:60mm 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法:12J1-152-散1	m2	66.51		
		装饰工程					
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面,砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	86.31		
40	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:仿瓷腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	86.31		
41	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:砖墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	100.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活
建筑装饰 动场扩建项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：外墙，砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格：300*600墙面砖 4. 基层处理方式：5mm聚合物防水砂浆，压一层热镀锌电焊网	m ²	101.25		
		屋面工程					
43	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：钢板 2. 钢板（复合板）型号、厚度：（0.6+0.5）彩钢复合保温板 3. 复合板夹芯材料种类、规格：150mm岩棉板	m ²	363.57		
44	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：钢板	t	1.43		
45	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：镀锌钢管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：镀锌铁皮，6套	m	54		
		钢结构					
46	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：H型钢，门式钢屋架 2. 构件涂（镀）层要求：按设计要求 3. 探伤要求：按设计要求	t	12.72		
47	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C型钢 2. 构件类型：钢檩条 3. 构件涂（镀）层要求：按设计要求 4. 探伤要求：按设计要求	t	6.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活
建筑装饰 动场扩建项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢管+圆钢 2. 构件类型：钢支撑、拉条 3. 构件涂（镀）层要求：按设计要求 4. 探伤要求：按设计要求	t	3.43		
49	020414017001	螺栓	1. 螺栓种类、规格：地脚螺栓 2. 使用部位：基础	t	0.053		
50	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓	套	188		
51	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：门、窗框柱 2. 钢材品种、规格：C型钢 3. 构件涂（镀）层要求：按设计要求 4. 探伤要求：你设计要求	t	2.34		
52	010604001001	钢梁	1. 梁类型：雨篷钢梁 2. 钢材品种、规格：C型钢 3. 构件涂（镀）层要求：按设计要求 4. 探伤要求：按设计要求	t	0.03		
53	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：钢板 2. 钢板（复合板）型号、厚度：0.6+0.5 彩钢复合保温板 3. 复合板夹芯材料种类、规格：100mm 岩棉	m2	605.54		
54	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱、钢屋架、钢檩条 2. 防护材料种类：厚型防火涂料 3. 油漆品种、遍数或厚度：厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度40mm	m2	480.55		
		地沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目
建筑装饰

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-建筑装饰

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-建筑装饰 标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-建筑装饰

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	62049			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		62049			-

暂列金额明细表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-建筑装饰

标段：乌拉特前旗
第一小学室内活动
场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内
活动场扩建项目-建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-建筑装饰

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目 - 建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段：乌拉特前旗第一小学室内活
安装 动场扩建项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖工程					
1	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT II 型管 2. 管道规格:DE20 3. 反射铝膜要求:按设计要求 4. 保温层材质、厚度:按设计要求 5. 钢丝网设计要求:按设计要求	m2	372.04		
2	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分水器 2. 材质:铜质 3. 规格:3回路	组	8		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	16		
4	031002006001	过滤器DN25	1. 材质:铜质过滤器 2. 规格、压力等级:DN25, 1.0MPa. 3. 连接形式:丝接	组	8		
5	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20, 1.0MPa 4. 连接形式:丝接	个	2		
6	031004009001	采暖入口装置	1. 材质:采暖入口装置 2. 做法:见12N7-9.10 3. 安装部位:采暖入口	组	1		
7	031001004001	预制直埋保温管	1. 规格:预制直埋保温管DN65 2. 连接形式:焊接 3. 安装部位:室内地下 4. 介质:供暖热水	m	64.34		
8	031001004002	预制直埋保温管	1. 规格:预制直埋保温管DN50 2. 连接形式:焊接 3. 安装部位:室内地下 4. 介质:供暖热水	m	39.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装
标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001004003	预制直埋保温管	1. 规格: 预制直埋保温管DN40 2. 连接形式: 焊接 3. 安装部位: 室内、地下 4. 介质: 供暖热水	m	14.1		
10	031001004004	预制直埋保温管	1. 规格: 预制直埋保温管DN25 2. 连接形式: 焊接 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 供暖热水	m	55.02		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 角钢 3. 单件支架质量: 5kg以内	kg	94.5		
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 结构类型: 管道支架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆2遍, 银粉漆1遍	kg	94.5		
		给水工程					
13	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: DN75	个	1		
14	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型: 成品拖布池 2. 材质: 陶瓷	组	1		
15	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷	组	2		
16	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DE40 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 自来水	m	15.58		
17	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DE32 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 自来水	m	27.52		
18	031001008003	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: DE25 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 自来水	m	5.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装
标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DE20 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:自来水	m	1.14		
20	031001001001	铸铁管	1. 材质:A型机制排水铸铁管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:胶圈 4. 安装部位:室内地下 5. 介质:污水	m	10.26		
21	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65	套	2		
		强电					
22	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型集中控制型-安全出口灯 2. 安装方式:吊杆	套	2		
23	030413002002	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装方式:壁挂	套	3		
24	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型集中控制型-应急灯 2. 安装方式:墙壁式	套	12		
25	030413005001	工厂灯	1. 名称:投光灯 2. 安装方式:吊杆	套	32		
26	030413014001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 安装方式:暗装	套	14		
27	030413014002	插座	1. 名称:空调专用插座 2. 安装方式:暗装	套	4		
28	030413014003	插座	1. 名称:排烟窗插座 2. 安装方式:暗装	套	11		
29	030413014004	插座	1. 名称:卫生间防水五孔插座 2. 安装方式:暗装	套	1		
30	030413014005	插座	1. 名称:洗手池防水五孔插座 2. 安装方式:暗装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段：乌拉特前旗第一小学室内活
安装 动场扩建项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL1成套配电箱 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 电压(kV):1KV 4. 安装方式:暗装	台	1		
32	030402011002	成套配电箱	1. 名称:A-ALE配电箱 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 安装方式:嵌入式	台	1		
33	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:半硬质塑料管PVC16 4. 配置形式:暗配	m	160.47		
34	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:半硬质塑料管PVC20 4. 配置形式:暗配	m	253.81		
35	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	144.6		
36	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	481.41		
37	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ4mm ² 4. 材质:铜芯	m	791.57		
38	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	292.99		
39	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	5.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目- 标段：乌拉特前旗第一小学室内活
安装 动场扩建项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 埋地	m	6.7		
41	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 暗配	m	5.6		
42	030412004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: WDZ-BYJ-1*50 4. 材质: 铜芯	m	6.7		
43	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	1		
		弱电、监控					
44	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: 半硬质塑料管PVC20 4. 配置形式: 暗配	m	338.82		
45	030412004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: HYV-2*0.4	m	30.52		
46	030502005001	光纤	1. 名称: 光缆 2. 规格: G.657A 光纤 3. 敷设方式: 暗敷	m	77.92		
47	030504006001	同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆SYWV75-5 2. 安装方式: 暗装	m	29.66		
		防雷接地					
48	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地端子箱	台	2		
49	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 断接卡子制作安装	个	4		
50	030410003001	引下线	1. 名称: 引下线敷设	m	108		
51	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环敷设	m	39.6		
52	030410001001	接地极	1. 名称: 角钢接地极	根	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装
标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装 标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	8138.2			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		8138.2			-

暂列金额明细表

标段：乌拉特前旗
第一小学室内活动
场扩建项目

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内
活动场扩建项目-安装 标段：乌拉特前旗第一小学室内活动
场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-安装 标段: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-土方
标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础土方					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一二类土	m2	396.24		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土	m3	31.59		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位：基坑 2. 材料品种：原土 3. 密实度：0.95	m3	17.86		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：开挖余土 2. 运距：15km	m3	13.73		
		地梁下垫层土方					
5	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土	m3	64.06		
6	010102007002	回填方	1. 填方部位：基础梁底部及侧面 2. 材料品种：天然级配砂砾石 3. 密实度：0.84	m3	50.25		
7	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：开挖余土 2. 运距：15km	m3	13.81		
		地沟土方					
8	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土	m3	112.38		
9	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：开挖余土 2. 运距：15km	m3	112.38		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-土方

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-土方

标段：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	815.5			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		815.5			-

暂列金额明细表

标段：乌拉特前旗
第一小学室内活动
场扩建项目

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建项目-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	8155	10	815.5			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	815.5			
合 计		-	-	815.5			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特前旗第一小学室内
活动场扩建项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 乌拉特前旗第一小学室内活动场扩建 标段: 乌拉特前旗第一小学室内
项目-土方 活动场扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

