

嘎鲁图镇布日都街西侧市政道
路硬化及绿化工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

标段名称：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程	
1.1.1	市政工程	
1.1.2	园林绿化工程	
1.2	暂列金	
1.2.1	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灰色面包砖					
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 名称：人行道整形碾压 2. 密实度大于95% 3. 详见图纸	m2	2080.2		
2	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 4. 详见图纸	m2	2080.2		
3	040204001002	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格：100*200*50灰色面包砖 2. 结合层：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 3. 详见图纸	m2	2080.2		
		红色面包砖					
4	040204001003	人行道整形碾压	1. 名称：人行道整形碾压 2. 密实度大于95% 3. 详见图纸	m2	221.64		
5	040204002002	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 4. 详见图纸	m2	221.64		
6	040204001004	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格：100*200*50红色面包砖 2. 结合层：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 3. 详见图纸	m2	221.64		
		芝麻灰火烧面盲道砖					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040204001005	人行道整形碾压	1. 名称：人行道整形碾压 2. 密实度大于95% 3. 详见图纸	m2	332.52		
8	040204002003	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于5m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 4. 详见图纸	m2	332.52		
9	040204001006	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格：600*300*50芝麻灰火烧面盲道砖 2. 结合层：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 3. 详见图纸	m2	332.52		
		全塑型 漫步道					
10	040204001007	人行道整形碾压	1. 名称：人行道整形碾压 2. 密实度大于95% 3. 详见图纸	m2	617.94		
11	040204002004	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm 3. 混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于5m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 4. 详见图纸	m2	617.94		
12	040204001008	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格：13mm厚彩色塑胶面层 2. 专用粘连剂粘贴 3. 详见图纸	m2	617.94		
		五莲花路侧石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040204001009	人行道整形及碾压	1.素土夯实，系数≥0.95 2.密实度大于95% 3.详见图纸	m²	320.2		
14	080202001001	现浇混凝土垫层	1.C25混凝土垫层 2.混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于5m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3.详见图纸	m³	38.42		
15	080202001002	现浇混凝土垫层	1.C25混凝土靠背 2.混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于5m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3.详见图纸	m³	22.41		
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.1000*200*100厚五莲花路侧石 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.详见图纸	m	1601		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

工程名称： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		种植					
1	050103001002	栽植乔木	1. 种类及规格: 白蜡; 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不小于3主分枝, 带土球100*80厘米, 株距5.0m (价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径: 15cm 3. 株高: 5m-5.5m 4. 冠径: 3.5m-4m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	262		
2	050103001003	栽植乔木	1. 种类及规格: 国槐; 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不小于3主分枝, 带土球100*80厘米 (价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径: 15cm 3. 株高: 5m-5.5m 4. 冠径: 3.5m-4m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	106		
3	050103001001	栽植乔木	1. 种类及规格: 旱柳; 5-7分枝, 分枝杆径6-8公分 (价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径: 12cm 3. 株高: 4.5m-5m 4. 冠径: 3-3.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050103001004	栽植乔木	1. 种类及规格: 绚丽海棠; 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 分枝高度1.2-1.5米, 带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝, 无病虫害, 一级苗 (价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径: 8cm 3. 株高: 2.5m-3m 4. 冠径: 2m-2.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	134		
5	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 草坪 (价格含装卸及运费) 2. 铺种方式: 满铺	m2	1239.04		
6	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 八宝景天 (价格含装卸及运费) 2. 单位面积株数: 49株/m², 每株5芽 3. 详见图纸	m2	2358.6		
		整理绿化用地					
7	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求: 土壤应疏松湿润, 排水良好, PH5-7, 含有有机质的肥沃土壤, 符合植物可以生长的要求 2. 换填土厚度: 0.3m 3. 原土不外用就地压实回填 4. 详见图纸	m3	1104.7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇布日都街西侧市政道路硬化及绿化工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额			100000			
本页小计		-	-	100000			
合 计		-	-	100000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。