

工程名称：阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目

标段名称：阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目

招标工程量清单

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目

工程名称: 阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目 地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		运动场地面					
1	041001001001	塑胶铲除 跑道	1、旧塑胶面层铲除。 2、垃圾外运距离3km，无害化处理。	m2	3149.2		
2	041001001002	草坪拆除	1、旧草坪面层铲除。 2、垃圾外运距离3km，无害化处理。	m2	7022.64		
3	041001004001	铣刨路面	铣刨混凝土地面4cm厚。	m2	10024.59		
4	040204002001	水泥混凝土人行道	1、4cm厚C30细石砼底层。 2、塑料膜养生。	m2	10024.59		
5	011101005001	塑胶地面	13mm厚塑胶地面	m2	3149.2		
6	011103003001	塑胶运动地板	填充型体育用人造草坪5cm	m2	7022.64		
		排水沟盖板维修					
7	041001002001	拆除排水沟盖板	1、排水沟盖板拆除。 2、建筑垃圾外运距离3km。	m2	147.25		
8	050201012001	排水沟盖板	1、C30混凝土排水沟盖板制作、安装。 2、排水沟盖板：0.5m×0.5m×0.1m	m	294.5		
9	040901001001	构件钢筋	1、排水沟盖板钢筋Φ12@150双向布置。	t	2.092		
10	041001003001	人工清理排水沟	1、人工清理排水沟内垃圾淤泥。 2、垃圾外运距离3km。	m3	17.67		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：阿荣旗第四中学塑胶运动 标段：阿荣旗第四中学塑胶运动场地
场地改造项目 改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：阿荣旗第四中学塑胶运动场
地改造项目

标段：阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目 标段：阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：阿荣旗第四中学塑胶运动

工程名称: 阿荣旗第四中学塑胶运动场地改造项目 场地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]