

化德县七号镇白音卜拉至红壕
卜子通村道路以工代赈工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

化德县七号镇白音卜拉
至红壕卜子通村道路以
工代赈工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

工程项目清单汇总表

工程名称：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程	
1.1.1	市政工程	
1.1.2	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	340000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有过水路面，混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	781		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:原有路面废料外运	m3	156.2		
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土	m3	6606.3		
4	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:挖土回填	m3	2314.3		
5	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:土方外运，运距自行考虑	m3	4292		
6	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床(槽)整形，达到设计及规范要求	m2	15904		
7	040202008001	砂砾石	1. 新建混凝土路 2. 石料规格:天然级配砂砾石 3. 厚度:20cm	m2	15904		
8	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 新建混凝土路 2. 水泥含量:5% 3. 厚度:20cm	m2	15090		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 新建混凝土路 2. 厚度:20cm 3. 锯缝机切缝，缝深6cm 4. 传力杆制作安装，不带套筒	m2	14276		
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 排水边沟挖土方 2. 土类别:一、二类土	m3	924		
11	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:土方外运，运距自行考虑	m3	924		
12	040202008002	砂砾石	1. 排水边沟砂砾石垫层 2. 石料规格:天然级配砂砾石 3. 厚度:10cm	m2	1025.6		
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水边沟 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10浆砌片石	m	1282		
14	040103001001	路肩培土	1. 填方来源:原土培路肩	m3	4160		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040203007002	水泥混凝土	1. 过水混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C40 3. 厚度：25cm	m2	781		
16	040205017001	警示柱	1. 类型：过水路面标柱 2. 材料品种：混凝土 3. 规格、型号：C20	根	91		
17	010502004001	设备基础	1. 标志牌基础 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C30	m3	5.12		
18	010506001001	标志牌基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14、Φ8	t	0.12		
19	040205003001	标志牌	1. 类型：直径60圆形限速标志牌 2. 材质、规格尺寸：3mm厚的LF2-M铝板制作 3. 板面反光膜等级：IV类	块	2		
20	040205002001	交通标志杆	1. 材质：Q235 2. 规格尺寸：Φ89*4	根	2		
21	040205003002	标志牌	1. 类型：边长70三角形过水路面标志 2. 材质、规格尺寸：3mm厚的LF2-M铝板制作 3. 板面反光膜等级：IV类	块	6		
22	040205002002	交通标志杆	1. 材质：Q235 2. 规格尺寸：Φ89*4	根	6		
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 管涵挖土方 2. 土类别：一、二类土	m3	210.5		
24	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种：土方外运，运距自行考虑	m3	210.5		
25	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm厚砂砾石垫层 2. 基础材质、形式及厚度：C30混凝土负拱基础 3. 管道规格、等级：直径1米钢筋混凝土管道	m	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	标志牌	直径60圆形限速标志牌	块		120						
2	标志牌	边长70三角形过水路路面标志	块		120						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕
卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：化德县七号
镇白音卜拉至红壕
卜子通村道路以工
代赈工程

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕
卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至
红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 市政工程

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	340000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		340000			-

暂列金额明细表

标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金 标段：化德县七号镇白音卜拉至红壕卜子通村道路以工代赈工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]