

工程名称： 东升社区新能源充电桩建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程量清单

工程名称：新能源充电桩建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		建筑工程费				
1	100001PL0001	电缆沟机械挖方及回填	1. 土壤类别:普土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m3	72	
2	B	路面开挖及修复	1. 路面开挖及修复(混凝土) 2. 路面开挖90m²,路面修复335m² 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m2	90	
3	PL1401	混凝土工作井	1. 名称:钢筋混凝土电缆井(1.5*1.5*1.8) 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	4	
4	PL0101	箱变基础	1. 名称:箱式变电站基础 2. 含完成基础制作安装的全部费用 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
二		安装工程费				
1	PC0501	箱式变电站(环网箱)	1. 名称:箱式变电站(环网箱) 2. 型号、规格: S13-630kVA, 3. 含调试,并保证验收合格,系统稳定运行的全部费用 4. 含全站接地、箱变护栏,标志牌 5. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
2	PC0801	双枪快充终端	1. 名称:双枪快充终端 风冷、200-1000V, 250A 2. 含快充终端基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	6	
3	PC0802	分体式充电机	1. 名称:分体式充电机480kW 2. 含整流柜基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
4	PC4901	整车直流充电系统调试	1. 名称:充(换)电站分系统调试 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成	系统	7	

分部分项工程量清单

工程名称：新能源充电桩建设项目

			此项的一切费用，其他详见图纸			
5	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1. 名称:线路复测及分坑 单杆 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	基	1	
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1. 名称:普通混凝土电杆 $\Phi 190\times 12\times M\times G$ 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	基	1	
7	PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1. 名称:杆塔基坑挖方及回填 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m3	8.67	
8	PE3111PK0701	底盘	1. 名称:底盘 DP-6 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	块	1	
9	PE3111PK0801	卡盘	1. 名称:卡盘 KP-12 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	块	1	
10	PE5111PK3905	杆上配电装置	1. 电压等级:10KV 2. 设备名称:普通氧化锌避雷器HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 1组 ; 隔离开关 GW9-12/630A (含硅橡胶绝缘护罩) 1套 3. 含 避雷器安装横担 1套 单回隔离开关安装横担 1套 高压绝缘导线JKLYJ-10/120 12米 高压绝缘导线JKLYJ-10/50 6米 柱式瓷绝缘子R12.5 ET125N 3只 设备线夹 设备线夹SLG-3B(铜镀锡) 6个 异型铝并沟线夹(带绝缘罩) JBL-50-240 9个 接线端子 DTL-50(铜镀锡) 3个 接线端子 DTL-120(铜镀锡) 3个 电缆固定抱箍DBG6-220 1副 电缆固定抱箍DBG6-240 1副 电缆固定抱箍DBG6-260 1副	套	1	

分部分项工程量清单

工程名称：新能源充电桩建设项目

			电缆固定抱箍DBG6-280 1副 电缆固定抱箍DBG6-320 1副 电缆卡抱KKG4-50 5只 电缆保护管DLHG-114A 3米 4. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
11	PE5111PK2201	接地	1. 接地安装及测量垂直接地体5根 2. 含接地的挖方回填 热镀锌扁钢 40×4 20米 热镀锌角钢 L50x50x5 单根长度2.5米 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	5	
12	PE4211PL2504	10kV电缆敷设	1. 型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	223	
13	PL1601	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管 DLHG-114A 3米 /根 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	1	
14	PL1602	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ100,厚度5MM 2. 含电缆警示带和电缆标识桩 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	340	
15	PL1603	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ32,厚度3MM 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
16	PL1901	非开挖导向钻定向穿越	1. 型号、规格:拉管PEΦ160 2. 敷设工艺:水平定向钻拉管,导向、扩孔、回拖布管; 3. 含工作坑、接收坑开挖、回填、坑内废弃泥浆外运,恢复原地貌; 4. 接口:热熔连接;	m	175	

分部分项工程量清单

工程名称：新能源充电桩建设项目

			3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
17	PE4211PL2503	电缆敷设	1. 型号、规格:控制电源电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV-2x1.5 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
18	PE4211PL2501	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
19	PE4211PL2502	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV-1.8/3.0-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
20	PF5111PL2701	电缆终端头	1. 型号、规格:10kV 电缆终端:铜,户外冷缩, 8.7/15kV -3×70mm ² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
21	PF5111PL2702	电缆终端头	1. 型号、规格::10 kV电缆终端:铜,户内冷缩, 8.7/15kV -3×70mm ² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
22	PF5111PL2703	电缆终端头	1. 型号、规格:1kV 电缆终端 4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	20	
23	PG2601	通讯网线	1. 型号、规格:通讯网线超六类网线 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	106	
24	PG2602	监控照明电缆	1. 型号、规格:监控照明电缆BVVB-2×4 mm ² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费	m	50	

分部分项工程量清单

工程名称: 新能源充电桩建设项目

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 新能源充电桩建设项目

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：新能源充电桩建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		安装工程费				
1	PC0501	箱式变电站(环网箱)	1.名称:箱式变电站(环网箱) 2.型号、规格: S13-630kVA, 3.含调试,并保证验收合格,系统稳定运行的全部费用 4.含全站接地、箱变护栏,标志牌 5.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
2	PC0801	双枪快充终端	1.名称:双枪快充终端 风冷、200-1000V,250A 2.含快充终端基础 3.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	6	
3	PC0802	分体式充电桩	1.名称:分体式充电桩480kW 2.含整流柜基础 3.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
4	PC4901	整车直流充电系统调试	1.名称:充(换)电站分系统调试 2.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	系统	7	
5	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1.名称:线路复测及分坑 单杆 2.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	基	1	
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1.名称:普通混凝土电杆 $\phi 190\times 12\times M\times G$ 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	基	1	
7	PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1.名称:杆塔基坑挖方及回填 2.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m3	8.67	
8	PE3111PK0701	底盘	1.名称:底盘 DP-6 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	块	1	
9	PE3111PK0801	卡盘	1.名称:卡盘 KP-12 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	块	1	
10	PE5111PK3905	杆上配电装置	1.电压等级:10KV 2.设备名称:普通氧化锌避雷器HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 1组; 隔离开关 GW9-12/630A (含硅橡胶绝缘护罩) 1套 3.含 避雷器安装横担 1套 单回隔离开关安装横担 1套 高压绝缘导线JKLYJ-10/120 12米 高压绝缘导线JKLYJ-10/50 6米 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N 3只 设备线夹 设备线夹SLG-3B(铜镀锡) 6个 异型铝并沟线夹(带绝缘罩) JBL-50-240 9个 接线端子 DTL-50(铜镀锡) 3个 接线端子 DTL-120(铜镀锡) 3个 电缆固定抱箍DBG6-220 1副 电缆固定抱箍DBG6-240 1副 电缆固定抱箍DBG6-260 1副 电缆固定抱箍DBG6-280 1副 电缆固定抱箍DBG6-320 1副 电缆卡抱KBG4-50 5只 电缆保护管DLHG-114A 3米 4.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
11	PE5111PK2201	接地	1.接地安装及测量 垂直接地体5根 2.含接地的挖方回填 热镀锌扁钢 40×4 20米 热镀锌角钢 L50x50x5 单根长度2.5米 3.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	5	
12	PE4211PL2504	10kV电缆敷设	1.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	223	
13	PL1601	电缆保护管敷设	1.型号、规格:电缆保护管 DLHG-114A 3米 /根	根	1	

分部分项工程量清单

工程名称：新能源充电桩建设项目

			2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
14	PL1602	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ100,厚度5MM 2. 含电缆警示带和电缆标识桩 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	340	
15	PL1603	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ32,厚度3MM 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
16	PL1901	非开挖导向钻定向穿越	1. 型号、规格:拉管PEΦ160 2. 敷设工艺:水平定向钻拉管,导向、扩孔、回拖布管; 3. 含工作坑、接收坑开挖、回填、坑内废弃泥浆外运,恢复原地貌; 4. 接口:热熔连接; 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	175	
17	PE4211PL2503	电缆敷设	1. 型号、规格:控制电源电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV-2x1.5 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
18	PE4211PL2501	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
19	PE4211PL2502	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV-1.8/3.0-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
20	PF5111PL2701	电缆终端头	1. 型号、规格:10kV电缆终端:铜,户外冷缩, 8.7/15kV-3×70mm ² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
21	PF5111PL2702	电缆终端头	1. 型号、规格::10kV电缆终端:铜,户内冷缩, 8.7/15kV-3×70mm ² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
22	PF5111PL2703	电缆终端头	1. 型号、规格:1kV电缆终端 4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	20	
23	PG2601	通讯网线	1. 型号、规格:通讯网线超六类网线 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	106	
24	PG2602	监控照明电缆	1. 型号、规格:监控照明电缆BVVB-2×4mm ² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	50	
25	PF5111PL3001	电缆防火	1. 名称:电缆防火 防火堵料 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	t	0.02	
26	PL3101	电缆试验	1. 名称:电缆试验 10kV 交流耐压试验	回路	1	
27	PF5111PL3002	车位限位器	1. 名称:车位限位器 镀锌钢管Φ76、壁厚2.5mm、黄黑涂色、2500mm 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	12	
28	PC3201	车位划线	1. 名称:白色热熔漆划线 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	150	
29	B	信息指示标志	1. 名称:信息指示标志 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
30	PB6001	移动灭火装置	1. 名称:干粉灭火器 8kg*2含箱体 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	2	
31	PG5201	照明监控	1. 名称:双摄像头400万像素、存储1T、具备远传功能、可安装SIM卡 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		建筑工程费				
1	100001PL0001	电缆沟机械挖方及回填	1. 土壤类别:普土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m3	208	
2	B	路面开挖及修复	1. 路面开挖及修复(混凝土) 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m2	21	
3	B	路面开挖及修复	1. 路面开挖及修复(方砖) 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m2	28	
4	PL1401	混凝土工作井	1. 名称:钢筋混凝土电缆井(1.5*1.5*1.8) 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	4	
5	PL0101	箱变基础	1. 名称:箱式变电站基础 2. 含完成基础制作安装的全部费用 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
二		安装工程费				
1	PC0501	箱式变电站(环网箱)	1. 名称:箱式变电站(环网箱) 2. 型号、规格: S13-630kVA, 3. 含调试,并保证验收合格,系统稳定运行的全部费用 4. 含全站接地、箱变护栏,标志牌 5. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
2	PC0801	双枪快充终端	1. 名称:双枪快充终端 风冷、200-1000V, 250A 2. 含快充终端基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	6	15078
3	PC0802	分体式充电机	1. 名称:分体式充电机480kW 2. 含整流柜基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	57300

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

4	PC4901	整车直流充电系统调试	1. 名称:充（换）电站分系统调试 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	系统	7	
5	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1. 名称:线路复测及分坑 单杆 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	基	1	
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1. 名称:普通混凝土电杆 $\phi 190\times 12\times M\times G$ 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	基	1	
7	PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1. 名称:杆塔基坑挖方及回填 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m3	8.67	
8	PE3111PK0701	底盘	1. 名称:底盘 DP-6 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	块	1	
9	PE3111PK0801	卡盘	1. 名称:卡盘 KP-12 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	块	1	
10	PE5111PK3901	杆上配电装置	1. 电压等级:10KV 2. 设备名称:普通氧化锌避雷器HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 1组； 隔离开关 GW9-12/630A（含硅橡胶绝缘护罩）1套 3. 含 避雷器安装横担 1套 单回隔离开关安装横担 1套 高压绝缘导线JKLYJ-10/120 12米 高压绝缘导线JKLYJ-10/50 6米 柱式瓷绝缘子R12.5 ET125N 3只 设备线夹 设备线夹SLG-3B(铜镀锡) 6个 异型铝并沟线夹(带绝缘罩) JBL-50-240 9个 接线端子 DTL-50(铜镀锡) 3个 接线端子 DTL-120(铜镀锡) 3个 电缆固定抱箍	套	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

			DBG6-220 1副 电缆固定抱箍DBG6-240 1副 电缆固定抱箍DBG6-260 1副 电缆固定抱箍DBG6-280 1副 电缆固定抱箍DBG6-320 1副 电缆卡抱KBG4-50 5只 电缆保护管DLHG-114A 3米 4. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
11	PE5111PK2201	接地	1. 接地安装及测量垂直接地体5根 2. 含接地的挖方回填 热镀锌扁钢 40×4 20米 热镀锌角钢 L50x50x5 单根长度2.5米 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	5	
12	PE4211PL2501	10kV电缆敷设	1. 型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	270	
13	PL1601	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管 DLHG-114A 3米 /根 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	1	
14	PL1602	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ100, 厚度5MM 2. 含电缆警示带和电缆标识桩 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	410	
15	PL1603	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ32, 厚度3MM 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
16	PE4211PL2502	电缆敷设	1. 型号、规格:控制电源电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV-2x1.5 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,	m	174	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

			完成此项的一切费用，其他详见图纸			
17	PE4211PL2503	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	40	
18	PE4211PL2504	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV-1.8/3.0-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	174	
19	PF5111PL2701	电缆终端头	1. 型号、规格:10kV 电缆终端:铜，户外冷缩， 8.7/15kV -3×70mm² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	套	1	
20	PF5111PL2702	电缆终端头	1. 型号、规格::10 kV电缆终端:铜，户内冷缩， 8.7/15kV -3×70mm² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	套	1	
21	PF5111PL2703	电缆终端头	1. 型号、规格:1kV 电缆终端 4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	套	20	
22	PG2601	通讯网线	1. 型号、规格:通讯 网线超六类网线 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	106	
23	PG2602	监控照明电缆	1. 型号、规格:监控 照明电缆BVVB-2×4 mm² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	20	
24	PF5111PL3001	电缆防火	1. 名称：电缆防火 防火堵料 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	t	0.02	
25	PL3101	电缆试验	1. 名称：电缆试验 10kV 交流耐压试	回路	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		安装工程费				
1	PC0501	箱式变电站(环网箱)	1.名称:箱式变电站(环网箱) 2.型号、规格: S13-630kVA, 3.含调试,并保证验收合格,系统稳定运行的全部费用 4.含全站接地、箱变护栏,标志牌 5.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
2	PC0801	双枪快充终端	1.名称:双枪快充终端 风冷、200-1000V,250A 2.含快充终端基础 3.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	6	15078
3	PC0802	分体式充电桩	1.名称:分体式充电桩480kW 2.含整流柜基础 3.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	57300
4	PC4901	整车直流充电系统调试	1.名称:充(换)电站分系统调试 2.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	系统	7	
5	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1.名称:线路复测及分坑 单杆 2.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	基	1	
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1.名称:普通混凝土电杆 $\phi 190\times 12\times M\times G$ 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	基	1	
7	PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1.名称:杆塔基坑挖方及回填 2.满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m3	8.67	
8	PE3111PK0701	底盘	1.名称:底盘 DP-6 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	块	1	
9	PE3111PK0801	卡盘	1.名称:卡盘 KP-12 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	块	1	
10	PE5111PK3901	杆上配电装置	1.电压等级:10KV 2.设备名称:普通氧化锌避雷器HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 1组; 隔离开关 GW9-12/630A (含硅橡胶绝缘护罩) 1套 3.含 避雷器安装横担 1套 单回隔离开关安装横担 1套 高压绝缘导线JKLYJ-10/120 12米 高压绝缘导线JKLYJ-10/50 6米 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N 3只 设备线夹 设备线夹SLG-3B(铜镀锡) 6个 异型铝并沟线夹(带绝缘罩) JBL-50-240 9个 接线端子 DTL-50(铜镀锡) 3个 接线端子 DTL-120(铜镀锡) 3个 电缆固定抱箍DBG6-220 1副 电缆固定抱箍DBG6-240 1副 电缆固定抱箍DBG6-260 1副 电缆固定抱箍DBG6-280 1副 电缆固定抱箍DBG6-320 1副 电缆卡抱KBG4-50 5只 电缆保护管DLHG-114A 3米 4.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
11	PE5111PK2201	接地	1.接地安装及测量 垂直接地体5根 2.含接地的挖方回填 热镀锌扁钢 40×4 20米 热镀锌角钢 L50x50x5 单根长度2.5米 3.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	5	
12	PE4211PL2501	10kV电缆敷设	1.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	270	
13	PL1601	电缆保护管敷设	1.型号、规格:电缆保护管 DLHG-114A 3米 /根	根	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（卫生院）

			2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
14	PL1602	电缆保护管敷设	1.型号、规格:电缆保护管CPVCΦ100,厚度5MM 2.含电缆警示带和电缆标识桩 3.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	410	
15	PL1603	电缆保护管敷设	1.型号、规格:电缆保护管CPVCΦ32,厚度3MM 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
16	PE4211PL2502	电缆敷设	1.型号、规格:控制电源电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV-2x1.5 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
17	PE4211PL2503	电缆敷设	1.型号、规格:电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	40	
18	PE4211PL2504	电缆敷设	1.型号、规格:电缆 ZC-YJV-1.8/3.0-4*120+1*70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
19	PF5111PL2701	电缆终端头	1.型号、规格:10kV电缆终端:铜,户外冷缩, 8.7/15kV-3×70mm ² 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
20	PF5111PL2702	电缆终端头	1.型号、规格:10kV电缆终端:铜,户内冷缩, 8.7/15kV-3×70mm ² 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
21	PF5111PL2703	电缆终端头	1.型号、规格:1kV电缆终端 4*120+1*70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	20	
22	PG2601	通讯网线	1.型号、规格:通讯网线超六类网线 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	106	
23	PG2602	监控照明电缆	1.型号、规格:监控照明电缆BVVB-2×4mm ² 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	20	
24	PF5111PL3001	电缆防火	1.名称:电缆防火 防火堵料 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	t	0.02	
25	PL3101	电缆试验	1.名称:电缆试验 10kV 交流耐压试验	回路	1	
26	PF5111PL3002	车位限位器	1.名称:车位限位器 镀锌钢管Φ76、壁厚2.5mm、黄黑涂色、2500mm 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	12	
27	PC3201	车位划线	1.名称:白色热熔漆划线 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	150	
28	B	信息指示标志	1.名称:信息指示标志 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
29	PB6001	移动灭火装置	1.名称:干粉灭火器 8kg*2含箱体 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	2	
30	PG5201	照明监控	1.名称:双摄像头400万像素、存储1T、具备远传功能、可安装SIM卡 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		建筑工程费				
1	100001PL0001	电缆沟机械挖方及回填	1. 土壤类别:普土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m3	208	
2	B	路面开挖及修复	1. 路面开挖及修复(混凝土) 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m2	45	
3	PL1401	混凝土工作井	1. 名称:钢筋混凝土电缆井(1.5*1.5*1.8) 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	2	
4	PL0101	箱变基础	1. 名称:箱式变电站基础 2. 含完成基础制作安装的全部费用 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
二		安装工程费				
1	PC0501	箱式变电站(环网箱)	1. 名称:箱式变电站(环网箱) 2. 型号、规格: S13-630kVA, 3. 含调试,并保证验收合格,系统稳定运行的全部费用 4. 含全站接地、箱变护栏,标志牌 5. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
2	PC0801	双枪快充终端	1. 名称:双枪快充终端 风冷、200-1000V, 250A 2. 含快充终端基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	6	
3	PC0802	分体式充电机	1. 名称:分体式充电机480kW 2. 含整流柜基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	座	1	
4	PC4901	整车直流充电系统调试	1. 名称:充(换)电站分系统调试 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	系统	7	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

5	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1. 名称:线路复测及分坑 单杆 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	基	1	
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1. 名称:普通混凝土电杆 $\Phi 190 \times 12 \times M \times G$ 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	基	1	
7	PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1. 名称:杆塔基坑挖方及回填 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m3	8.67	
8	PE3111PK0701	底盘	1. 名称:底盘 DP-6 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	块	1	
9	PE3111PK0801	卡盘	1. 名称:卡盘 KP-12 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	块	1	
10	PE5111PK3901	杆上配电装置	1. 电压等级:10KV 2. 设备名称:普通氧化锌避雷器HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 1组 ; 隔离开关 GW9-12/630A (含硅橡胶绝缘护罩) 1套 3. 含 避雷器安装横担 1套 单回隔离开关安装横担 1套 高压绝缘导线JKLYJ-10/120 12米 高压绝缘导线JKLYJ-10/50 6米 柱式瓷绝缘子R12.5 ET125N 3只 设备线夹 设备线夹SLG-3B(铜镀锡) 6个 异型铝并沟线夹(带绝缘罩) JBL-50-240 9个 接线端子 DTL-50(铜镀锡) 3个 接线端子 DTL-120(铜镀锡) 3个 电缆固定抱箍DBG6-220 1副 电缆固定抱箍DBG6-240 1副 电缆固定抱箍DBG6-260 1副 电缆固定抱箍DBG6-280 1副 电缆固定抱箍	套	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

			DBG6-320 1副 电缆卡抱KBG4-50 5只 电缆保护管DLHG-114A 3米 4. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
11	PE5111PK2201	接地	1. 接地安装及测量垂直接地体5根 2. 含接地的挖方回填 热镀锌扁钢 40×4 20米 热镀锌角钢 L50x50x5 单根长度2.5米 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	5	
12	PE4211PL2501	10kV电缆敷设	1. 型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	80	
13	PL1601	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管 DLHG-114A 3米 /根 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	1	
14	PL1602	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ100,厚度5MM 2. 含电缆警示带和电缆标识桩 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	220	
15	PL1603	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管CPVCΦ32,厚度3MM 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
16	PL1901	非开挖导向钻定向穿越	1. 型号、规格:拉管PEΦ160 2. 敷设工艺:水平定向钻拉管,导向、扩孔、回拖布管; 3. 含工作坑、接收坑开挖、回填、坑内废弃泥浆外运,恢复原地貌; 4. 接口:热熔连接; 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,	m	40	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

			完成此项的一切费用，其他详见图纸			
17	PE4211PL2502	电缆敷设	1. 型号、规格:控制电源电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV-2x1.5 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	174	
18	PE4211PL2503	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	40	
19	PE4211PL2504	电缆敷设	1. 型号、规格:电缆 ZC-YJV-1.8/3.0-4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	174	
20	PF5111PL2701	电缆终端头	1. 型号、规格:10kV 电缆终端:铜，户外冷缩， 8.7/15kV -3×70mm² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	套	1	
21	PF5111PL2702	电缆终端头	1. 型号、规格:10kV 电缆终端:铜，户内冷缩， 8.7/15kV -3×70mm² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	套	1	
22	PF5111PL2703	电缆终端头	1. 型号、规格:1kV 电缆终端 4*120+1*70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	套	20	
23	PG2601	通讯网线	1. 型号、规格:通讯网线超六类网线 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	106	
24	PG2602	监控照明电缆	1. 型号、规格:监控照明电缆BVVB-2×4mm² 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求，完成此项的一切费用，其他详见图纸	m	20	
25	PF5111PL3001	电缆防火	1. 名称: 电缆防火防火堵料	t	0.02	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		安装工程费				
1	PC0501	箱式变电站(环网箱)	1. 名称:箱式变电站(环网箱) 2. 型号、规格: S13-630kVA, 3. 含调试, 并保证验收合格, 系统稳定运行的全部费用 4. 含全站接地、箱变护栏, 标志牌 5. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	座	1	
2	PC0801	双枪快充终端	1. 名称:双枪快充终端 风冷、200-1000V, 250A 2. 含快充终端基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	套	6	
3	PC0802	分体式充电桩	1. 名称:分体式充电桩480kW 2. 含整流柜基础 3. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	座	1	
4	PC4901	整车直流充电系统调试	1. 名称:充(换)电站分系统调试 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	系统	7	
5	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1. 名称:线路复测及分坑 单杆 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	基	1	
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1. 名称:普通混凝土电杆 $\phi 190 \times 12 \times M \times G$ 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	基	1	
7	PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1. 名称:杆塔基坑挖方及回填 2. 满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	m3	8.67	
8	PE3111PK0701	底盘	1. 名称:底盘 DP-6 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	块	1	
9	PE3111PK0801	卡盘	1. 名称:卡盘 KP-12 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	块	1	
10	PE5111PK3901	杆上配电装置	1. 电压等级:10KV 2. 设备名称:普通氧化锌避雷器HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) 1组; 隔离开关 GW9-12/630A (含硅橡胶绝缘护罩) 1套 3. 含 避雷器安装横担 1套 单回隔离开关安装横担 1套 高压绝缘导线JKLYJ-10/120 12米 高压绝缘导线JKLYJ-10/50 6米 柱式瓷绝缘子R12.5ET125N 3只 设备线夹 设备线夹SLG-3B(铜镀锡) 6个 异型铝并沟线夹(带绝缘罩) JBL-50-240 9个 接线端子 DTL-50(铜镀锡) 3个 接线端子 DTL-120(铜镀锡) 3个 电缆固定抱箍DBG6-220 1副 电缆固定抱箍DBG6-240 1副 电缆固定抱箍DBG6-260 1副 电缆固定抱箍DBG6-280 1副 电缆固定抱箍DBG6-320 1副 电缆卡抱KBG4-50 5只 电缆保护管DLHG-114A 3米 4. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	套	1	
11	PE5111PK2201	接地	1. 接地安装及测量 垂直接地体5根 2. 含接地的挖方回填 热镀锌扁钢 40×4 20米 热镀锌角钢 $L50 \times 50 \times 5$ 单根长度2.5米 3. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	根	5	
12	PE4211PL2501	10kV电缆敷设	1. 型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 70 2. 其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求, 完成此项的一切费用, 其他详见图纸	m	80	
13	PL1601	电缆保护管敷设	1. 型号、规格:电缆保护管 DLHG-114A 3米 /根	根	1	

分部分项工程量清单

工程名称：东升社区新能源充电桩建设项目（移民小区）

			2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸			
14	PL1602	电缆保护管敷设	1.型号、规格:电缆保护管CPVCΦ100,厚度5MM 2.含电缆警示带和电缆标识桩 3.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	220	
15	PL1603	电缆保护管敷设	1.型号、规格:电缆保护管CPVCΦ32,厚度3MM 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	200	
16	PL1901	非开挖导向钻定向穿越	1.型号、规格:拉管PEΦ160 2.敷设工艺:水平定向钻拉管,导向、扩孔、回拖布管; 3.含工作坑、接收坑开挖、回填、坑内废弃泥浆外运,恢复原地貌; 4.接口:热熔连接; 3.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	40	
17	PE4211PL2502	电缆敷设	1.型号、规格:控制电源电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV-2x1.5 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
18	PE4211PL2503	电缆敷设	1.型号、规格:电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	40	
19	PE4211PL2504	电缆敷设	1.型号、规格:电缆 ZC-YJV-1.8/3.0-4*120+1*70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	174	
20	PF5111PL2701	电缆终端头	1.型号、规格:10kV电缆终端:铜,户外冷缩, 8.7/15kV-3×70mm ² 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
21	PF5111PL2702	电缆终端头	1.型号、规格::10kV电缆终端:铜,户内冷缩, 8.7/15kV-3×70mm ² 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
22	PF5111PL2703	电缆终端头	1.型号、规格:1kV电缆终端 4*120+1*70 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	20	
23	PG2601	通讯网线	1.型号、规格:通讯网线超六类网线 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	106	
24	PG2602	监控照明电缆	1.型号、规格:监控照明电缆BVVB-2×4mm ² 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	20	
25	PF5111PL3001	电缆防火	1.名称:电缆防火 防火堵料 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	t	0.02	
26	PL3101	电缆试验	1.名称:电缆试验 10kV 交流耐压试验	回路	1	
27	PF5111PL3002	车位限位器	1.名称:车位限位器 镀锌钢管Φ76、壁厚2.5mm、黄黑涂色、2500mm 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	根	12	
28	PC3201	车位划线	1.名称:白色热熔漆划线 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	m	150	
29	B	信息指示标志	1.名称:信息指示标志 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	
30	PB6001	移动灭火装置	1.名称:干粉灭火器 8kg*2含箱体 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	2	
31	PG5201	照明监控	1.名称:双摄像头400万像素、存储1T、具备远传功能、可安装SIM卡 2.其他:满足图纸设计、施工验收规范及相关规范要求,完成此项的一切费用,其他详见图纸	套	1	

