

达拉特旗白泥井镇中心小学运
动场改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场
改造工程

标段名称： 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场
改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

标段：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程	
1.1.1	达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场	
1.1.2	达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场

标段：达拉特旗白泥井镇中心小学
运动场改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011404001001	墙面喷刷涂料	1、铲除围墙抹灰腻子及涂料	m2	255.6		
2	041001009001	拆除 井篦	1、拆除原有排水沟盖板，尺寸600x600mm，厚度为100mm，	m	192		
3	041001002001	拆除人行道	1、拆除原破损环保砖及垫层，厚度18cm	m2	163.54		
4	041001001001	拆除路面-塑胶面层	1、拆除原有草坪塑胶面层及基层清理	m2	6886		
5	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清除排水沟内淤泥垃圾	m3	28.8		
6	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:投标单位自行确定	m3	707.74		
		塑胶跑道改造					
7	040203009001	弹性面层	1、13mm厚红色预制型橡胶面层 2、3#粘接剂对水泥兑石英砂的混合料封底,配比1:3:3,每层使用量约0.20kg/m²-0.50kg/m² 3、包含:排水沟部位打孔及标准场地标识线	m2	3671		
8	040203009002	弹性面层	4、10mm厚自流平修补砂浆找平层(局部处理)	m2	1835.5		
		人造草坪改造					
9	040203009006	人造草坪	1、以专业厂家深化为准，建议参数：草高：22-28mm密度：21000-24150簇/m² 2、10mm弹性地垫 3、包含标准场地标识线	m2	1973		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场

标段：达拉特旗白泥井镇中心小学
运动场改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040203009005	人造草坪	1、50厚人造草坪面层，内填40-70目石英砂35kg/m2，填充TPE环保颗粒8kg/m2，含胶量达到25%，质保8年，草丝密度12000针/m² 2、10mm弹性地垫 3、标准场地标识线	m2	1242		
11	040203009004	弹性面层	4、10mm厚自流平修补砂浆找平层(局部处理)	m2	1607.5		
		其他工程					
12	040201022001	排水沟、截水沟	1、大理石外排水沟盖板 2、尺寸600x600mm，厚度为100mm，（材质、样式由甲方选定）	m2	115.2		
13	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:修补排水沟 2、砖品种、规格、强度等级:普通砖，M10水泥砂浆	m3	3		
14	040204001001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:环保砖厚度6cm, 3cm水泥砂浆结合层	m2	303.54		
15	040204001002	人行道块料铺设	2、基础、垫层: 10cm厚天然砂砾垫层	m2	303.54		
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	264.32		
17	011404001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料 外墙 丙烯酸酯涂料墙面二遍、刮腻子两遍	m2	264.32		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场 标段：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场
标段: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	60000			
2. 1	专业工程暂估价	60000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		60000			-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场

标段：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场 标段：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-运动场 标段: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金

标段：达拉特旗白泥井镇中心小学
运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金 标段：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	174311.93			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		174311.93			-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金 标段：达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程-暂列金 标段: 达拉特旗白泥井镇中心小学运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]