

包头市石拐区古石线110KV高压输电线路
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____（盖章）

编制人： _____（造价专业人员签字或盖章）

年 月 日

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电
线路改造项目

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编制人：（造价专业人员签字或盖章）

复核人：（注册造价工程师签字或盖章）

审定人：（注册造价工程师签字或盖章）

编制单位：（盖章）

企业法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招标人：（签字或盖章）

企业法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

编制说明

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

一、工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目。

二、编制依据：

- 1、建设单位提供的施工图纸；
- 2、《输电线路工程量清单计价规范（2021）》；
- 3、2018年《电力建设工程预算定额》；
- 4、材料价格执行内蒙古自治区建设工程造价管理总站发布的包头2026年2月价格信息及市场询价。

三、工程费用计算

- 1、本清单编制为常规施工内容，实际施工与清单不相符时以实际施工为准。

四、其他

1. 暂列金含税金额为366360元；
2. 专业工程暂估价含税金额为80000元整。

安装工程分部分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		挖土方				
1	100001SA0103	线路复测分坑	1. 杆塔类型：直线杆分坑	基	3	
2	100001SA0104	线路复测分坑	1. 杆塔类型：耐张杆分坑	基	5	
3	100001SA0304	挖土	1. 地质类别：挖土一二类土	m³	1833.32	
4	100001SA0305	回填土	1. 地质类别：回填土，一二类土	m³	1329.85	
5	100001SA0306	土方外运	1. 装载机装土： 2. 自卸汽车运土：2公里	m³	503.47	
6	100001SA0307	土方外运	1. 土方外运：自卸汽车每增加1km	m³	503.47	
		混凝土基础及钢筋				
7	100001SA1403	现浇基础	1. 类型：垫层 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20	m³	16.84	
8	100001SA1404	现浇基础	1. 类型：混凝土独立基础 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m³	518.52	
9	100001SA2402	保护帽	1. 类型：保护帽 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20	m³	10.85	
10	100001SA0403	现浇基础(构件)钢筋	1. 种类：HPB300 2. 规格：Φ8mm	t	0.546	
11	100001SA0404	现浇基础(构件)钢筋	1. 种类：HPB400 2. 规格：Φ25mm	t	11.329	
12	100001SA0602	地脚螺栓	1. 种类：预埋螺栓	t	8.68	
		接地				
13	100001SC0102	接地槽挖方及回填	1. 地质类别：接地挖填土一二类土	m³	386.88	

安装工程分部分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
14	100001CC0404	接地体敷设	1. 材质:镀锌扁钢-4x40x190	m	7.96	
15	100001CC0405	接地体敷设	1. 材质:圆钢Φ12 (镀锌)	m	968.47	
16	100001CC0406	接地装置	1. 接地装置名称:石墨接地模块	个	32	
17					1	
		钢管杆				
18	100001SB0206	钢管杆组立	1. 杆型:110ZG2-15 2. 重量:14475KG 3. 杆塔号:N6	基	1	
19	100001SB0207	钢管杆组立	1. 杆型:110ZG2-21 2. 重量:17025KG 3. 杆塔号:N5、N7	基	2	
20	100001SB0208	钢管杆组立	1. 杆型:110GGDZT-12 2. 重量:21605KG 3. 杆塔号:N1	基	1	
21	100001SB0209	钢管杆组立	1. 杆型:110GGDZT-18 2. 重量:25610KG 3. 杆塔号:N2、N3	基	2	
22	100001SB0210	钢管杆组立	1. 杆型:110JG5D-15 2. 杆型:39985KG 3. 杆塔号:N4、N8	基	2	
23					1	
		线材 (避雷)				
24	100001SD0305	导线架设	1. 型号、规格:JL/G1A-300/25 2. 回路数:单回路	km	4.104	

安装工程分部分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
25	100001SD0309	导线架设	1. 型号、规格：JL/G1A-300/25（利旧） 2. 回路数：单回路	km	0.612	
26	100001SD0103	避雷线架设	1. 型号、规格：地线JLB40-120	km	1.311	
27					1	
		光缆				
28	100001SD0306	导线架设	1. 名称：地线复合光缆(48芯) 2. 型号、规格：光缆敷设OPGW-110	km	1.5	
29	100001SE0106	导线耐张串	1. 电压等级：110KV 2. 绝缘子、金具串名称及型号：耐张串 3. 组合形式：每串含耐张串1串，U型挂环U-1085 1串，地线耐张线夹NY-120G 1串	组	12	
30	100001SE0108	悬垂串	1. 电压等级：110KV 2. 绝缘子、金具串名称及型号：悬垂串 3. 组合形式：每组含悬垂串Z-0780 1组，直角挂板Z-0780 1组，直角挂板ZH-07100 1组，悬垂线夹XGZ-4022M 1组	组	5	
31	100001SE0107	导线耐张串	1. 电压等级：110KV 2. 绝缘子、金具串名称及型号：耐张串U-1085 3. 组合形式：每组含耐张串ADSS用1组，直角挂板Z-0780 1组，直角	组	4	

安装工程分部分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
32	100001SE0405	防振锤	1. 规格或型号:防震鞭 ADSS	个	2	
33	100001SE0406	防振锤	1. 规格或型号:防震锤 OPGW 光缆用	个	18	
34	100001CC0202	中间接头	1. 电压等级:中间接头盒	套/三相	2	
35					1	
		绝缘子				
36	100001SE0109	导线耐张串	1. 电压等级:110KV 2. 绝缘子、金具串名称及型号:合成绝缘子FXBW-110/100 3. 组合形式:每串含合成绝缘子FXBW-110/100 1串, U型挂环U-1290 4串, U型挂环U-1085 1串, 平行挂板-1080 1串, 挂环(延长环) PH-10100 1串, 调整板(DB型) DB-1080-200 1串, 直角挂板Z-1080 1串, 联板(L型) L-10-70/400 2串, 直角挂板Z-0780 2串, 球头挂环QP-0750 2串, 碗头挂板(WS型) WS-0770 2串, 耐张线夹NY-300/25A 1串	串	78	
			1. 电压等级:110KV 2. 绝缘子 全			

安装工程分部分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
38	100001SE0407	防振锤	1. 规格或型号:防振锤 FD-5	个	54	
39	100001SE0408	防振锤	1. 规格或型号:防振锤 FD-3	个	18	
40	100001SE0302	跳线制作及安装	1. 跳线类型:跳线承担TXCD	套	5	
		其他				
41	100001SF0602	防鸟装置	1. 名称:防鸟刺安装	个	96	
42	100001SF0505	标志牌	1. 名称:杆塔标志牌安装	块	8	
43	100001SF0506	相序牌	1. 名称:相序牌安装	块	24	
44	100001SF0507	警示牌	1. 名称:警示牌安装	块	8	
45	100001SF0702	防坠落装置	1. 名称:防坠落装置	m	240	
46	100001SF0703	防坠落装置	1. 名称:转换器 防坠器	套	4	
47	100001SD0504	交叉跨越	1. 被跨越物名称:钻越35KV	处	2	
48	100001SD0505	交叉跨越	1. 被跨越物名称:跨越土路	处	4	
49	100001SD0506	交叉跨越	1. 被跨越物名称:跨越10kV	处	3	
50	100001CG0502	施工道路	1. 路床整形平均厚度:施工现场推土修路深度0.5米	m²	5700	
		拆除				
51	100001SB0101	混凝土杆组立	1. 杆型:拆除电线杆	基	6	
52	100001SD0307	导线架设	1. 型号、规格:拆除JL-GIA300/25 2. 回路数:单回路	km	4.32	
53	100001SD0104	避雷线架设	1. 型号、规格:拆除地线JBL40-120	km	2.76	
54	100001SD0308	导线架设	1. 型号、规格:拆除OPGW 光缆	km	1.38	
		调试费				

安装工程分部分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
55	100001CE0601	输电线路试运	1. 电压等级:10KV 2. 线路长度:1140	回	1	
		挡土墙土石方方				
56	100001SA0308	机械开挖 松砂石	1. 地质类别:挖掘机挖松砂石	m³	394.84	
57	100001SA0309	松砂石外运	1. 装载机装松砂石: 2. 松砂石外运:2公里	m³	394.84	
58	100001SA0310	松砂石外运	1. 松砂石外运:自卸汽车每增加1km	m³	394.84	
59	100001SA0311	外购土回填	1. 地质类别:回填土,一二类土 2. 含机械碾压: 3. 含外购土材料,运距等费用:	m³	300	
60					1	
		挡土墙混凝土基础及钢筋				
61	100001SA1405	现浇基础	1. 类型:混凝土条形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含模板制作及安拆:	m³	66.96	
62	100001SA1406	现浇挡墙	1. 类型:混凝土挡墙 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含模板制作及安拆:	m³	191.64	
63	100001SA0405	现浇基础(构件)钢筋	1. 种类:HPB300 2. 规格:Φ8mm	t	0.783	
64	100001SA0406	现浇基础(构件)钢筋	1. 种类:HPB400 2. 规格:Φ12mm	t	1.145	
65	100001SA0407	现浇基础(构件)钢筋	1. 种类:HPB400 2. 规格:Φ14mm	t	6.094	

