

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		党建活动室					
1	011105003001	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	43.65		
2	011302002003	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	97.28		
		演出服装库房					
3	011105003002	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	17.6		
		门厅、走廊及防寒门斗					
4	011105003003	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	52.25		
5	011302002004	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	97.54		
		综合值班室					
6	011105003004	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	18.1		
		棋牌室					
7	011105003005	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	32.7		
8	011302002002	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	17.06		
		档案室					
9	011105003006	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	15.8		
		便民服务大厅					
10	011105003007	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	51.1		
11	011302002005	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	171.49		
		二层					
		书法室/901画室					
12	011105003012	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	32.1		
13	011302002008	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	19.17		
		退役军人之家					
14	011105003013	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	23.6		
15	011302002009	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	7.39		
		健身活动室					
16	011105003014	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	24.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称: 拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		图书室/自习室					
17	011105003015	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	33.2		
18	011302002010	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	26.79		
		妇女之家及儿童活动室					
19	011105003016	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	32.1		
20	011302002011	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	99.68		
		居民议事厅					
21	011105003017	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	34.68		
22	011302002012	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	68.51		
		更衣间					
23	011105003018	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	16.29		
		走廊					
24	011105003019	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	59.4		
		舞蹈室					
25	011105003020	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	42.65		
26	011302002013	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	98.7		
		楼梯间					
27	011105003008	块料踢脚线拆除	1. 拆除100mm高地砖踢脚线	m	69.8		
		垃圾外运					
28	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运，运距15km	m3	18.8		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 计日工表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	实际数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 分部分项工程项目清单计价表

### 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 1 页 共 17 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011501001021	展示区	1. 20mm厚成品实木复合隔板	m2	0.55		
11	011502001003	成品装饰线条	1. 1.0厚不锈钢装饰线条	m	10		
12	011502001011	成品装饰线条	实木板封边	m	75.3		
		天棚工程					
13	010810001001	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m2	77.48		
14	010810003001	窗帘盒	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	14.9		
15	010810003002	灯带	灯带宽100mm，高60mm 1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m	26.84		
16	010810003003	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	14.9		
17	011302001008	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	19.99		
18	011302001009	跌级石膏板天棚	1. 9.5厚纸面石膏板 2. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	7.2		
19	011302002005	跌级吊顶天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	94.3		
		演出服装库房					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
20	011105006007	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	6.2		
21	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	17.06		
22	011501004014	定制成品衣通	1. 定制成品衣通	m2	47.12		
		门厅、走廊及防寒门斗					
		墙面工程					
23	011105006008	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	52.25		
24	011205001006	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 20mm厚成品实木复合格栅板	m2	6.69		
25	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	4.41		
26	011205001008	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	2.02		
27	011205001009	灯带	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 9.5厚纸面石膏板 3. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	1.69		
28	011403001003	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	149.79		
29	040805005003	灯带	1. 暗藏日光灯带，LED硅胶柔性线性灯带	m	6.04		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011302001010	平面吊顶天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m <sup>2</sup>	16.76		
31	011302001011	跌级石膏板天棚	1. 双层9.5厚纸面石膏板 2. 刮腻子无机涂料各三遍	m <sup>2</sup>	1.38		
32	011302001012	跌级石膏板天棚	1. 9.5厚纸面石膏板 2. 刮腻子无机涂料各三遍	m <sup>2</sup>	1.73		
33	011302001013	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m <sup>2</sup>	3.46		
34	011302002004	跌级吊顶天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m <sup>2</sup>	80.78		
		综合值班室					
		墙面工程					
35	011105006009	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	18.1		
36	011403001004	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m <sup>2</sup>	51.98		
		棋牌室					
		墙面工程					
37	011105006010	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	28.9		
38	011403001005	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m <sup>2</sup>	85.92		
39	011501004013	定制成品实木复合储物柜	1. 定制20厚成品实木复合储物柜	m <sup>2</sup>	3.8		
		天棚工程					
40	010810001003	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m <sup>2</sup>	45.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010810003004	窗帘盒	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防水涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	9.18		
42	010810003008	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	9.18		
43	011302001014	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	17.06		
44	011302001015	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防水涂料各三遍	m2	8.99		
45	011302001016	跌级石膏板天棚	1. 9.5厚纸面石膏板 2. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	8.07		
		档案室					
		墙面工程					
46	011105006011	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	15.8		
47	011403001006	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	47.27		
		便民服务大厅					
		墙面工程					
48	010608001002	龙骨	1. 20*40*2.5镀锌方钢龙骨，防锈处理	t	0.201		
49	011105006012	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	51.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 75系隔墙龙骨@400 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	47.9		
51	011205001011	基层板	1. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	7.81		
52	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 20*40木龙骨@300，双向，刷防火防腐涂料各三遍 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	3.13		
53	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 75系隔墙龙骨@400 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 20mm厚成品实木复合格栅板	m2	23.41		
54	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 12mm厚成品实木复合装饰板	m2	10.33		
55	011205001015	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	2.82		
56	011403001007	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	59.83		
57	011502001004	成品装饰线条	1. 30*20红色烤漆实木复合线条	m	75.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011502001005	成品装饰线条	1. 30mm宽石膏板线条	m	23		
59	011502001006	成品装饰线条	1. 1.0厚不锈钢装饰线条	m	20.56		
		景观休息区					
60	010608001003	龙骨	1. 20*40*2.5镀锌方钢龙骨，防锈处理	t	0.209		
61	011205001016	圆柱面装饰板	1. 75系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 10mm厚奥松板基层，双面刷防火涂料各三遍 4. 12mm厚成品实木复合装饰板	m2	19		
62	011205001017	阻燃基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	38.18		
63	011501004015	定制品皮座垫	1. 定制品皮座垫	m2	4.63		
64	011501004016	12厚成品实木复合装饰板	1. 12厚成品实木复合装饰板弧形坐骑去	m2	8.84		
65	011501004017	仿真绿植	1. 仿真绿植 2. 仿真绿植土壤30cm	m2	1.84		
66	011501004019	3厚镀锌铁皮	1. 3厚镀锌铁皮	m2	6.26		
		业务受理台					
67	011501003002	装饰台	1. 20厚天然大理石台面 2. 2层15mm厚阻燃基层板	m2	14.72		
68	011501004018	业务受理台	1. 12mm厚成品实木复合装饰板 2. 2层15厚阻燃基层板 3. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 4. 20厚成品实木复合柜门板	m2	7.41		
		天棚工程					
69	010810001002	窗帘	1. 窗帘及窗纱	m2	124.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010810003005	窗帘盒200宽	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	12.63		
71	010810003006	窗帘盒350宽	窗帘盒宽350，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	12.31		
72	010810003007	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	24.94		
73	011302001017	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	169.45		
74	011302001018	跌级石膏板天棚	1. 9.5厚纸面石膏板 2. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	5.91		
75	011302001019	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	42.73		
		二层					
		书法室/901画室					
		墙面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011105006016	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	26.9		
77	011205001018	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，单向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 20mm厚成品实木复合格栅板	m2	0.96		
78	011205001019	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20mm厚成品实木复合格栅板	m2	0.4		
79	011403001014	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	78.83		
80	011501004020	定制成品实木复合艺术博古架	1. 定制成品实木复合艺术博古架	m2	6.4		
81	011502001007	成品装饰线条	1. 40*20成品实木复合线条	m	6		
82	040805005001	灯带	1. 暗藏日光灯带，LED硅胶柔性线性灯带	m	6		
		天棚工程					
83	010810001004	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m2	46		
84	010810003009	窗帘盒200宽	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	9.2		
85	010810003011	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	9.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011302001020	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	17.33		
		健身活动室					
		墙面工程					
87	011105006020	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	24.5		
88	011403001018	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	63.38		
		退役军人之家					
		墙面工程					
89	011105006021	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	23.6		
90	011403001019	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	63.06		
		天棚工程					
91	010810001005	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m2	29.45		
92	010810003012	窗帘盒200宽	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	5.89		
93	010810003013	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	5.89		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011302001021	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	6.21		
		健身活动室					
		墙面工程					
95	011105006022	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	24.5		
96	011403001020	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	63.38		
		图书室/自习室					
		墙面工程					
97	011105006023	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	21.55		
98	011205001020	墙、柱面装饰板	1. 20mm厚成品实木复合格栅板	m2	3.55		
99	011205001021	纸面石膏板造型墙	1. 9.5厚纸面石膏板基层 2. 9.5厚纸面石膏板面层 3. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	13.28		
100	011403001021	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	34.1		
101	011501004021	定制20厚成品实木复合柜	1. 定制20厚成品实木柜	m2	30.42		
		天棚工程					
102	010810001006	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m2	45.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 12 页 共 17 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011205001027	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，单向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	2.47		
112	011205001028	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.68		
113	011205001029	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.87		
114	011403001022	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	62.26		
115	011501004022	定制成品实木复合资料柜	1. 定制成品实木复合资料柜	m2	8		
116	040805005004	灯带	1. 暗藏日光灯带，LED硅胶柔性线性灯带	m	13.2		
		天棚工程					
117	010810001007	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m2	45.4		
118	010810003016	窗帘盒200宽	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	9.08		
119	010810003017	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	9.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011302001023	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	18.74		
		居民议事厅					
		墙面工程					
121	011105006025	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	32.28		
122	011205001030	灯带	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 9.5厚纸面石膏板 3. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	1.2		
123	011205001032	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	10.5		
124	011205001033	墙装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 2. 20*40木龙骨@300，双层双向，刷防火防腐涂料各三遍 3. 12mm厚成品实木复合装饰板	m2	2.7		
125	011403001023	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	70.87		
126	011501004023	定制成品实木复合资料柜	1. 定制成品实木复合资料柜	m2	6.24		
127	011502001008	成品装饰线条	1. 40*20成品实木复合线条	m	29.34		
128	040805005002	灯带	1. 暗藏日光灯带，LED硅胶柔性线性灯带	m	4		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010810001008	窗帘	1. 布窗帘及纱帘	m2	53.4		
130	010810003018	窗帘盒200宽	窗帘盒宽200，高200 1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍 3. 9.5厚纸面石膏板 4. 刮腻子无机涂料各三遍	m	10.68		
131	010810003019	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨双轨成套	m	10.68		
132	011302001024	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	66.47		
133	011302001025	跌级石膏板天棚	1. 单层9.5厚纸面石膏板 2. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	3.04		
134	011302001026	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	9.11		
		更衣间					
		墙面工程					
135	011105006026	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	10.19		
136	011403001024	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	21.29		
137	011501004024	定制成品实木复合更衣柜	1. 定制成品实木复合更衣柜	m2	17.08		
138	011501004025	定制成品皮座垫	1. 定制成品皮座垫	m2	2.18		
139	011501004026	定制成品实木复合储物柜	1. 定制成品实木复合储物柜	m2	2.18		
		走廊					
		墙面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 16 页 共 17 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	011302001029	跌级石膏板天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	16.25		
155	011302001030	基层板	1. 15mm厚阻燃基层板，双面刷防火涂料各三遍	m2	35.56		
156	011302001032	跌级石膏板天棚	1. 9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	25.4		
157	011302001027	艺术天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮腻子无机涂料各三遍	m2	58.61		
158	011302001028	艺术天棚	1. C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300 2. 15mm厚阻燃基层板，双面防火处理三遍 3. 12mm厚实木复合烤漆装饰板	m2	18.32		
		楼梯间					
159	011105006028	金属踢脚线	1. 100mm高成品金属踢脚线	m	69.8		
160	011403001027	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子无机涂料各三遍	m2	142.93		
161	011403001028	抹灰面油漆	1. 天棚刮腻子无机涂料各三遍	m2	88.18		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：装修工程

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：装修工程

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 计日工表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	实际数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	安装LED屏	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030404035001	插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 规格:250V 15A 3. 安装方式:地面安装	个	2		
2	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3暗装	个	15		
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	520.83		
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	150.38		
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	445.64		
6	030411004003	LED灯带	1. 名称:LED暗藏灯带 2. 规格:10W/M	m	26.44		
7	030411004004	LED灯带	1. 名称:LED磁吸轨道灯 2. 规格:12W/M	m	53.27		
8	030411004005	LED灯带	1. 名称:LED硅胶柔性线性灯 2. 规格:10W	m	68.12		
9	030411006001	接线盒	1. 名称:感应器接线盒 2. 材质:SC 3. 安装形式:暗装	个	17		
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED防水防雾筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	257		
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:LDE亚克力装饰平板条形灯100mm宽32W	套	7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程		标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目	第 2 页 共 2 页
合 计			

## 措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇 “  
阳光共铸石榴情” 互嵌式社区建  
设项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	实际数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		门厅					
1	011507001001	艺术造型基层	国标轻工龙骨加石膏板起造型环保面漆	m2	13.9		
2	011507001003	UV进口墨水定制图案壁布	无缝壁布，进口UV墨水高清打印，	m2	14.85		
3	011507001009	能量补给站	15mm高密度PVC板+UV打印，多层起层造型，厚度≥20mm	m2	4.7		
4	011507001010	一个社区和他的生活方式	15mm高密度PVC板+UV打印，文字立体雕刻，厚度≥15mm	m2	3.4		
5	011508001001	地图绘制	根据点位地形地貌对应点位进行联动绘制	个	1		
6	011508001002	专用壁布糯米胶	品牌环保糯米胶，国产一线品牌含基膜、糯米胶铺贴	个	1		
7	011508001003	定制化感应触摸按键	面板+电容式感应按键，定制图案，含安装调试	个	15		
8	011508001004	互动软件内系统	Unity3D或UE4引擎开发，含多点触控交互程序，适配43寸屏	个	1		
9	011508001005	43寸屏	工业级液晶显示屏，43英寸，1080P，含壁挂支架	个	1		
10	011508001006	设备专用稳压变压器	全铜环形变压器，功率适配互动设备，含过载保护	个	2		
		长廊					
11	011507001011	多模块精品党建引领	20mm高密度PVC板+3mm亚克力面板，多层起层，烤漆工艺	m2	11.5		
12	011508001007	照片折弯工艺处理	5mm亚克力热弯+UV打印，照片折弯造型，含安装	个	1		
		办事大厅					
13	011507001013	办事大厅背景墙面	15mm高密度PVC板+UV打印，表面覆亚克力膜，厚度≥15mm	m2	26.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011507001014	有鹿背景墙	15mm高密度PVC板+UV打印，立体雕刻造型，多层起层	m2	7.8		
15	011507001017	石榴雕塑造型	玻璃钢（FRP）翻模+烤漆，石榴造型，含内部钢结构骨架	m2	5.28		
16	011507001018	爱我阿佑基层图案	15mm高密度PVC板+UV打印，基层图案，厚度≥15mm	m2	9.68		
17	011507001019	爱我造型阿佑起层第二层图案	20mm高密度PVC板+3mm亚克力，起层雕刻，立体效果	m2	8.92		
18	011507001020	爱我造型阿佑起层第二层图案	20mm高密度PVC板+3mm亚克力，起层雕刻，立体效果	m2	8.92		
19	011507001021	中华民族一家亲文化墙框架雕刻	20mm高密度PVC板+UV打印，框架雕刻，多层起层	m2	6.13		
20	011507001022	UV进口墨水定制图案壁布	丝绢布/无缝壁布，进口UV墨水高清打印	m2	6.13		
21	011508001008	50厘米鹿脚下立体方块	高密度泡沫雕刻+户外高光漆，立体方块，含安装	个	8		
22	011508001009	泡沫定制雕刻卡通鹿（高1.5米）	高密度泡沫雕刻+烤漆，卡通鹿造型，含预埋件安装	个	1		
23	011508001010	专用壁布糯米胶	品牌环保糯米胶	个	1		
24	011508001011	志愿者柜子上贴的	3mm透明亚克力背喷UV，柜面贴画，含安装	个	8		
25	011508001012	服务台雕刻字	10mm水晶字+3mm亚克力面板，服务台标识字	个	10		
		棋牌室					
26	011507001027	精品起层文化墙二层	20mm高密度PVC板+3mm亚克力，多层起层，烤漆	m2	18.6		
		誓					
27	011507001028	宣誓基层	15mm阻燃板+9mm奥松板，木工板基层	m2	16.28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 3 页 共 6 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011508001017	定制立体浮雕雕刻字折弯pvc	20mm高密度PVC雕刻+热弯处理，立体浮雕字	个	4		
		书柜中间					
41	011508001018	定制双层亚克力折弯	双层5mm亚克力热弯+夹层UV打印	个	1		
42	011508001019	起层边框80厘米	15mm高密度PVC+烤漆，80cm起层边框	个	1		
43	011508001020	定制书法雕刻字海纳百川	10mm水晶字+3mm亚克力，书法字体雕刻	个	4		
		居民议事厅					
44	011502001002	凹槽灯带	LED柔性灯带，色温3000K/4000K，含驱动	m	42		
45	011507001053	木质凹槽造型墙面基地	15mm阻燃板+木饰面，凹槽造型基层	m <sup>2</sup>	14.56		
46	011507001057	木色板材	木饰面板，免漆板或科定板	m <sup>2</sup>	2.24		
47	011507001061	定制雕刻亚克力造型	8mm透明亚克力+UV打印，雕刻造型	m <sup>2</sup>	0.65		
48	011508001021	迷你字雕刻红色字	迷你字（亚克力+LED背光），红色，厚度≥15mm	个	8		
49	011508001022	迷你字白色字25厘米	迷你字（亚克力+LED背光），白色，25cm	个	10		
50	011508001023	软木60X80厘米	成品软木板，厚度≥8mm，含边框	个	4		
51	011508001024	互动中轴翻牌	不锈钢旋转结构+UV打印画面，互动翻牌装置	个	1		
52	011508001025	书柜上的雕刻字第一时间	10mm水晶字+3mm亚克力，“第一时间”字样	个	1		
53	011508001026	书柜上的海报	户外写真覆哑膜+KT板，成品海报	个	1		
		自习室					
54	011507001064	PVC+亚克力画面折弯（第二层）	25mm高密度PVC板+3mm亚克力热弯，折弯造型	m <sup>2</sup>	7.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 5 页 共 6 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011508001035	照片1毫米水晶8寸	1mm透明亚克力+UV打印，8寸照片	个	16		
73	011508001036	椭圆造型	15mm高密度PVC板+UV打印，椭圆雕刻造型	个	4		
74	011508001037	pvc+亚克力雕刻字	20mm高密度PVC+3mm亚克力，复合雕刻字	个	60		
		楼道					
75	011507001084	PVC+亚克力文化墙折弯	20mm高密度PVC+3mm亚克力热弯，折弯造型	m2	20		
76	011507001085	PVC+亚克力文化墙雕刻	20mm高密度PVC+3mm亚克力，雕刻造型	m2	5.5		
77	011507001086	PVC+亚克力度雕刻文化墙	25mm高密度PVC+3mm亚克力，深度雕刻	m2	15		
		户外					
78	011502001004	电源线	国标	m	100		
79	011507001102	核心价值观	1X1m亚克力发光字字壳制作含安装设备背架	m2	45		
80	011507001103	民族团结	定制雕刻专用户外防晒PVC烤漆材料含安装	m2	55		
81	011507001104	LED光源	工程级光源防水，含灯珠	m2	9		
82	011507001107	手绘	楼体下方人物和彩带	m2	45		
83	011507004001	防水变压器	工程级外露	个	6		
84	011508001039	配电箱	配电箱	个	2		
85	011508001040	时控器	内置	个	2		
86	011601005003	安装辅料	化学螺栓、结构胶、脚手架扣件等	项	1		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：文化墙

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：文化墙

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：文化墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 计日工表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇 “  
阳光共铸石榴情” 互嵌式社区建  
设项目

工程名称：文化墙

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	实际数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 分部分项工程项目清单计价表

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	110091.74			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		110091.74			-

## 暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。