

工程量清单汇总表

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测/监测项目名称	投标报价（元）
1	地基基础及复合地基检测	0.00
2	结构实体检测	0.00
3	建筑工程材料检测	0.00
4	幕墙与门窗工程检测	0.00
5	基坑监测	0.00
6	主体沉降观测	0.00
7	总计（元）	0.00

地基基础及基坑支护检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
1	混凝土灌注桩	桩竖向抗压静载试验		
2	混凝土灌注桩	桩身完整性检测（低应变）		
3	基础换填	强夯及碾压处理后地基承载力、复合地基承载力		
4	抗浮锚杆	抗拔承载力（拉拔力、抗拔力）		
5	其他项	其他根据规范必须要监测的内容，投标单位在清单中自行增补并注明工作内容		
合计（元）			0.00	

结构实体及人防工程检测清单

工程名称：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价（元）	备注
1	钢结构	焊缝超声波检测		
2		焊缝磁粉检测		
3		防腐涂层厚度检测		
4		防火涂层厚度检测		
5	管道（包含一次管网）	焊缝超声波检测		
6		焊缝磁粉检测		
7	主体结构实体（含人防结构实体）	混凝土强度（钻芯法）		
8		混凝土强度（回弹法）		
9		混凝土结构钢筋配置及保护层厚度		
10		构件截面尺寸检测		
11		混凝土后锚固件抗拔试验（植筋/化学锚栓）		
12		氯离子含量检测		
13		饰面砖粘结强度		
14		抹灰砂浆粘结强度		
15	建筑节能工程	保温板与基层拉伸粘结强度		
		保温板与基层粘结强度		
		保温层与基层墙体拉伸黏结强度		
		后置锚固件锚固力现场拉拔试验		
		锚栓拉拔		
		外墙节能构造		
16	其他项	其他根据规范必须要监测的内容，投标单位在清单中自行增补并注明工作内容		
合计（元）			0.00	

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
1	土工试验	密度（灌砂法）		
2		颗粒组成		
3		界限含水率		
4		击实试验（最大干密度、最佳含水量）		
5	水泥	胶砂强度		
6		凝结时间		
7		安定性		
8		氯离子		
9		碱含量		
10	砂	颗粒级配		
11		含泥量		
12		泥块含量		
13		氯离子		
14	石	颗粒级配		
15		含泥量		
16		泥块含量		
17		压碎指标		
18		坚固性		
19	沥青	沥青水分		
20		粘度		
21		针入度		
22		延度		
23		沥青配合比试验		
24	混凝土配合比	配合比设计/验证		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
25	混凝土试块	抗压强度		
26	混凝土抗渗	抗渗等级		
27	砂浆试块	抗压强度		
28		砂浆配合比设计		
29	钢筋原材（抗震）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲		
30		重量偏差		
31		强屈比、超强比		
32		最大力总伸长率		
33		反向弯曲		
34	钢筋原材（非抗震）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲		
35		重量偏差		
36		最大力总伸长率		
37	机械连接	抗拉强度		
38		最大力总伸长率		
39		残余变形		
40	钢材原材	拉伸、弯曲		
41		冲击试验		
42		Z向性能		
43	焊条/焊丝	直径		
44		长度尺寸偏差		
45		偏心(不圆)度		
46		熔敷金属拉伸试验		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
47	普通螺栓	拉力试验		
48		剪切试验		
49	扭剪型高强度螺栓	紧固轴力		
50	高强度螺栓连接摩 擦面	抗滑移系数		
51	钢结构防腐涂料	在容器中状态		
52		干燥时间（表干）		
53		涂膜外观		
54		施工性		
55		附着力		
56		不挥发物中锌含量		
57	钢结构防火涂料	容器中状态		
58		粘结强度		
59		初期干燥抗裂性		
60		抗压强度（非膨胀型检）		
61	锚固胶/植筋胶	抗压强度		
62		抗弯强度		
63		劈裂抗拉强度		
64		钢-钢拉伸剪切强度标准值		
65	蒸压加气混凝土砌 块/条板	抗压强度		
66		干体积密度		
67		导热系数		
68	砌墙砖	尺寸		
69		抗折强度		
70		抗压强度		
71	遇水膨胀止水胶	硬度		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
72	预拌砂浆	稠度		
73		抗压强度		
74		保水率		
75		14d拉伸粘结强度		
76	聚合物水泥防水砂浆	凝结时间		
77		抗渗压力		
78		抗压强度		
79		抗折强度		
80		粘结强度		
81	保温砂浆	干密度		
82		导热系数		
83		抗压强度		
84	防水卷材	纵横向拉力		
85		伸长率		
86		钉杆撕裂强度		
87		耐热性		
88		低温柔性		
89		不透水性		
90	聚合物水泥防水涂料	固体含量		
91		拉伸强度、伸长率		
92		不透水性		
93		粘结强度		
94	聚氨酯防水涂料	固体含量		
95		拉伸强度、伸长率		
96		不透水性		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
97	非固化沥青防水涂料	固体含量		
98		粘结性能（干燥基面）		
99		粘结性能（潮湿基面）		
100		低温柔性		
101		延伸性（碱处理、浸水处理）		
102		耐热性		
103	水泥渗透结晶防水涂料	含水率		
104		细度		
105		氯离子		
106		抗压		
107		28d带涂层混凝土抗渗压力（比）		
108		56d带涂层混凝土第二次抗渗压力		
109	混凝土界面处理剂	拉伸粘结强度-未处理		
110		拉伸粘结强度-浸水处理		
111		拉伸粘结强度-热处理		
112		拉伸粘结强度-碱处理		
113		拉伸粘结强度-晾置20min		
114	挤塑板	表观密度		
115		压缩强度		
116		导热系数		
117	耐碱纤维布	单位面积质量		
118		耐碱断裂强力		
119		断裂伸长率		
120		耐碱断裂强力保留率		
121	防静电地板	均布荷载、集中荷载、极限集中荷载		
122		防静电活动地板对地电阻		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
123	陶瓷砖	尺寸偏差		
124		表面质量		
125		吸水率		
126		破坏强度		
127		断裂模数		
128		釉面抗龟裂		
129		防滑值		
130		静摩擦系数		
131	陶瓷砖胶粘剂	拉伸胶粘原强度		
132		晾置时间≥20min拉伸胶粘强度		
133	石材	吸水率		
134		体积密度		
135		压缩强度		
136		弯曲强度		
137	环氧地坪漆	容器中状态		
138		涂膜外观		
139		干燥时间（表干）		
140		拉伸粘结强度（标准状态）		
141	真石漆	容器中状态		
142		施工性		
143		初期干燥抗裂性		
144		耐碱性		
145		粘结强度（标态）		
146	内外墙涂料	容器中状态		
147		施工性		
148		涂膜外观		
149		耐洗刷性		
150		耐碱性		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
151	腻子	容器中状态		
152		施工性		
153		干燥时间（表干）		
154		耐水性		
155		耐碱性		
156		打磨性		
157		粘结强度（标准状态）		
158	铝单板	涂层厚度		
159		漆膜硬度		
160		附着性		
161	轻钢龙骨	壁厚		
162		双面镀锌层厚度		
163	外保温装饰一体板 /硅酸钙板/纤维水 泥平板	抗折强度		
164		密度		
165		湿涨率		
166	保温螺栓	抗拉承载力		
167	粘结砂浆	黏结强度		
168		常温常态拉伸黏结墙度（与水泥砂浆）耐水拉伸黏 结强度（与水泥砂浆）		
169		原强度与浸水拉伸黏结强度（与水泥砂浆、保温 板）		
170	石膏板	面密度		
171		断裂荷载		
172		表面吸水量		
173		抗冲击性		
174	岩棉/玻璃棉	导热系数		
175		密度		
176	橡塑棉	表观密度		
177		导热系数		
178		真空吸水率		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
179	球墨铸铁管	抗拉强度		
180	PE双壁波纹管	环刚度		
181		环柔性		
182		烘箱试验		
183		冲击性能		
184	混凝土排水管	裂缝荷载（管子裂缝）		
185		破坏荷载		
186	薄壁不锈钢管	外观		
187		管子外径		
188		平均壁厚		
189		弯曲（压扁）试验		
190	钢丝网骨架PE塑料 复合管	外观		
191		平均外径		
192		受压开裂稳定性		
193		短期静液压强度		
194	钢塑复合管（衬 塑）	外观		
195		内衬塑料厚度		
196		弯曲性能或压扁性能		
197	建筑排水用高密度 聚乙烯（HDPE）管 材	外观		
198		尺寸		
199		纵向回缩率		
200		环刚度		
201	给水PE管	外观		
202		平均外径		
203		壁厚		
204		纵向回缩率		
205		静液压强度		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
206	冷热水用PP-R管材	外观		
207		平均外径		
208		壁厚		
209		纵向回缩率		
210		简支梁冲击		
211		静液压试验		
212	冷热水用PP-R管件	外观		
213		承口平均内径		
214		最小承口深度		
215		静液压试验		
216	PVC-U排水管材	外观		
217		平均外径		
218		拉伸屈服应力		
219		维卡软化温度		
220		落锤冲击		
221		纵向回缩率		
222		断裂伸长率		
223	PVC-U排水管件	外观		
224		承口平均内径		
225		最小承口深度		
226		维卡软化温度		
227		烘箱试验		
228		坠落试验		
229	PVC-U 管道系统用 塑料溶剂型胶粘剂	溶解性		
230		粘度		
231		粘结强度		
232	阀门	壳体强度试验		
233		密封试验		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
234	散热器	化学成分分析		
235		力学性能（拉伸强度/屈服强度/硬度）		
236		尺寸偏差（壁厚/管径/安装孔位）		
237		表面质量		
238		耐腐蚀性能（盐雾试验）		
239		涂层厚度		
240		附着力（划格试验）		
241		耐冲击性		
242		外观质量		
243		材质鉴别		
244		耐热性能（热变形温度）		
245		阻燃性能		
246		密封性（水压试验）		
247		连接强度（螺纹扭矩）		
248	镀锌钢管	镀锌层表面质量		
249		镀锌层的附着力		
250		镀锌层均匀性		
251	电缆导管	外观		
252		平均外径		
253		落锤冲击		
254		环刚度		
255	钢导线管	弯曲试验（外径≤25mm）		
256		耐腐蚀性试验		
257		压力试验		
258		冲击试验		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
259	建筑用绝缘电工套管	外观		
260		最小壁厚		
261		弯曲性能（外径≤25mm）		
262		冲击性能		
263		绝缘强度		
264	建筑用绝缘电工套管配件	外观		
265		跌落性能		
266		绝缘强度		
267		耐热性能		
268	电缆桥架	外观		
269		涂层厚度		
270		附着力		
271		锌层均匀性		
272	母线槽	温升		
273		介电性能（绝缘电阻）		
274		介电性能(电气强度)		
275		防护等级		
276	电线电缆/中压电缆	结构尺寸检查(绝缘厚度、外径)（有护套）		
277		导体检查（导体种类、导体直流电阻）		
278		电压试验		
279		绝缘电阻		
280		热延伸试验		
281		绝缘层老化前机械性能		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
282	网络线	衰减/插入损耗IL		
283		近端串音衰减NEXT		
284		近端串音衰减功率和 PS NEXT		
285		等电平远端串音衰减ELFEXT		
286		等电平远端串音衰减和PS ELFEXT		
287		回波损耗RL		
288	空气开关	介电性能		
289		温升试验		
290		时间-(过)电流特性试验		
291	漏电开关	介电性能		
292		温升试验		
293		在剩余电流条件下，验证动作特性		
294		验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能		
295		时间-(过)电流特性试验		
296	开关面板	防触电保护		
297		温升		
298		耐潮		
299		绝缘电阻		
300		电气强度		
301	插座	接地措施		
302		防触电保护		
303		温升		
304		防潮		
305		绝缘电阻		
306		电气强度		

工程材料检测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	投标报价 (元)	备注
307	灯具	电性能（输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电流）		
308		光色参数（显示指数、相关色温、色差异、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效）		
309	承插型盘扣式钢管 支架构件	连接盘单侧抗剪强度		
310		连接盘双侧抗剪强度		
311		连接盘抗弯强度		
312		连接盘抗拉强度		
313		连接盘内侧环焊缝抗剪强度		
314		可调托撑和可调底座抗压强度		
315	安全网	断裂强力×断裂伸长		
316		梯形法撕裂强力		
317		开眼环扣强力		
318		耐贯穿性		
319		耐冲击性		
320		阻燃性能		
321		接缝部位抗拉强力		
322	安全帽	冲击吸收性能		
323		耐穿刺性能		
324		侧向刚性		
325		阻燃性		
326	电线电缆燃烧性能	耐火性能		
327		单根阻燃		
328		低烟性能 (烟密度)		
329		无卤性能		
330	其他项	其他根据规范必须要监测的内容，投标单位在清单中自行增补并注明工作内容		
合计（元）			0.00	

幕墙与门窗工程检测清单

工程名称：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	检测产品/对象	检测参数	投标报价 (元)	备注
1	铝合金窗 (宽3m×3m以内)	气密性能、水密性能、抗风压性能		
2	铝合金窗 (宽3.6m×4.2m以 内)	气密性能、水密性能、抗风压性能		
3	玻璃幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能		
4	其他项	其他根据规范必须要监测的内容，投标单位在 清单中自行增补并注明工作内容		
合计（元）			0.00	

基坑监测清单

工程名称：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	监测项目	监测内容	投标报价 (元)	备注
1	埋设费	围护墙顶部水平位移		
2		围护墙顶部竖向位移		
3		沉降基准点		
4		水平位移基准点		
5	监测费	围护墙顶部水平位移		
6		围护墙顶部竖向位移		
7	其他项	其他根据规范必须要监测的内容，投标单位在清单中自行增补并注明工作内容		
合计（元）			0.00	

主体沉降观测清单

工程名称： 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学能力提升项目工程检测及监测服务

序号	监测项目	监测内容	投标报价 (元)	备注
1	埋设费	沉降观测点		
2		沉降基准点		
3	监测费	沉降观测点		
4		沉降基准点		
5	其他项	其他根据规范必须要监测的内容，投标单位在清单中自行增补并注明工作内容		
合计（元）			0.00	