

工程名称： 杭锦旗第一小学学生住宿办学条件
提升项目

标段名称： 杭锦旗第一小学学生住宿办学条件
提升项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗第一小学学生住宿
办学条件提升项目

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目	
1.1.1	土建拆除工程	
1.1.2	安装拆除工程	
1.1.3	装饰装修工程	
1.1.4	电气工程	
1.1.5	给排水、采暖工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	部位：宿舍原小卫生间 1. 拆除原PVC吊顶及龙骨	m2	113.18		
16	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	部位：一层走廊 1. 拆除原石膏板吊顶及龙骨	m2	170.07		
17	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除的基层类型：拆除原天棚腻子及涂料 2. 含天棚的挂画、字体灯、标牌等	m2	2266.04		
		其他拆除					
18	011601001002	砖砌体拆除	1. 原卫生间砖砌洗手池拆除 2. 含洗手池底板及装饰层	m3	6.28		
19	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原卫生间蹲位隔断板拆除	m2	224		
20	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除原宿舍石膏板隔断及龙骨 2. 含隔断上木门及踢脚线、装饰层	m2	445.55		
21	011601001005	砖砌体拆除	1. 放饮水机墙体掏壁龛（拆墙） 2. 砖墙	m3	2.88		
		楼梯间扩垭口、窗户					
22	011601001004	砖砌体拆除	1、扩垭口、窗户拆除墙体 2、砖墙	m3	7.03		
23	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除垭口原钢筋混凝土过梁	m3	0.58		
24	011202001001	零星项目一般抹灰	部位：扩垭口和窗户后收口抹灰 1、2cm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、素水泥浆一道	m2	40.13		
25	010607010001	零星钢构件	1、10#槽钢过梁 2、每洞口设置2根，深入支座不少于250mm 3、含制作、运输、安装	t	0.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除雨水管及墙裙修补					
26	011612001001	管道拆除	1、拆除原PVC雨水管	m	205.8		
27	011615001001	雨水口、水落斗拆除	1、雨水口、水落斗拆除	套	14		
28	011605002006	立面块料拆除	1、维修室外墙裙 2、拆除原破损蘑菇砖墙裙	m ²	20		
29	011204003001	块料墙面	1、维修室外墙裙 2、结构胶或水泥砂浆粘贴蘑菇砖 3、规格、颜色同原墙面蘑菇砖 4、1：1水泥砂浆勾缝	m ²	20		
		室外台阶拆除					
30	011605001003	室外台阶拆除	部位：室外台阶面层 1. 拆除原有台阶石材面层及砂浆结合层 2. 厚度综合考虑	m ²	133.14		
		垃圾外运					
31	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：施工单位自行考虑 3. 含楼层运出垃圾及下楼 4. 含消纳费	m ³	276.7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

工程名称: 土建拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

工程名称：土建拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿
办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	011612001001	配线拆除	1. 管内配线拆除 导线截面2.5mm2以内 2. 非保护性拆除	m	3022.5		
2	011612001023	配线拆除	1. 管内配线拆除 导线截面4mm2以内 2. 非保护性拆除	m	4448.62		
3	011612001002	电线管拆除	部位：走廊墙上及天棚明管 1. 原JDG线管拆除 2. DN25 3. 非保护性拆除	m	791.28		
4	011613001003	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除 2. 非保护性拆除	套	248		
5	011613001004	插座拆除	1. 插座拆除 2. 非保护性拆除	套	480		
6	011613001005	照明开关拆除	1. 照明开关拆除 2. 非保护性拆除	套	120		
7	011613001006	原感烟探测器拆除	1. 原感烟探测器拆除 2. 非保护性拆除	套	122		
8	011613001007	原壁挂音箱拆除	1. 原响铃系统壁挂音箱拆除 2. 非保护性拆除	套	16		
9	011613001008	安全出口指示灯拆除	1. 原安全出口指示灯拆除 2. 非保护性拆除	套	32		
10	011613001012	应急照明灯拆除	1. 原应急照明灯拆除 2. 非保护性拆除	套	48		
11	011613001009	灯具拆除	1、保护性拆除原摄像头 2、准备二次利用安装	套	16		
		采暖					
12	011612001004	管道拆除	1、拆除原DN25镀锌钢管 2、含管道上阀门及支架 3. 非保护性拆除	m	463.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011612001005	管道拆除	1、拆除原DN32镀锌钢管 2、含管道上阀门及支架 3. 非保护性拆除	m	208.8		
14	011612001006	管道拆除	1、拆除原DN40镀锌钢管 2、含管道上阀门及支架 3. 非保护性拆除	m	278.4		
15	011612001025	管道拆除	1、拆除原DN125聚氨酯保温复合钢管 2、含管道上阀门及支架 3. 非保护性拆除 4. 地沟内	m	210		
16	011613001010	散热器拆除	1. 散热器拆除 铸铁散热器 15片以内 2. 非保护性拆除 3. 含阀门及支架	组	16		
17	011613001011	散热器拆除	1. 散热器拆除 铸铁散热器 30片以内 2. 非保护性拆除 3. 含阀门及支架	组	108		
		给水					
18	011612001024	管道拆除	1. 部位:地沟内 2. 给水塑料管拆除 De63-De75以内 3. 包含管道上的附着物 4. 非保护性拆除	m	100		
19	011612001007	管道拆除	1. 部位:室内 2. 给水塑料管拆除 De50以内 3. 包含管道上的附着物 4. 非保护性拆除	m	24		
20	011612001022	管道拆除	1. 部位:室内 2. 给水塑料管拆除 De32以内 3. 包含管道上的附着物 4. 非保护性拆除	m	298		
		排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011612001014	管道拆除	1. 部位:室内 2. 给水塑料管拆除 De50以内 3. 含管道支架及附件 4. 非保护性拆除	m	108		
22	011612001021	管道拆除	1. 部位:室内 2. 给水塑料管拆除 De75以内 3. 含管道支架及附件 4. 非保护性拆除	m	48		
23	011612001015	管道拆除	1. 部位:室内 2. 排水塑料管拆除 De110以内 3. 含管道支架及附件 4. 非保护性拆除	m	196		
24	011612001026	管道拆除	1. 部位:地沟内 2. 排水塑料管拆除 De110以内 3. 含管道支架及附件 4. 非保护性拆除	m	100		
25	011612002006	卫生洁具拆除	1、卫生设备拆除 蹲式 大便器 2、非保护性拆除 3、含管道及附件	套	40		
26	011612002007	卫生洁具拆除	1、卫生设备拆除 立式 小便器 2、非保护性拆除 3、含管道及附件	套	12		
27	011612002008	卫生洁具拆除	1、拆除原地漏 2、非保护性拆除 3、含管道及附件	套	16		
		倒消火栓位置					
28	011613001013	消火栓箱拆除	1. 原楼道内消火栓箱拆除 半周长1.5m以内 2. 非保护性拆除	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011613001014	消火栓箱拆除	1.原楼道内消火栓箱拆除 半周长2m以内 2.保护性拆除 3。堆码整齐准备二次利用	套	8		
30	030901010001	室内消火栓	1、消火栓箱安装 2、消火栓及箱体利旧	套	8		
31	030901002001	消火栓钢管	1、改消火栓箱增加镀锌钢管 2、DN65 3、丝扣连接	m	8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

工程名称: 安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

工程名称：安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿
办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					
1	011102003001	块料楼地面	部位：宿舍内及走廊 1. 800*800防滑陶瓷地板砖 2. 40厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 素水泥浆一道 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	2564.66		
2	011102003002	块料楼地面	部位：卫生间 1. 600*600防滑陶瓷地板砖 2. 40厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 素水泥浆一道 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	230.92		
3	011105003001	块料踢脚线	部位：宿舍 1. 100mm地砖踢脚线 2. 专用胶粘剂粘贴	m	1751.7		
4	011101007001	细石混凝土找平层	1、50cmC25混凝土找平层 2、素水泥浆一道	m2	230.92		
5	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卫生间防水 2、2遍高分子丙纶布（400g/m²）	m2	230.92		
6	010903001001	墙面卷材防水	1、卫生间防水 2、2遍高分子丙纶布（400g/m²） 3、墙面铺贴高度1.5米	m2	322.76		
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防水保护层 2、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	230.92		
		墙面					
8	011403001001	抹灰面油漆	部位：宿舍、走廊1.2米高以上部位 1. 内墙腻子2遍 2. 乳胶漆2遍	m2	5867.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011203003001	块料墙、柱面	部位：卫生间 1. 素水泥浆一道 2. 15厚1:3水泥砂浆抹灰找平 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4. 10mm厚300*600瓷砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 5、颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	507.92		
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1、实木多层墙裙 2、厚度：8mm-9mm 3、含配套踢脚线、上口封边线条、阴阳角扣条等配件	m2	466.73		
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1、实木多层垭口 2、厚度：8mm-9mm 3、含配套踢脚线、封边线条、阴阳角扣条等配件	m2	24.29		
		天棚					
12	011302001001	平面吊顶天棚	部位：卫生间 1. 600*600mm铝扣板吊顶 2. 配套铝合金龙骨 3. 含封边条 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	230.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011302001002	平面吊顶天棚	部位：一到四层走廊、门厅 1、轻钢龙骨D38主骨，中距不大于1000mm 2、轻钢龙骨CB50X20次龙骨，中距不大于400mm 3、配套T型龙骨，间距不应大于600mm 4、12mm厚600mm x 600mm矿棉吸音板 5、防火等级：A级 6、颜色样式满足甲方需求 7、满足甲方需求及相关规范要求	m2	484.22		
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位：楼梯间、宿舍 2. 内墙腻子2遍 3. 乳胶漆2遍 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	2266.04		
		门窗					
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 材质:65系列铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 2. 全部为安全玻璃 3. 含窗户开启限位器 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	24		
16	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金纱窗 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010802001001	金属(塑钢)门	1、肯德基门（安全玻璃） 2、含电磁锁 3、壁厚2.0 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	53.94		
18	010802003001	钢质门	部位：宿舍门、卫生间门 1. 钢质套装内门（含门套） 2. 1.2mm钢板表面静电喷涂，内部填铝蜂窝 3. 门上带小窗户（安全玻璃） 4. 满足防火、防撞要求 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	208.74		
19	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金罗马杆 2. 轨的形式：单轨 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	307.8		
20	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：棉布窗帘 2. 遮光率：85%-90% 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1662.13		
21	010809001001	窗台板	1、2cm厚石英石窗台板 2、水泥砂浆或结构胶粘贴 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	47.08		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗手台带柜体 2. 洗漱台石材面厚度不低于2cm 3. 含生态板柜体，蜂窝铝防水材质柜门 4. 含所用五金件 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求 7. 含台面开孔	m2	30.48		
23	011505003001	镜面玻璃	1、洗手台银镜 2、颜色样式满足甲方需求 3、满足甲方需求及相关规范要求	m2	34.8		
24	011207003001	成品隔断	1. 卫生间蹲位隔断：18mm成品抗倍特板隔断 2. 含所用五金件 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	224		
25	010401008001	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 10M水泥砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	14.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011501001001	衣柜	1、宿舍衣柜 2、规格型号：按照现场实际尺寸制作，满足宿舍使用及布置要求，厚度70-80cm 3、材质要求：柜体采用环保型生态板板材，板材环保等级符合国家现行标准，柜门双饰面实木颗粒板 4、结构构造：整体框架稳固，内设挂衣杆、层板、隔板等功能分区，结构合理、受力均匀 5、五金配件：配置优质合页、拉手、滑轨等五金件，开启灵活、无卡滞，经久耐用 6、质量标准：成品外观、尺寸偏差、结构强度及环保性能均符合国家及行业现行质量验收标准 7、样式满足甲方需求及相关规范要求	m2	232		
27	01B001	上下组合床	1、实木上下铺组合床 2、尺寸：1000*2000*（1700-1800）mm（H） 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 质量、甲醛含量满足甲方需求及相关规范要求，购买前需经甲方和使用方认可后方可购买。	套	92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	01B002	上下组合床	1、实木下铺单人床 2、尺寸：1000*2000*（450-650）mm(H) 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 质量、甲醛含量满足甲方需求及相关规范要求，购买前需经甲方和使用方认可后方可购买。	套	276		
		外墙雨水管					
29	010902005001	屋面排水管	1、DN100镀锌钢管 屋面排水管 2、含雨水口、落水斗	m	205.8		
		室外台阶					
30	011107002001	石材台阶	1、3cm厚的花岗岩台阶面层 2、5cm厚1:3水泥砂浆结合成 3、素水泥浆一道 4、含防滑槽 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	71.25		
31	011102001002	石材楼地面（平台部分）	1、3cm厚的花岗岩台阶面层 2、5cm厚1:3水泥砂浆结合成 3、素水泥浆一道 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	42.18		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输	1、垂直运输费 2、本项目所有垂直运输费，投标单位自行报价，结算时不做调整		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第一
小学学生住宿办学
条件提升项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿
办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031301001001	凿(压、切割)槽	1、砖墙开槽 2、管径DN20 3、1:2水泥砂浆抹平	m	331.2		
2	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	2994.12		
3	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	791.28		
4	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 型号: ZC-BV4mm2	m	4448.62		
5	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 型号: ZC-BV2.5mm2	m	3022.5		
6	030412006001	接线盒	1. 名称: PVC接线盒	个	600		
7	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装, 底距地1.3米	套	122		
8	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 15A 3. 安装方式: 暗装, 底距地0.4米	套	480		
9	030413001002	普通灯具	1. 名称: 护眼吸顶灯600*600mm 2. 规格、型号: LED 1*36W 无频闪、无蓝光危害 3. 色温3000K-4000K (暖白光) 4. 安装高度: 吸顶安装	套	248		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001003	排风扇	1、卫生间强力排风扇 2、120W 3、颜色样式满足甲方需求 4、满足甲方需求及相关规范要求	套	16		
11	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1、安全出口指示灯 2、安装方式：墙壁安装或顶部吊装 3、颜色样式满足甲方需求 4、满足甲方需求及相关规范要求	套	32		
12	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1、应急照明灯 2、安装方式：墙壁安装 3、断电后持续照明时间60分钟 4、颜色样式满足甲方需求 5、满足甲方需求及相关规范要求	套	48		
13	030904001001	点型探测器	1、感烟探测器 2、型号与原来的一致，且需要能与整体消防系统联动 3、颜色样式满足甲方需求 4、满足甲方需求及相关规范要求	个	122		
14	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 壁挂音箱 2. 型号与原来的一致，且需要能与整体响铃系统联动	个	16		
15	030506015001	录像设备	1、枪式摄像机 2、摄像机利旧	台	16		
16	030704001001	系统调试费	1、系统调试费	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1、脚手架 2、本单位工程所用的所有脚手架，投标单位自行报价，结算时不做调整		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	90000			
2. 1	专业工程暂估价	90000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		90000			-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿
办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008012	塑料管	1. 安装部位:卫生间给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格PPR塑料管 De63 S3.2 4. 安装部位:地沟内 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及消毒冲洗	m	100		
2	031001008001	塑料管	1. 安装部位:卫生间给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格PPR塑料管 De50 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及消毒冲洗	m	24		
3	031001008002	塑料管	1. 安装部位:卫生间给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管 De32 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及消毒冲洗	m	128		
4	031001008011	塑料管	1. 安装部位:卫生间给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管 De25 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及消毒冲洗	m	170		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002003001	塑料阀门	1. 名称:PPR铜芯球阀 2. 规格:De63 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 地沟内	个	2		
6	031002003003	塑料阀门	1. 名称:PPR铜芯球阀 2. 规格:De50 3. 连接形式: 热熔连接	个	2		
7	031002003002	塑料阀门	1. 名称:PPR铜芯球阀 2. 规格:De32 3. 连接形式: 热熔连接	个	16		
8	031301004004	成品支架	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De50	套	14		
9	031005015001	直饮水设备	1. 开水饮水机 2. 规格: 70L 220V 6kw 3. 含配套管道及电缆 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	8		
10	031005013001	热水器	1、电热水器100L 2、一级能效，双管 3、相当于海尔、美的等知名品牌 4、含槽钢架子 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	台	8		
		排水					
11	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:排水PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	196		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001008013	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:排水PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	100		
13	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:排水PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	48		
14	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:排水PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	108		
15	031301004005	成品支架	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De110	套	143		
16	031301004006	成品支架	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De75	套	64		
17	031301004008	成品支架	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De50	套	216		
18	031003003002	洗脸盆	1. 名称:瓷质洗脸盆 2. 备注:含冷热水水龙头、金属软管、球阀等附件 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031001007001	复合管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 工作钢管: 无缝钢管DN125（Φ133*4）, 材质为20#钢 4. 保温层: 硬质聚氨酯泡沫保温层厚度42.8mm 5. 外护管: 高密度聚乙烯外护管Φ225*3.2 6. 保温接头: 热收缩带式接头 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	210		
24	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	278.4		
25	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	208.8		
26	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	463.2		
27	031301005001	管道支架	1. 材质:管道支吊架制作、安装	kg	236.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031002001001	金属阀门	1. 名称:立式自动铜排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接	个	62		
29	031002001005	金属阀门	1. 类型: 法兰蝶阀 2. 材质及规格: D41F-16, DN125 3. 压力等级: PN16 4. 连接形式: 法兰连接	个	4		
30	031002001006	金属阀门	1. 类型: 法兰过滤器 2. 材质及规格: D41F-16, DN125 3. 压力等级: PN16 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
31	031002001002	金属阀门	1. 名称:铜球阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接	个	62		
32	031002001003	金属阀门	1. 名称:铜闸阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接	个	416		
33	031002001004	金属阀门	1. 名称:铜闸阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接	个	62		
34	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢铝散热器 2. 型号、规格:中心距600mm高, 12片 3. 安装方式:挂墙安装	组	16		
35	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢铝散热器 2. 型号、规格:中心距600mm高, 16片 3. 安装方式:挂墙安装	组	8		
36	031004002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝散热器 2. 型号、规格:中心距600mm高, 21片 3. 安装方式:挂墙安装	组	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031004002004	钢制散热器	1.名称:钢铝散热器 2.型号、规格:中心距600mm高，22片 3.安装方式:挂墙安装	组	38		
38	031004002005	钢制散热器	1.名称:钢铝散热器 2.型号、规格:中心距600mm高，23片 3.安装方式:挂墙安装	组	6		
39	031004002006	钢制散热器	1.名称:钢铝散热器 2.型号、规格:中心距600mm高，24片 3.安装方式:挂墙安装	组	8		
40	031008001001	采暖工程系统调试	1、采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1、脚手架 2、本单位工程所用的所有脚手架，投标单位自行报价，结算时不做调整		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

工程名称：给排水、采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目

工程名称: 给排水、采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]