

岩画博览园项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

2026 年 1 月 7 日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：岩画博览园项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：岩画博览园项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	装饰装修工程	
1.1.1	基础装修	
1.1.2	电气安装工程	
1.2	广告展板及成品定制	
1.2.1	广告展板及成品定制	
1.3	展示设备系统	
1.3.1	展示设备系统	
1.4	其他费用	
1.4.1	其他费用	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：岩画博览园项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011101006001	平面砂浆找平层	C25细石混凝土 厚度80mm	m2	380		
2	011101008001	自流平找平层	水泥自流平 厚度4mm	m2	209.8		
3	011103003001	塑胶地板	塑胶地面 厚度3mm	m2	209.8		
4	011104002001	木质地台	木质地台	m2	20.6		
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	原顶基层清理	m2	380		
6	011403001001	抹灰面油漆	喷深色氟碳漆	m2	380		
7	011302001001	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	138.7		
8	011302001002	平面吊顶天棚	铝方通吊顶	m2	206		
9	011302001003	平面吊顶天棚	轻钢龙骨+石膏板+木饰面吊顶	m2	37.7		
10	011302001004	平面吊顶天棚	轻钢龙骨+石膏板+镜面金属板	m2	28.7		
11	011403003001	刮腻子	刮腻子三遍	m2	138		
12	011403001002	抹灰面油漆	乳胶漆三遍	m2	138		
13	011201004001	立面砂浆找平层	墙面抹灰找平（底层）：1. 清理基层，浇水湿润；2. 厚度5-7mm，水泥砂浆	m2	206.7		
14	011201004002	立面砂浆找平层	墙面抹灰找平（中层）：1. 清理基层，浇水湿润；2. 厚度7-9mm，水泥砂浆	m2	206.7		
15	011207001001	墙面装饰板	展示造型墙：轻钢龙骨+18防火阻燃多层板+石膏板	m2	231		
16	011403003002	刮腻子	墙面刮腻子三遍	m2	251		
17	011403001003	抹灰面油漆	墙面乳胶漆三遍	m2	251		
18	011403001004	抹灰面油漆	墙面真石漆	m2	23		
19	010802001001	隐形门	隐形门（包含五金件锁具）	套	2		
20	010808004001	成品门窗套	木质门套 尺寸1100*2300	套	2		
21	010808001001	木门窗套	18mm防火阻燃板+金属窗套	m	24.2		
22	01B002	完工保洁	1. 完工保洁	m2	380		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：基础装修

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：基础装修

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	33158			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		33158			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	03B002	强弱电改造布线	1. 强弱电改造布线	m2	386		
2	030402011001	成套配电箱	强、弱电箱安装	台	2		
3	030413002001	装饰灯	轨道射灯20w 3000K	套	1		
4	03B003	轨道	1. 射灯轨道	m	50		
5	030413001001	普通灯具	led平板灯 600*600	套	4		
6	030413002002	装饰灯	展示用防眩目筒灯， 4000K	套	110		
7	040805005001	照明灯带	定制方通型材灯带、 led低压灯带，24V低 压无频闪，面宽70m m高35mm	m	98.5		
8	040805005002	照明灯带	定制型材灯带、led 低压灯带，24V低压 无频闪，面宽90mm	m	59.6		
9	040805005003	照明灯带	led软灯带、反光灯 槽灯带	m	40.5		
10	040805005004	照明灯带	led线性灯带 面宽2 0mm	m	32.5		
11	030413014001	插座	5孔插座安装	套	35		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	9700			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		9700			-

暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程

标段：岩画博览园
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告展板及成品定制

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：广告展板及成品定制

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：广告展板及成品定制

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	6260			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	360440			
2.1	专业工程暂估价	360440			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		366700			-

暂列金额明细表

工程名称：广告展板及成品定制

标段：岩画博览园
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：广告展板及成品定制

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 3 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
			不含税 价格	增值税	含税价 格	不含税 价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	墙面壁布	127m²*235元/ m²	27380. 73	2464.2 7	29845					墙面刷 基膜、 定制喷 绘布高 清喷绘 画面安 装
	展板制作	19.5m²*950元 /m²	16995. 41	1529.5 9	18525					1. 5cm 铝型材 边框， 2X3cm 龙骨加 固 2. 画面 为1.2c m波音 板背胶 高清喷 绘覆哑 膜粘结 3. 内镶 式铁艺 挂钩， 现场安 装
	发光字	40个*280元/ 个	10275. 23	924.77	11200					迷你发 光字 2 00mm 含电源 接线
	立体字制作	162个*60元/ 个	8917.4 3	802.57	9720					亚克力 烤漆立 体字 1 20mm
	书架	55m²*2150元/ m²	108486 .24	9763.7 6	118250					成品定 制弧形 书架 含发光 灯带
本页小计		172055.04	172055 .04	15484. 96	187540					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：广告展板及成品定制

标段：岩画博览园项目

第 2 页 共 3 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	序厅背景墙艺术造型	1套*28000元/套	25688.07	2311.93	28000					山体艺术造型定制
	“岩上史记”艺术造型	1套*15600元/套	14311.93	1288.07	15600					艺术造型定制
	吊幔定制	1套*12500元/套	11467.89	1032.11	12500					吊幔定制
	景观造景定制	1套*29530元/套	27091.74	2438.26	29530					景观造景定制10.9m²，艺术景观池、岩画景观石定制、展示架定制
	“石韵流芳”立体字	1套*5600元/套	5137.61	462.39	5600					定制艺术立体字 尺寸4000*480mm
	卷轴定制	1套*5000元/套	4587.16	412.84	5000					定制艺术造型 尺寸2700*300mm
	可旋转互动装置	2套*30500元/套	55963.3	5036.7	61000					定制互动装置 尺寸1400*2200mm
本页小计		144247.7	144247.7	12982.3	157230					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：广告展板及成品定制

标段：岩画博览园项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	080801008001	100寸触控屏幕（正宇视讯）	100寸等边一体机规格书 中央处理器（CPU）i5 英特尔8代 运行内存 8G 存储硬盘 256G SSD 高速固态硬盘（可加2.5寸机械盘） 操作系统 win10 6代以上U默认装WIN10 电视功能 有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 触摸功能 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 其他功能 画面旋转，竖屏播放 支持无线wifi，有线LAN 支持电子白板 主板输入/输出接口 USB输入 2路（Type-A型USB2.0 x2路） TOUCH 输入 1路（Type-B型For HDMI Touch） 音频输入 1路AV音频输入 集控串口 1路RS232接口 网络输入 1路标准RJ45有线以太网口 1路无线2.4G Wi-Fi 视频输入 2路 HDMI IN 音频输出 1路 耳机口 显示性能参数 产品尺寸 100英寸 背光类型 DLED 背光灯寿命 50000小时	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整机尺寸(mm) 2269*1305 物理分辨率 4K (3840 x 2160) 整机峰值亮度 350cd/m² 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V: 178°/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃 触摸参数 触摸感应技术 红外触摸 (10点) 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体 (多点8mm) 光标速度 120点/s 定位精度 1PI+/-1MM/OFFset/10MM 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别; ≤15ms 驱动程序 免驱 整机电气性能 电源输入 AC 180-240V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 350W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出, 额定功率: 2x10W (L+R / 8Ω) of THD+N≤10%@1KHz (Audio Input: 0.5V RMS)				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	031301004001	可移动支架	产品采用优质冷轧钢管和高硬度金属热成型钢材材质，表面喷涂黑色沙纹，可自由移动	套	1		
3	03B002	投屏器（绿联）	1. 4G/5. 8G双屏、按键配网、无网投屏	套	1		
		内蒙古岩画投影地图互动					
4	080801009001	超短焦投影仪（光峰）	技术DLP 分辨率1080P 亮度(色彩亮度)3,800lm 均匀性85% 对比度3,000,000:1 投射比0.23 变焦内置反射镜头，1.5倍数字变焦 宽高比 16:9(Standard)/4:3(Compatible) 屏幕尺寸80-100inch 梯形校正 V:±40°(Auto);四角矫正 寿命(H)30,000 H(E CO)	套	1		
5	080805001001	主机	（CPU）i5 英特尔8代 运行内存 8G 存储硬盘 256G SSD 高速固态硬盘	台	1		
		岩画群投影沙盘互动					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	080801008002	22寸触控一体机（正字视讯）	分 辨 率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下) 亮 度 ≥300cd/m2 背光类型 ELED 响应时间 16.7M（8-bit） 工作频率 60HZ 像素排列 RGB垂直条装 触控方案 红外触摸 驱动方式 HID免驱 触控点数 10点触摸 触控介质 手指或触控笔 触控精度 ≤2mm 触控次数 理论上无限触控次数 响应时间 <8ms 触控校准 软件 触控界面 钢化玻璃 CPU I5，12代）标配 运行内存 8G标配/ 存储内存 128G标配 系统版本 Windows 7, Windows 10	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	080801009002	高清投影仪（松下）	产品类型 工程投影机 投影机特性 激光 投影技术 LCD 亮度 7300Lux 对比度 5000000:1 标准分辨率 1920*1200 光源参数 光源类型 激光二极管 光源寿命 20000小时（普通模式/低噪音模式）/24000小时（节能模式） 投影参数 投射比 1.09-1.77:1 投影距离 0.76-7.62m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10 画面调节 梯形校正，垂直：±25 °，水平：±35 ° 系统参数 扬声器 10W 接口参数 输入接口 HDMI×2，D-sub 15-pin(阴)×1，M3立体声 mini-jack×1，D-sub 9-pin(阴)×1，RJ-45×1，USB连接器(类型A)×1 输出接口 D-sub 9-pin(阴)×1，M3立体声 mini-jack×1	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	080801008003	100寸触控屏幕（正宇视讯）	100寸等边一体机规格书 中央处理器（CPU）i5 英特尔8代 运行内存 8G 存储硬盘 256G SSD 高速固态硬盘（可加2.5寸机械盘） 操作系统 win10 6代以上U默认装WIN10 电视功能 有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 触摸功能 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 其他功能 画面旋转，竖屏播放 支持无线wifi，有线LAN 支持电子白板 主板输入/输出接口 USB输入 2路（Type-A型USB2.0 x2路） TOUCH 输入 1路（Type-B型For HDMI Touch） 音频输入 1路AV音频输入 集控串口 1路RS232接口 网络输入 1路标准RJ45有线以太网口 1路无线2.4G Wi-Fi 视频输入 2路 HDMI IN 音频输出 1路 耳机口 显示性能参数 产品尺寸 100英寸 背光类型 DLED 背光灯寿命 50000小时	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整机尺寸(mm) 2269*1305 物理分辨率 4K (3840 x 2160) 整机峰值亮度 350cd/m² 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V: 178°/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃 触摸参数 触摸感应技术 红外触摸 (10点) 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体 (多点8mm) 光标速度 120点/s 定位精度 1PI+/-1MM/OFFset/10MM 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别; ≤15ms 驱动程序 免驱 整机电气性能 电源输入 AC 180-240V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 350W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出, 额定功率: 2x10W (L+R / 8Ω) of THD+N≤10%@1KHz (Audio Input: 0.5V RMS)				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	080801009003	高清投影仪（松下）	产品类型 工程投影机 投影机特性 激光 投影技术 LCD 亮度 7300Lux 对比度 5000000:1 标准分辨率 1920*1200 光源参数 光源类型 激光二极管 光源寿命 20000小时（普通模式/低噪音模式）/24000小时（节能模式） 投影参数 投射比 1.09-1.77:1 投影距离 0.76-7.62m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10 画面调节 梯形校正，垂直：±25°，水平：±35° 系统参数 扬声器 10W 接口参数 输入接口 HDMI×2，D-sub 15-pin（阴）×1，M3立体声 mini-jack×1，D-sub 9-pin（阴）×1，RJ-45×1，USB连接器（类型A）×1 输出接口 D-sub 9-pin（阴）×1，M3立体声 mini-jack×1	套	1		
11	080805001002	主机	（CPU）i5 英特尔8代 运行内存 8G 存储硬盘 256G SSD 高速固态硬盘	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		“秘语寻踪 悬疑解码”一拖一互动展示系统（AR涂鸦互动）					
12	080801008004	32寸立式一体机（正字视讯）	显示尺寸 32英寸 显示面积 698*293.45*68mm 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下) 亮度 ≥300cd/m2 背光类型 ELED 响应时间 16.7M（8-bit） 工作频率 60HZ 像素排列 RGB垂直条装 触控方案 红外触摸 驱动方式 HID免驱 触控点数 10点触摸 触控介质 手指或触控笔 触控精度 ≤2mm 触控次数 理论上无限触控次数 响应时间 <8ms 触控校准 软件 触控界面 钢化玻璃 CPU I5，12代）标配 运行内存 8G标配/ 存储内存 128G标配 系统版本 Windows 7, Windows 10	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	080801008005	LED屏幕	点间距 1.53mm 扫描方式 1/43 扫描 驱动方式 恒流驱动 模组分辨率 204×102 点 模组尺寸 320mm×160mm×15mm 模组重量 406g±5g 模组类型 灯驱合一 模组工作电压 4.2V-5V 模组平均功率 13W 模组最大功率 25W 使用环境 室内 白平衡亮度 ≥500cd/m2 色温 3000-21000K 亮度均匀性 ≥98.5% 色度均匀性 ±0.002Cx, Cy 之内 像素密度（点/平方米） 405756 供电方式 AC200-240V, 50/60Hz 对地漏电流 ≤3.5mA/m2 工作环境温度 -20℃~40℃ 存储环境温度 -20℃~60℃	m2	3		
		中央控制系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	080805001003	主机	1、独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器； 2、自带LCD彩色液晶屏，分辨率220x176，可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息； 3、采用纯硬件设计架构，开机启动响应时间小于3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时； 4、控制接口包括11×可编程RS422/RS485/RS232，12×可编程 I/O 接口，12×可编程弱继电器接口和12×红外发射接口等； 5、支持不间断的进行红外学习功能，可学习1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求； 6、上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android 等操作系统环境下进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。	台	1		
15	030501021001	无线设备	双频企业级无线吸顶式AP；网络标准：（IEEE802.3x，IEEE802.11g，最高传输速率：300Mbps网络接口：1个10/100MbpsLAN口，频率范围：单频2.4-4.83GHz）天线类型：内置天线	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 14 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	080803004001	电源控制模块	8路灯光控制器，每路最大负载2000W，支持485控制协议功能。 1、内置电流及温度传感器，具有电流过大以及温度过高报警，保护功能。 2、电流测量精度10%，电流测量速度50毫秒. 温度测量精度1度, 温度测量速度1秒. 3、8个报警LED表示报警等级。 4、8个手动按键，方便测试可代替空开 5、高速智能DMS指令接口：可以在1毫秒内完成对8路端口进行任意状态的设置。波特率9600/115200任选，115200通信速度下电脑连续发送的指令一个都不丢的被执行。 6、内置485接口，支持485总线指令，总线反馈数据自起始ID开始8个，例ID10，反馈10~17共8组数据。端口变化时返回，或每10分钟反馈一个次状态。	个	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	25860			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	299390			
2.1	专业工程暂估价	299390			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		325250			-

暂列金额明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 1 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
			不含税 价格	增值税	含税价 格	不含税 价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	数字影片制作（可移动触控屏幕）	定制1项	44036.7	3963.3	48000					根据甲方提供内容制作影片
	短焦镜头	定制1台	4587.16	412.84	5000					0.6短焦镜头
	沙盘定制	定制1项	23853.21	2146.79	26000					定制沙盘 尺寸, 3D 打印1500*1500mm
本页小计		72477.07	72477.07	6522.93	79000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 2 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	触控互动展示程序	定制1台	13761.47	1238.53	15000					专业的UI界面设计制作、响应方式设计程序开发、动态读取内容程序开发、互动系统软件框架，通过新型图形软件定制，实现图形与参观者之间的创意趣味互动系统框架软件开发在内的多维信息查询交互平台。支持多种内容格式，在系统框架基础上，在后台主控电脑便捷
本页小计		13761.47	13761.47	1238.53	15000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 3 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
										、快速的实现展示内容的高效更换采用外联图片现场配置，GPU实时渲染并自动合成最终使用画面，数字内容根据策划大纲收集素材或根据甲方提供素材进行后期处理编辑，并辅以与内容吻合的数字特效。
	数字影片制作（内蒙古岩画投影地图互动）	定制1项	55045.87	4954.13	60000					根据甲方提供内容制作影片
本页小计		55045.87	55045.87	4954.13	60000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 4 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	互动程序内容制作（“石韵流芳 艺苑奇”珍手电筒互动装置）	定制1项	51376.15	4623.85	56000					互动功能：首页是一个图片/视频做遮罩（建议是视频的第一帧图片），用手电筒对着投影的图片、视频照射就能看到遮罩前的动画。自定义：支持客户后期自主导入替换前置内容，后置内容。
本页小计		51376.15	51376.15	4623.85	56000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 5 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
			不含税 价格	增值税	含税价 格	不含税 价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	红外感应装置	定制1套	1834.86	165.14	2000					单个最大照射范围5x3米 传感器：CMOS 传感器图像解像度：VGA (640x480) 精准度85%左右 图像帧率：60帧左右 最低照明度：0.5Lux 镜头：f=2.8mm 红外线：6灯10米 WhiteBalance：自动 信噪比：48dB以上 接口：USB2.0/网口 支持Windows10操作系统
本页小计		1834.86	1834.86	165.14	2000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 6 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
			不含税 价格	增值税	含税价 格	不含税 价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	专用波段手 电筒	定制2套*800 元/套	1467.8 9	132.11	1600					专用波 段手电 互动装 置（无 线） 外壳材 质：AB S塑料
本页小计		1467.89	1467.8 9	132.11	1600					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 7 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	互动程序开发（“秘语寻踪 悬疑解码”一拖一互动展示系统）	定制1项	55045.87	4954.13	60000					专业的UI界面设计制作、响应方式设计程序开发、动态读取内容程序开发、互动系统软件框架，通过新型图形软件定制，实现图形与参观者之间的创意趣味互动系统框架软件开发在内的多维信息查询交互平台。支持多种内容格式，在系统框架基础上，在后台主控电脑便捷
本页小计		55045.87	55045.87	4954.13	60000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 8 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
			不含税 价格	增值税	含税价 格	不含税 价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
										、快速的实现展示内容的高效更换采用外联图片现场配置，GPU实时渲染并自动合成最终使用画面，数字内容根据策划大纲收集素材或根据甲方提供素材进行后期处理编辑，并辅以与内容吻合的数字特效。
本页小计		55045.87	55045.87	4954.13	60000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 9 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	平板电脑（华为）	1台	2743.12	246.88	2990					认证型号A2602 网络连接 Wi-Fi 版本号 MK2L3CH/A 显示屏幕类型视网膜显示屏 配置 CPU 类型A13 显示芯片A13 端口 音频接口3.5毫米音频接口 USB 接口Lightning 连接连接方式 Wi-Fi 4G类型无 5G类型无 功能功能陀螺仪
本页小计		2743.12	2743.12	246.88	2990					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 10 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
										光线感应 后置摄像头800W 前置摄像头1200W 产品尺寸 长250.60mm宽174.100mm高7.500mm 音效 麦克风2个 麦克风 扬声器数量2个
	服务器机柜	定制1台	1651.38	148.62	1800					加厚；选用优质冷轧钢；配PDU托盘；玻璃前门钣金后门；静电喷塑，尺寸600*800*1800mm。
本页小计		1651.38	1651.38	148.62	1800					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：展示设备系统

标段：岩画博览园项目

第 11 页 共 11 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
			不含税 价格	增值税	含税价 格	不含税 价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	界面设计制作（中央控制系统）	定制1套	4587.16	412.84	5000					终端软件界面UI设计；IPAD程序所有设备的开关状态都可反馈到iPad终端显示；
	中控控制程序开发制作（中央控制系统）	定制1套	14678.9	1321.1	16000					定制开发中央控制软件系统，支持一键开馆、闭馆功能
本页小计		19266.06	19266.06	1733.94	21000					-
合计		274669.74	274669.74	24720.26	299390					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。