

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026
年欠发达国有林场巩固提升项目

标段名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026
年欠发达国有林场巩固提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

一、工程名称

1、本工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

二、工程概况

1、建设内容：元宝槭苗木移植 17000 株，网围栏建设 4500 米，机井建设 2 眼

2、项目地点：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场。

三、编制依据

1、工程造价咨询合同

2、技术要求

3、国家、行业和地方政府的法律、法规和有关规定：

4、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）

5、《内蒙古自治区建设工程费用定额》2017

6、《内蒙古园林绿化工程预算定额》2017

7、甲方提供的施工图纸及其他相关资料

8、信息价执行 2025 年科尔沁右翼中旗第六期

9、省建设主管部门颁发的计价办法及相关计价文件

10、其他与建设工程计量计价有关的资料。

五、编制原则：

严格执行国家相关法律、法规和规章制度，认真恪守职业道德，执业准则，依据相关职业标准，遵循合法、独立、公平、公正、诚实信用的原则。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉
林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场
2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目	
1.1.1	科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		元宝槭苗木移植					
1	050102001001	起挖苗木	起挖元宝槭苗木	株	17000		
2	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	亩	500		
3	050101016001	土壤改良	1. 掺入有机肥、腐殖土或特定土壤改良剂，改善土壤结构、酸碱度和肥力。结合机械作业使用有机肥、磷肥、土壤调理剂，将改良材料均匀翻拌入土壤中；机械无法覆盖的边角区域人工辅助施肥与零星作业改良后的土壤满足苗木生长条件	亩	500		
4	010101001001	人工挖树坑	人工挖树坑 穴直径50cm，穴深60cm	m3	2001.75		
5	050102001002	苗木运输	苗木运输 运距投标人自行考虑	株	17000		
6	050103001001	栽植元宝槭苗木	重新栽植元宝槭苗木及浇水 浇水灌溉作业 500亩，栽植完成后使用浇水作业车人工牵管浇水灌溉，以保证苗木的成活，根据墒情5—10天内再浇第二遍水。当水渗下后，若有苗木倾斜时，应及时扶正培土	株	17000		
7	050101002001	松土除草	松土除草	亩	500		
8	050402001002	病虫害防治	病虫害防治 定期监测主要森林病虫害的发生期、发生量和发展趋势。严格遵守国家森林病虫害相关规定，积极推广使用生物药品和诱捕器。必须施药时，尽量施用低毒、高效、残留期短的农药，合理安排喷药时间和次数，避免人畜中毒事件发生	亩	500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050307007001	网围栏	网片：规格 7×110×60 型钢丝电镀锌缠绕式网片，纬线根数 7 道，网宽 1100 毫米，经线间距 600 毫米为一个计量位，卷长度为 200 米。两道边纬线 Φ2.8 毫米，电镀锌层不低于 45 克/平方米。径线、中纬线直径 Φ2.5毫米，绑线直径 2.2 毫米，电镀锌层不低于 40 克/平方米。纬线钢丝抗拉强度不小于 900 Mpa，经线钢丝抗拉强度不大于 550 公斤/米。 刺线：股线 2.5 毫米，刺钉线 2.2 毫米即双股刺线，长度为 200 米为一个计量单位。股线、刺钉线为电镀锌钢丝，电镀锌层不低于 40 克/平方米。刺钉长度 20 毫米，刺距为 100~120 毫米，在相邻的两个刺钉线间，股线捻数为 3，抗张强度大于 500 公斤/米。 水泥桩：围栏立桩采用水泥桩，规格 12cm×12cm×210cm，内置 4 根 6mm 钢筋，小立柱钢筋 6mm—8mm，中间柱及角柱钢筋 9mm—10mm，每根柱内有 5 根 8-10# 铅丝固筋固定；水泥标号为 P.0 42.5，混凝土标号 200#。立柱间距 600cm，埋入地下 70cm，地上保留	m	4500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目	标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目
--------------------------------------	------------------------------------

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场
2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场 标段: 科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发
2026年欠发达国有林场巩固提升项目 达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场
2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年
欠发达国有林场巩固提升项目

标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉
林场2026年欠发达国有林场巩固
提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

标段：科尔沁右翼中旗代钦塔拉林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]