

五原县黄河险工段水毁塌陷段落修复工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	杨盖补隆险工段（3号坝垛-9号坝垛）				
	土方开挖（修坡）	m ³	3940		
	格宾石笼护坡（2.0*1.0*0.5m）	m ³	2176		
	400g/m ² 土工布	m ²	3791		
	砂砾石垫层厚15cm	m ³	621		
二	复兴大坝险工段（26号坝垛-29号坝垛）				
	土方开挖（修坡）	m ³	1076		
	格宾石笼护坡（2.0*1.0*0.5m）	m ³	717		
	400g/m ² 土工布	m ²	1185		
	砂砾石垫层厚15cm	m ³	200		
	吨包进占（直径1.2m*高1.35m, 充盈系数0.7）	m ³	2249		
	土方外运（1km）	m ³	2017		
	格宾石笼网兜格宾网（2.0m*1.5m, 格宾网目尺寸为80×100mm）双层铰合	m ³	2749		
三	皮房圪旦险工段（24号坝垛-27号坝垛）				
	土方开挖（修坡）	m ³	1360		
	回填护坡压实	m ³	989		
	宾格石笼护坡厚50CM, 格宾网(规格2.0*1.0*0.5)	m ³	966		
	400g/m ² 土工布	m ²	1698		
	砂砾石垫层厚15cm	m ³	280		
	吨包进占（直径1.2m*高1.35m, 充盈系数0.7）	m ³	1726		
	土方外运（2km）	m ³	1530		
	格宾石笼网兜格宾网（2.0m*1.5m, 格宾网目尺寸为80×100mm）双层铰合	m ³	2112		
	第五部分 施工临时工程				
一	施工仓库				

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
二	施工安全生产专项（固定报价）				93120
三	施工房屋建筑工程				
	办公、生活及文化福利建筑				
四	其它施工临时工程				