

巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建  
设项目

---

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

---

年 月 日

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目
- 2、建设单位：乌拉特后旗巴音宝力格镇人民政府
- 3、建设地点：巴音镇蒙汉村

二、编制范围：本工程包括拆除原有桥涵2座、拆除原有渡槽1座、新建桥涵2座（均为2-8m）、新建渡槽2座、桥涵连接路施工、交通标识牌安装及周边配套设施等施工内容。

## 三、编制依据：

- 1、本工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）届》、《内蒙古市政工程预算定额》（2017届）、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017届）及现行相关计价规范、办法。
- 2、招标人提供的施工图纸。
- 3、税金按内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》执行，增值税计税方法为一般计税方法，税率为9%。
- 4、材料价格：材料价格按巴彦淖尔市住房和城乡建设局发布的巴音镇2025年7-12月份建设工程市场材料信息价进行调整，缺项部分参照临河区同期建设工程市场材料信息价。

## 四、工程其他费用说明：

- 1、拆除废弃材料的运距暂按20km考虑，土方运距暂按10km考虑，结算时根据实际运距进行调整。
- 2、安全生产计缴费：依据内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标【2025-98号】文），安全生产费计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，本项目安全生产费计提比例为1.5%。
3. 本工程设暂列金50000元。

## 五、其他

1. 本工程量清单内的工程量是用于编制本招标工程量清单、最高投标限价及投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算工程量，最终结算工程量应是经发包人、施工单位共同确认的并经验收合格的实际完成工程量。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 1 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#桥建设工程					
12	040301003002	桩基钻孔	桩孔直径：1000mm	m	142		
13	040301004001	混凝土灌注桩	1. 桩径：1000 2. 混凝土种类、强度等级：30	m3	111.5		
14	010301005001	截（凿）桩头		根	6		
15	040303023001	混凝土地系梁	1. 混凝土强度等级：30	m3	2.9		
16	040303007001	混凝土墩（台）盖梁	1. 混凝土强度等级：C40	m3	28.36		
17	040303005001	混凝土墩（台）身	1. 混凝土强度等级：40	m3	4.24		
18	040303024001	混凝土档块	1. 混凝土强度等级：40	m3	0.65		
19	040303015001	混凝土挡墙墙身（耳墙）	1. 混凝土强度等级：C40	m3	10.1		
20	040303012001	混凝土连续板	1. 混凝土强度等级C40	m3	56.2		
21	040303020002	桥面铺装	1. 混凝土强度等级：C40	m3	10.47		
22	040202008002	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾石	m³	316		
23	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类	m3	80		
24	040303020003	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C20	m3	17.6		
25	040303020004	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C30	m3	19.8		
26	040303015002	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级：C40	m3	8		
27	040901001001	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.036		
28	040901001008	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ25	t	0.098		
29	040901003001	钢筋笼（桩基础）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	13.724		
30	040901001002	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	3.448		
31	040901001003	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ16	t	2.787		
32	040901001004	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ20	t	1.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040901001005	现浇板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 25	t	3.467		
34	040901001006	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.426		
35	040901001007	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	1.27		
36	040901001009	盖梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	2.475		
37	040901001010	盖梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 25	t	3.145		
38	040901001011	地系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.076		
39	040901001012	地系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	0.257		
40	040901001013	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.471		
41	040901001014	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	1.096		
42	040901001020	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 22	t	0.046		
43	040901001015	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 25	t	0.84		
44	040901001016	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.222		
45	040901001017	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.388		
46	040901001018	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	2.502		
47	040901001019	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	1.235		
48	040901001021	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.068		
49	040901001022	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	0.28		
50	040901002001	桥面钢筋网片		t	0.822		
51	040308003001	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格:1cm	m2	27.6		
52	040308009001	防腐层（防撞护栏）	硅烷浸渍防腐涂层	m2	16		
53	040308008001	桥面排（泄）水管	1. 材料品种:U-PVC 2. 管径:110	m	5.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031301005001	套管	1. 材质:钢套管 2. 规格:76*4mm	kg	34		
55	010302007001	声测管	1. 材质、规格:d57* 3. 5钢管	t	2. 001		
56	010302007002	声测管	1. 材质、规格:d70* 6. 5钢管	t	0. 059		
57	010302007003	声测管	1. 材质、规格:D80* 10钢板	t	0. 009		
58	040501020004	混凝土渠道	1. 旧渠恢复 C30混凝土	m	8		
59	040701002001	浆砌石护坡	浆砌片石护坡	m3	77		
60	020801001001	护坡抹灰	1. 墙体类型:浆砌片石 2. 材料种类:水泥砂浆 3. 抹灰厚度、强度:20mm M10	m2	158		
61	040308009002	防水层(油毛毡)	1. 材料品种、规格:油毛毡	m2	12		
62	040501020003	混凝土渠道	1. 混凝土强度等级:C30	m³	8		
63	040205003001	标志牌	1. 材质、规格尺寸:铝合金 Φ60cm 单柱式	块	4		
64	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类 2. 挖土深度:1. 2m	m3	1. 6		
65	010501001001	基础垫层	1. 材料品种:天然砂砾	m3	0. 16		
66	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 96		
67	040901001023	基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:φ 14	t	0. 029		
68	040901009001	预埋铁件	地脚螺栓、基础法兰盘	t	0. 075		
		1#渡槽					
		基础工程					
69	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	86		
70	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C35	m3	6. 8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 5 页 共 10 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 6 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040303023002	混凝土地系梁	1. 混凝土强度等级：30	m3	2.42		
105	040303007002	混凝土墩(台)盖梁、挡块	1. 混凝土强度等级：C40	m3	25.15		
106	040303005002	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级：C40	m3	3.3		
107	040303015003	混凝土挡墙墙身（耳墙）	1. 混凝土强度等级：C40	m3	9.4		
108	040303012002	混凝土连续板	1. 混凝土强度等级C40	m3	56.2		
109	040303020005	桥面铺装	1. 混凝土强度等级：C40	m3	1.82		
110	040303020008	桥面铺装	1. 中粒式沥青混凝土 厚度5cm	m3	4.4		
111	040202008003	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾石	m³	285		
112	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类	m3	70		
113	040303020006	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C20	m3	17.6		
114	040303020007	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C30	m3	19.8		
115	040303015004	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级：C40	m3	8		
116	040901001024	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.032		
117	040901001025	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ25	t	0.086		
118	040901003002	钢筋笼（桩基础）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	13.724		
119	040901001026	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	3.178		
120	040901001027	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ16	t	2.569		
121	040901001028	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ20	t	1.7		
122	040901001029	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ25	t	3.467		
123	040901001030	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.418		
124	040901001031	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ16	t	1.134		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	040901001032	盖梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12	t	1.913		
126	040901001033	盖梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 25	t	2.852		
127	040901001034	地系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12	t	0.064		
128	040901001035	地系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 20	t	0.227		
129	040901001036	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12	t	0.43		
130	040901001037	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 16	t	0.958		
131	040901001038	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 22	t	0.043		
132	040901001039	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 25	t	0.717		
133	040901001040	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: Φ 12	t	0.191		
134	040901001041	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12	t	0.388		
135	040901001042	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 16	t	2.287		
136	040901001043	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 20	t	1.235		
137	040901001044	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12	t	0.059		
138	040901001045	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 20	t	0.24		
139	040901002002	桥面钢筋网片		t	0.822		
140	040308003002	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格:1cm	m2	27.6		
141	040308009003	防腐层（防撞护栏）	1. 硅烷浸渍防腐涂层	m2	16		
142	040308008002	桥面排（泄）水管	1. 材料品种:U-PVC 2. 管径:110	m	5.6		
143	031301005002	套管	1. 材质:钢套管 2. 规格:76*4mm	kg	29		
144	010302007004	声测管	1. 材质、规格:D57* 3.5钢管	t	2.001		
145	010302007005	声测管	1. 材质、规格:D57* 3.5钢管	t	0.059		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	010302007006	声测管	1. 材质、规格:D80*10钢板	t	0.009		
147	040701002002	浆砌石护坡	浆砌片石护坡	m3	74		
148	020801001002	护坡抹灰	1. 墙体类型:浆砌片石 2. 材料种类:水泥砂浆 3. 抹灰厚度、强度:20mm M10	m2	151		
149	040308009004	防水层（油毛毡）	1. 材料品种、规格:油毛毡	m2	12		
150	040205003002	标志牌	1. 材质、规格尺寸:铝合金 Φ60cm 单柱式	块	4		
151	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类 2. 挖土深度:1.2m	m3	1.6		
152	010501001002	基础垫层	1. 材料品种:天然砂砾	m3	0.16		
153	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.96		
154	040901001046	基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.029		
155	040901009002	预埋铁件	地脚螺栓、基础法兰盘	t	0.075		
		沥青混凝土路面					
156	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	260		
157	040203004001	黏层		m2	260		
158	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	260		
159	060104013001	培路肩	1. 土壤类别:一、二类土 2. 压实厚度:20cm	m3	15.6		
160	040204005001	侧(平、缘)石安砌	1. 混凝土强度等级:C25	m	104		
		水泥混凝土路面					
161	060104007002	路床(槽)整形	路基整形、碾压检测	m2	234		
162	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然及配砂砾石 2. 厚度:30cm	m2	234		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥  
建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	081201010001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

## 暂列金额明细表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 增值税计价表

工程名称: 巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目      标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业 工程暂估价		9	
合    计					