

内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

内蒙古财经大学经管大  
楼新文科综合实验室装  
修工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 编制说明

## 一、工程概况

1. 项目名称：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修工程
2. 建设单位：内蒙古财经大学
3. 建设地点：内蒙古自治区呼和浩特市回民区北二环路185号
4. 建设规模：经管大楼圆形门厅1-8层建筑面积约2032m<sup>2</sup>的房屋装修。
5. 建设性质：房屋装修
6. 资金来源：专项资金

## 二、编制范围

根据设计图纸内容包含1-8层的顶面、墙面、地面的装饰装修等。

## 三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）
4. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017版）；
5. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）；
6. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017版）；
7. 《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）；
8. 《2017内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》
9. 建设单位提供的设计图纸及常规的施工方案

## 四、编制方法

采用清单计价法编制，费用组成由分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费和税金组成。

## 五、有关材料、设备、参数和费用的说明

1. 《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标（2021）148号。
2. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函（2019）468号；即养老保险按10.5%计取；
3. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标函（2019）113号，营改增一般计税方式计税，按9%记取；

## **六、其他有关问题的说明**

1. 暂列金：暂列金额按招标工程量清单中列出的金额321100.92元（含税350000元）记取，不得变动。暂列金额用于未能完全预见或详细说明的工程，若有余额则归发包人所有。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
1	011102001001	花岗石（过门石）地面	1. 基层:素水泥浆一道 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层:20mm厚花岗岩饰面（设计选样）	m2	2.95			
2	011103004001	塑胶地板	1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平找平，厚度详设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚塑胶地板饰面（设计选样） 3. 压线条种类:配套同色收口条	m2	1447.54			
3	011103004002	塑胶地板（有地台处）	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40×40×2.5mm镀锌方管@600; 2. 基层材料种类、规格:双层18厚欧松板基层 3. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴塑胶地板 4. 压线条种类:阳角处专用塑胶阳角条	m2	23.47			
4	011104002001	地台平面木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40×40×2.5mm镀锌方管@600 2. 基层材料种类、规格:10厚轻质无机晶板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木地板专用防潮垫、15mm厚实木地板	m2	44.47			
5	011104002002	地台立面木地板	1. 基层材料种类、规格:10厚轻质无机晶板 2. 面层材料品种、规格、颜色:木地板专用防潮垫、15mm厚实木地板	m2	20.11			
6	011101001001	精磨微水泥地面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40×40×2.5mm镀锌方管@600 2. 基层材料种类、规格:双层18mm厚水泥压力板，2mm抗裂底漆一遍，玻璃纤维网一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:披刮3遍微水泥，打	m2	16.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			磨3遍，1遍颜色保护剂， 2遍钢化瓷性罩面					
7	011104004001	防静电地板	1. 支架高度、材料种类:40×40×2.5mm镀锌方管@600 高度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电地板	m2	34.82			
8	011105006001	抗指纹拉丝不锈钢踢脚	1. 踢脚线高度:40-50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:结构胶粘接1mm厚黑色抗指纹拉丝不锈钢饰面。	m2	44.14			
		分部小计						
		墙面						
9	011407001001	抹灰墙面无机涂料（IC-01）	1. 底层:滚涂界面剂1遍 2. 中间层:普通腻子3遍 3. 面层涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2遍	m2	223.91			
10	011407001002	装饰墙面无龙骨无机涂料（IC-02）	1. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 2. 底层:单层12mm厚石膏板饰面 3. 中间层:普通腻子3遍 4. 面层涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍（颜色设计选样）	m2	194.1			
11	011407001003	抹灰墙面乳胶漆饰面（PT-01）	1. 底层:滚涂界面剂1遍 2. 中间层:普通腻子3遍 3. 面层涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍	m2	77.34			
12	011407001004	装饰墙面无龙骨乳胶漆饰面（PT-02）	1. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 2. 底层:单层12mm厚石膏板饰面 3. 中间层:普通腻子3遍 4. 面层涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍（颜色设计选样）	m2	7			
13	011407001005	装饰墙面投影漆（TY-01）	1. 喷刷涂料部位:装饰石膏板饰面 2. 底层:普通腻子3遍 3. 面层涂料品种、喷刷遍数:黑色投影漆2遍	m2	49.65			
14	011407001006	场景彩绘	1. 内容:场景彩绘（内容	m2	14.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详设计)					
15	011207001004	抗指纹拉丝不锈钢 (SS-01)	1. 基层材料种类、规格:10mm厚轻质无机晶板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:结构胶粘接成品1mm厚黑色不锈钢饰面	m2	253.15			
16	011207001005	抗指纹拉丝不锈钢 (SS-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×40×2.5mm镀锌方钢框架 间距≤600 2. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:结构胶粘接成品1mm厚古铜色不锈钢饰面	m2	7.34			
17	011207001006	碳晶板 (TJ-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双向40×40×2.5mm镀锌方钢框架 间距≤600 2. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:结构胶粘接成品3mm厚碳晶板饰面 (颜色设计选样)	m2	566.19			
18	011207001007	碳晶板 (TJ-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双向40×40×2.5mm镀锌方钢框架 间距≤600 2. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:结构胶粘接成品3mm厚碳晶板饰面 (木纹)	m2	564.06			
19	011207001008	碳晶板 (TJ-01 冲孔)	1. 饰面装饰部位:暖气罩 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双向40×40×2.5mm镀锌方钢框架 间距≤600 3. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 (冲孔) 4. 面层材料品种、规格、颜色:结构胶粘接成品2.5mm厚碳晶板饰面 (冲孔 颜色设计选样)	m2	63.57			
20	011207001009	钢化安全玻璃 (GL-01)	1. 饰面装饰部位:一层、三层、六层 2. 材料品种、规格、颜	m2	19.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色:成品10mm厚钢化安全玻璃					
21	011207001010	夹层玻璃（GL-02）	1. 饰面装饰部位:一层 2. 材料品种、规格、颜色:6+0.75+6钢化夹层玻璃	m2	6.37			
22	011207001011	安全玻璃	1. 饰面装饰部位:七层 2. 材料品种、规格、颜色:8mm厚安全玻璃	m2	6.99			
23	011207001012	铜板雕刻（TB-01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品工厂定制、现场安装（颜色设计选样）	m2	22.7			
24	011207001013	壁画（WP-01）	1. 龙骨材料种类、规格、间距:双向40×40×2.5mm镀锌方钢框架 间距≤600 2. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层，单层12mm厚石膏板饰面 3. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子3遍，壁纸基膜2遍，壁纸专用胶粘贴成品壁画饰面（图案设计选样）	m2	220.96			
25	011207001014	装饰墙面有龙骨乳胶漆饰面（PT-02）	1. 龙骨材料种类、规格、间距:双向40×40×2.5mm厚镀锌方钢框架@≤600 2. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:单层12mm厚石膏板饰面，刮腻子3遍，乳胶漆2遍饰面（颜色设计选样）	m2	50.28			
26	011207001015	蓝绿色铝塑板（LV-01）	1. 基层材料种类、规格:单层10mm厚无机晶板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:蓝绿色铝塑板（规格详设计）	m2	8.36			
27	011207001016	不带灯冲孔铝板（ALV-01）	1. 龙骨材料种类、规格、间距:40×40×2mm镀锌方管横@2400mm,纵@1200mm 2. 基层材料种类、规格:配套挂件固定2.5mm铝板饰面	m2	246.22			
28	01120700101	带灯冲孔铝板（	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	2.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	ALV-01)	中距:40×40×2mm镀锌方管横@2400mm,纵@1200mm 2. 基层材料种类、规格:配套挂件固定2.5mm铝板饰面,背衬3mm厚亚克力透光片					
29	011207001018	造型铝板 (ALV-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×40×2mm镀锌方管横@2400mm,纵@1200mm 2. 基层材料种类、规格:封10mm厚无机晶板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘接2.5mm厚造型铝板	m2	4.51			
30	011207001019	铝板 (ALV-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×40×2mm镀锌方管横@1200mm,纵@600mm 2. 基层材料种类、规格:封10mm厚无机晶板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘接2.5mm厚造型铝板	m2	187.99			
31	011207001020	无墙面装饰龙骨网架隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×40×2.5mm镀锌方管@600	m2	60.76			
32	011207002001	浮雕造型	1. 浮雕材料种类:材料详设计 2. 浮雕样式:样式详设计	m2	5.93			
33	011507003001	灯箱	1. 基层材料:材料详设计 2. 面层材料:材料详设计	m2	10.61			
34	011507003002	三角旋转灯箱	1. 基层材料:材料详设计 2. 面层材料:材料详设计	个	4			
35	011502001001	成品5mm厚铝合金收边条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品5mm铝合金收边条	m	26.5			
		分部小计						
		天棚						
36	011407002001	原天棚面无机涂料 (IC-01)	1. 底层:滚涂界面剂1遍 2. 中间层:普通腻子3遍 3. 面层涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2遍	m2	156.93			
37	011302001001	无机涂料吊顶 (IC-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆@1000mm	m2	904.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38-50系列轻钢龙骨 (U38主龙@1000mm, C50副 龙骨@400mm) 3. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板 吊顶 4. 面层材料品种、规格: 刮腻子3遍, 白色无机涂料 2遍饰面					
38	011302001002	无机涂料吊顶（ IC-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度: Φ8镀锌吊杆@1000 mm 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38-50系列轻钢龙骨 (U38主龙@1000mm, C50副 龙骨@400mm) 3. 基层材料种类、规格: 单层9.5mm厚纸面石膏板 吊顶 4. 面层材料品种、规格: 刮腻子3遍, 黑色无机涂料 2遍饰面	m2	75.02			
39	011302001003	不锈钢吊顶天棚 (SS-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度: Φ8镀锌吊杆@1000 mm 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38-50系列轻钢龙骨 (U38主龙@1000mm, C50副 龙骨@400mm) 3. 基层材料种类、规格: 单层无机晶板基层 4. 面层材料品种、规格: 结构胶粘接1mm厚水波纹 不锈钢饰面	m2	63.24			
40	011302001004	不锈钢吊顶天棚 (SS-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度: Φ8镀锌吊杆@1000 mm 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:38-50系列轻钢龙骨 (U38主龙@1000mm, C50副 龙骨@400mm) 3. 基层材料种类、规格: 单层无机晶板基层 4. 面层材料品种、规格: 结构胶粘接1mm厚镜面不 锈钢饰面	m2	115.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001005	不锈钢吊顶天棚（SS-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38-50系列轻钢龙骨（U38主龙@1000mm，C50副龙骨@400mm） 3. 基层材料种类、规格：单层无机晶板基层 4. 面层材料品种、规格：结构胶粘接1mm厚抗指纹不锈钢饰面	m2	16.64			
42	011302001006	石膏基覆膜板吊顶（LP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38-50系列轻钢龙骨（U38主龙@1000mm，C50副龙骨@400mm） 3. 基层材料种类、规格：单层无机晶板基层 4. 面层材料品种、规格：结构胶粘接1mm厚抗指纹不锈钢饰面	m2	100.51			
43	011302001007	铝方通吊顶天棚（ALC-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝方通卡式龙骨@1000mm 3. 面层材料品种、规格：40×60×1.2mm铝方通@110mm	m2	18.11			
44	011302001008	铝方通吊顶天棚（ALP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝方通卡式龙骨@1000mm 3. 面层材料品种、规格：40×80×0.8mm白色铝方通@120mm	m2	82.53			
45	011302001009	矿棉板吊顶（AC-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列主龙骨	m2	33.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			@1000mm，专用T型副龙骨 @600mm 3. 面层材料品种、规格： 成品600×600×15mm矿棉板					
46	011302001010	软膜天花灯吊顶（TM1）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆@1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型38轻钢主龙骨@1000mm，C型50轻钢副龙骨@400 3. 基层材料种类、规格：10mm厚轻质无机晶板，9.5mm厚纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：刮腻子3遍，乳胶漆3遍 5. 灯软膜：1mm厚白色软膜天花	m2	143.89			
47	011304001001	无机涂料灯槽（IC-02）	1. 灯槽型式：悬挑式灯槽 2. 基层：单层9.5mm厚纸面石膏板，10mm厚无机晶板 3. 面层：，刮腻子3遍，无机涂料3遍	m2	51.4			
48	011304001002	水波纹不锈钢灯槽（SS-02）	1. 灯槽型式：悬挑式灯槽 2. 基层：单层无机晶板基层 3. 面层：结构胶粘接1mm厚镜面不锈钢饰面	m2	2.43			
		分部小计						
		门窗						
49	010801002001	定制木质套装门	1. 门代号及洞口尺寸：定制木质套装门 洞口尺寸1745×2700mm 2. 其他要求：带亮子（门头板），含门套、合页、门拉手、电子门锁等全部五金件。具体样式详设计要求	樘	4			
50	010801002002	高档套装门	1. 门代号及洞口尺寸：高档套装门 洞口尺寸2150×2700mm 2. 其他要求：带亮子（门头板），含门套、合页、门拉手、门锁等全部五金	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件。具体样式详设计要求					
51	010801002003	木质门带套（M0924）	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 洞口尺寸900×2400mm 2. 其他要求:含合页、门拉手、门锁等全部五金件	樘	1			
52	010801002004	木质门带套（M1024）	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 洞口尺寸1000×2400mm 2. 其他要求:含合页、门拉手、门锁等全部五金件	樘	2			
53	010805003001	定制数字科技门	1. 门代号及洞口尺寸:定制数字科技门 洞口尺寸1745×2700mm 2. 门材质:木门，含门套、合页、门拉手、门锁等全部五金件 3. 启动装置的品种、规格:具体内容详设计 4. 电子配件品种、规格:具体内容详设计	m2	7.44			
54	010805005001	定制铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:定制玻璃门 洞口尺寸1745×2700mm 2. 框材质:65mm铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+40(中空)+5mm钢化玻璃 4. 其他要求:含门套、合页、门拉手、门锁等全部五金件	m2	14.14			
55	010805005002	玻璃门（BLM0924）	1. 门代号及洞口尺寸:定制玻璃门 洞口尺寸900×2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:具体内容详设计 3. 框材质:具体内容详设计 4. 玻璃品种、厚度:具体内容详设计 5. 其他要求:含门套、合页、门拉手、门锁等全部五金件	m2	4.32			
56	010805005003	玻璃门（BLM1024）	1. 门代号及洞口尺寸:定制玻璃门 洞口尺寸1700×2400mm	m2	24.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸:具体内容详设计 3. 框材质:具体内容详设计 4. 玻璃品种、厚度:具体内容详设计 5. 其他要求:含门套、合页、门拉手、门锁等全部五金件					
57	010801001001	木质推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:木质推拉门（吊装式），洞口尺寸950×2400mm，具体详设计要求 2. 其他要求:含门套、合页、门拉手、门锁等全部五金件	樘	2			
58	010802003001	钢质防火门（FM乙0924）	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0924，洞口尺寸900×2400mm 2. 门框、扇材质:成品乙级防火套装门 3. 其他要求:含合页、门拉手、门锁等全部五金件	m2	2.16			
59	010802003002	钢质防火门（FM甲1024）	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1024，洞口尺寸1000×2400mm 2. 门框、扇材质:成品甲级防火套装门 3. 其他要求:含合页、门拉手、门锁等全部五金件	m2	4.8			
60	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:防火门，洞口尺寸1745×2700mm 2. 门框、扇材质:成品防火套装门（防火等级详设计要求） 3. 其他要求:含合页、门拉手、门锁等全部五金件	m2	4.71			
		分部小计						
		其他						
61	010809004001	石英石台面（MA-01）	1. 基层材料种类:原建筑窗台面或利用装饰墙面龙骨 2. 窗台板材质、规格、颜色:结构胶粘接17mm厚石	m2	20.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			英石,台面四边精磨。（颜色设计选择）					
62	010809004002	无机晶板基层石英石台面(MA-01)	1. 基层材料种类:10mm厚无机晶板基层 2. 窗台板材质、规格、颜色:结构胶粘接17mm厚石英石,台面四边精磨。（颜色设计选择）	m2	15.86			
63	010809003001	抗指纹不锈钢台面(SS-01)	1. 基层材料种类:利用装饰墙面龙骨 2. 窗台板材质、规格、颜色:单层10mm厚无机晶板基层,结构胶粘接不锈钢饰面。（颜色设计选择）	m2	5.98			
64	011507001001	展板	1. 基层材料:材料详设计 2. 面层材料:材料详设计 3. 展板内容:内容详设计	m2	24.44			
65	011507001002	展板+配套亚克力标题字	1. 基层材料:材料详设计 2. 面层材料:材料详设计 3. 展板内容:内容详设计 4. 字体要求:要求详设计	m2	197.95			
66	011507001003	吊装展板	1. 基层材料:材料详设计 2. 面层材料:材料详设计 3. 展板内容:内容详设计	m2	6.52			
67	011507001004	定制轨道移动展板	1. 箱体规格:定制轨道移动展板	m2	13.13			
68	011507001005	旋转展板	1. 箱体规格:宽800mm,高2700mm 2. 边框材料种类:不锈钢框 3. 内板材料种类:亚克力UV展板 4. 其他:四周暗装超薄线型灯	m2	6.48			
69	011210005001	滑动隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:滑动隔断,具体详设计	m2	5.63			
70	011501008001	18mm厚双饰面框体	1. 框体规格:详设计图纸立面图 2. 材料种类、规格:18mm厚双饰面框体	m2	5.51			
71	011501008002	25mm厚双饰面框体	1. 框体规格:详设计图纸立面图 2. 材料种类、规格:25mm厚双饰面框体	m2	21.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1. 室内装修

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1. 强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱AP1	1. 名称:配电箱AP1 2. 型号:600*1200*250 3. 基础形式、材质、规格:槽钢基础300高、槽钢制作安装 4. 安装方式:室内落地明装	台	1			
2	030404017002	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:600*800*200 3. 安装方式:室内距地1.5m明装	台	8			
3	030404017003	配电箱AP1-KT	1. 名称:配电箱AP1-KT 2. 型号:600*800*250 3. 安装方式:室外距地1.5m明装	台	1			
4	030404017004	配电箱3ALE1	1. 名称:配电箱3ALE1 2. 型号:400*600*250 3. 安装方式:室内距地1.5m明装	台	1			
5	030404017005	智能照明监控主机	1. 名称:智能照明监控主机 2. 型号:满足设计及规范要求	台	1			
		分部小计						
		配管						
6	030411003001	室外金属桥架	1. 名称:金属桥架200*100 2. 安装高度:距地300mm 2. 其他:包含角钢支架制作安装	m	9.3			
7	030411001002	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:室外明配	m	16			
8	030411003002	室内金属桥架	1. 名称:金属桥架200*100 2. 其他:包括支吊架制作安装	m	251.7			
9	030411001003	配管	1. 名称:SC100 2. 配置形式:室内明配	m	90			
10	030411001004	配管	1. 名称:SC65 2. 配置形式:室内明配	m	20			
11	030411001005	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:水平管室内吊顶内明	m	2450			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			敷					
12	030411001006	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:水平管室内地面暗敷 3. 包括:地面开槽以及管道敷设完成后的地面恢复	m	178			
13	030411001007	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:沿墙暗敷 3. 包括:墙体开槽以及管道敷设完成后的墙体恢复	m	356			
14	030411001008	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:沿墙暗敷 3. 包括:墙体开槽以及管道敷设完成后的墙体恢复	m	641			
		分部小计						
		电缆						
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:WDZBN-YJY-4x120+1x70 2. 敷设方式、部位:管道敷设	m	99.02			
16	030408006001	电力电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-4x120+1x70 2. 型号:户内干包式	个	2			
17	030408001002	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-4x50+1x25 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	38.13			
18	030408006002	电力电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-4x50+1x25 2. 型号:户内干包式	个	2			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	45			
20	030408006003	电力电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-4x35+1x16 2. 型号:户内干包式	个	2			
21	030408001004	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	68.37			
22	030408006004	电力电缆终端头	1. 名称:	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 型号:户内干包式					
23	030408006005	电力电缆中间头	1. 名称:WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 型号:户内干包式	个	20			
24	030408001005	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-5x16 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	62.22			
25	030408006006	电力电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-5x16 2. 型号:户内干包式	个	10			
26	030408001006	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-5x6 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设/穿管敷设	m	131.2			
27	030408006007	电力电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-5x6 2. 型号:户内干包式	个	20			
		分部小计						
		配线						
28	030411004002	配线WDZB-BYJ2.5	1. 名称:配线WDZB-BYJ2.5 2. 配线形式:照明线路 3. 说明:不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑	m	3018.48			
29	030411004003	配线WDZNA-BYJ2.5	1. 名称:配线WDZNA-BYJ2.5 2. 配线形式:应急照明线路 3. 说明:不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑	m	1796.08			
30	030411004004	配线WDZB-BYJ2.5	1. 名称:配线WDZB-BYJ2.5 2. 配线形式:动力线路 3. 说明:不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑	m	1504.4			
31	030411004005	配线WDZB-BYJ1.0	1. 名称:配线WDZB-BYJ1.0 2. 配线形式:动力线路 3. 说明:不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑	m	1780			
32	030411004006	配线WDZB-BYJ4	1. 名称:配线WDZB-BYJ4 2. 配线形式:动力线路 3. 说明:不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑	m	1145.4			
33	030411004007	配线2*2*0.8四芯屏蔽线	1. 名称:配线2*2*0.8四芯屏蔽线 2. 配线形式:控制线路	m	104.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 说明：不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑					
34	030411004008	配线KNX总线	1. 名称：配线KNX总线 2. 配线形式：控制线路 3. 说明：不区分桥架内敷设和管内敷设综合考虑	m	103			
		分部小计						
		器具						
35	030404034002	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	12			
36	030404034003	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	8			
37	030404034004	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	1			
38	030404034005	温控开关	1. 名称：温控开关 2. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	60			
39	030404034006	智能开关	1. 名称：智能开关 2. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	5			
40	030411006001	开关接线盒	1. 名称：开关接线盒	个	89			
41	030404035001	普通插座	1. 名称：普通插座 2. 安装方式：底距地0.3m暗装	个	48			
42	030404035002	地面插座	1. 名称：地面插座 2. 安装方式：地面暗装	个	14			
43	030411006002	插座接线盒	1. 名称：插座接线盒	个	62			
		分部小计						
		灯具						
44	030412004002	P1 LED平板灯	1. 名称：P1 LED平板灯 2. 型号：80mm宽 14w/m 3. 安装形式：吊装	m	44.5			
45	030412004003	XX1 LED嵌入式柔性线型灯	1. 名称：XX1 LED嵌入式柔性线型灯 2. 型号：20mm宽 10w/m 3. 安装形式：嵌入式	m	303.57			
46	030412004004	XX2 定制弧形LED线性灯	1. 名称：XX2 定制弧形LED线性灯	m	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:60mm宽 20w/m 3. 安装形式:嵌入式					
47	030412004005	XX3 成品LED线性灯	1. 名称:XX3 成品LED线性灯 2. 型号:100mm宽 30w/m 3. 安装形式:吊装	m	15.6			
48	030412004006	XX4 LED嵌入式柔性线型灯	1. 名称:XX1 LED嵌入式柔性线型灯 2. 型号:40mm宽 14w/m 3. 安装形式:嵌入式	m	22			
49	030412004007	S1 LED圆形嵌入式射灯	1. 名称:S1 LED圆形嵌入式射灯 2. 型号: $\phi$ 90×100 16w 3. 安装形式:嵌入式	套	77			
50	030412004008	T1 LED嵌入式筒灯	1. 名称:T1 LED嵌入式筒灯 2. 型号:15w 3. 安装形式:嵌入式	套	40			
51	030412004009	CX1 LED磁吸轨道泛光灯	1. 名称:CX1 LED磁吸轨道泛光灯 2. 型号:10w 3. 安装形式:嵌入式	套	9			
52	030412004010	P2 LED平板灯	1. 名称:P2 LED平板灯 2. 型号:600*600 32W 3. 安装形式:嵌入式	套	6			
53	030412004011	XD1 LED圆形吸顶灯	1. 名称:XD1 LED圆形吸顶灯 2. 型号: $\phi$ 375 24w 3. 安装形式:吸顶	套	2			
54	030412004012	TM1 软膜天花灯	1. 名称:TM1 软膜天花灯 2. 型号:80W/m <sup>2</sup> 3. 安装形式:嵌入式	m <sup>2</sup>	125.7			
55	030412004013	GS1 LED轨道射灯	1. 名称:GS1 LED轨道射灯 2. 型号:满足设计规范要求 3. 安装形式:吊装	m	172.63			
56	030411006003	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒（装修照明）	个	251			
57	030412004014	集中电源疏散照明灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:A型灯具 不燃材料防护罩 9W 3. 安装形式:顶面嵌入式安装	套	42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030412004015	集中电源疏散照明灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:A型灯具 不燃材料防护罩 5W 3. 安装形式:底距地2.5m 壁挂	套	2			
59	030412004016	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A型灯具 不燃材料防护罩 1W 3. 安装形式:门框上方0.2m 壁挂	套	2			
60	030412004017	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A型灯具 不燃材料防护罩 1W 3. 安装形式:门框上方0.2m 壁挂	套	17			
61	030412004018	方向标志灯(单向)	1. 名称:方向标志灯(单向) 2. 型号:A型灯具 不燃材料防护罩 1W 3. 安装形式:底距地0.6m 暗装	套	30			
62	030412004019	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:A型灯具 不燃材料防护罩 1W 3. 安装形式:底距地2.5m 壁挂	套	11			
63	030411006004	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒（应急照明）	个	104			
64	011304001003	灯带	1. 灯带型式、尺寸:悬挑式灯带 2. 安装固定方式:明装式	m	316.43			
65	011304001004	灯带	1. 灯带型式、尺寸:嵌入式灯带	m	51.36			
		分部小计						
		其他						
66	030411003003	竖直桥架开洞及防火封堵	1. 开洞尺寸:250*150 2. 做法:满足设计规范及图纸要求	处	8			
67	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		2. 网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科  
综合实验室装修

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 2. 电气安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3. 空调安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3. 空调安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 3. 空调安装

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4. 暂列金额

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 4. 暂列金额

标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					