

好力保镇2023年增减挂  
钩项目先锋村、水田村  
育秧大棚灾后重建及维  
修工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：好力保镇2023年增减挂钩  
项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重  
建及维修工程

第 1 页 共 1 页

1. 水田村新屯新建大棚19个、维修2个
2. 水田村半拉窝卜新建大棚14个、维修4个
3. 水田村根屯新建大棚11个、维修8个
4. 水田村蒙古屯新建大棚41个
5. 先锋村新建大棚5个、维修17个

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	291.17			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	219.86			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	114.9			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	558.55			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 平焊法兰:DN50	个	4			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 平焊法兰:DN100	个	78			
7	031002001001	管道支架	1. 类型:型钢支架 2. 材质:钢柱/钢板/角钢 3. 管架形式:支托架	kg	2392.13			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给水-室外

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水-室内 (28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 De32 4. 连接形式:热熔连接	m	10951.2			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 De63 4. 连接形式:热熔连接	m	2173.08			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:下垂式雾化喷头 2. 规格:DN25 3. 参数:方框旋转微喷头,喷射直径6米,流量100L/H,工作压力0.2kpa 4. 安装方式:吊挂式 1.2m加重锤 5. 连接形式:螺纹连接	个	3198			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	78			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	78			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	78			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	78			
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	78			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水-室内(28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给水-室内(28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给水-室内(28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给水-室内(28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 给水-室内(28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给水-室内(28)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:椭圆热镀锌钢管枋□70*30*1.35 2. 制作及安装	t	114.036			
2	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管□60*40*1.5、□40*20*1.5 2. 制作及安装	t	10.374			
3	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*1.5, XG-1 2. 制作及安装	t	25.662			
4	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:热镀锌钢管□40*25*2.0 2. 制作及安装	t	1.248			
5	010604001001	钢梁	1. 构件名称:钢梁∠40*4 2. 制作及安装	t	18.876			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ24	t	2.574			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8号铁线挂钩	t	1.294			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:□40*40*1.5 2. 制作及安装	t	2.496			
		分部小计						
		其他						
9	01B001	大棚膜安装	1. 外围护覆盖材料采用13丝棚膜(抗老化、无滴PO膜),透光率>92%%,纵向拉伸强度大于29,棚膜颜色根据种植使用要求甲方确定,棚膜覆盖四周与地面接触处预留300mm宽,膜上压土密封。	m²	104665			
10	01B003	压膜槽	1. 压膜槽均采用0.8厚,卡簧采用高强度浸塑卡簧	m	31921.01			
11	01B004	压膜线	1. 压膜线固定棚膜在每两榀钢架之间设置一道,长度沿钢架弧线,并两端预留绑扎长度250mm。	m	85763.83			
12	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53mm	m3	1.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：蒙古屯2育秧大棚(50m)

标段：好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村育秧大棚灾后重建及维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		3	
合    计					