

工程名称： 嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段名称： 嘎查村安全人畜饮水项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

## 一、工程概况

嘎查村安全人畜饮水项目二标段，位于鄂尔多斯市札萨克镇。

## 二、工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的实施方案；
2. 拟定的招标文件，技术标准和要求详见招标文件；
3. 清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2024；
4. 定额依据：2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等；
5. 规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为19%；
6. 税金执行：按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定9%；
7. 人工费调整依据内建标(2021)148号文。
8. 安全生产计保费市政公用工程计提比例为1.5%
9. 人工增加费费率为19%

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		查干淖尔嘎查					
1	030109001001	离心式泵	15KW不锈钢泵	台	1		
2	040801005001	变频柜	15KW1--2变频柜	台	1		
3	030109012001	加压泵	5.5KW不锈钢恒压供水设备一备一用，内含6L恒压储水罐，不锈钢63 2通4口过套配件，压力表1块，含控制柜	台	2		
		道劳窑子村					
4	030109001002	离心式泵	13KW不锈钢泵	台	1		
5	030109012002	加压泵	5.5KW不锈钢恒压供水设备一备一用，内含6L恒压储水罐，不锈钢63 2通4口过套配件，压力表1块，含控制柜	台	2		
		哈日木呼尔村					
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	108		
7	040103001001	回填方	原土回填	m3	108		
8	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE63 给水管，PE100 63*1.25MPa 4. 连接形式:电熔连接	m	100		
		营盘河村					
9	030109001003	离心式泵	13KW不锈钢泵	台	1		
10	040502009001	水表	20水表	个	14		
11	070103002001	水塔塔顶	水塔塔顶维修 20厚C30混凝土	m3	8		
12	040504001001	增压泵砌筑井	井深2.2米 底部3米 收口3米 小红砖立扎1:1砂浆密实，内配70井盖成品水泥制品	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 2 页 共 6 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE63 给水管, PE100 63* 1. 25MPa 4. 连接形式:电熔连接	m	200		
		给勒登庙嘎查					
25	070103002002	水塔塔顶	水塔塔顶维修 20厚C30混凝土	m3	2		
26	011406001001	抹灰面油漆	水塔顶清洗水塔、涂 料	m2	70		
27	030109001005	水泵	水泵及配套设施	台	1		
28	030109012004	加压泵	5. 5KW不锈钢恒压供 水设备一备一用, 内 含4L恒压储水罐, 不锈钢63 2通4口 过套配件, 压力表1 块, 含控制柜	台	2		
29	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺 寸:井房门1*2 2. 门框、扇材质:断 桥铝合金	樘	1		
30	040504001004	增压泵砌筑井	井深2. 2米 底部3米 收口3米 小红砖立扎1:1砂浆 密实, 内配70井盖 成品水泥制品	座	1		
31	040504001005	砌筑井	井深2. 2米 底部1. 7米 收口1. 2米 小红砖立扎1:1砂浆 密实, 内配70井盖 成品水泥制品	座	2		
32	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE63 给水管, PE100 63* 1. 25MPa 4. 连接形式:电熔连 接	m	2250		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE25 给水管, PE100 25* 1. 6MPa 4. 连接形式:电熔连接	m	550		
34	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	3024		
35	040103001004	回填方	原土回填	m3	3024		
36	050102008002	栽植植被	栽植草本植物。	m2	1680		
37	040501012001	顶管	顶管PE75	m	112		
38	04B001	井房	1. 维修彩钢井房, 长4m, 宽3, 高2.8 2. 更换断桥门2m*0.9m、维修水泥地面4m*3m 3. 外墙涂料36.6m²	处	1		
		黄盖希里村					
39	070302003001	水塔	混凝土水塔, 直径5m, 高4.5, 壁厚0.5 1. 塔顶及槽底C30混凝土 2. C30混凝土塔身 3. 双层双向钢筋直径14 4. 钢模板直筒 5. 外层240砖砌体 6. 抹灰	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	04B002	井房	1. 新建彩钢井房 2. 尺寸：宽3米，长4米，高2.8m 3. 包含断桥门2m*0.9m，断桥窗1m*1m 4. 砖砌地面 5. 80mm岩棉彩钢板 6. 外墙涂料，里外抹灰 7. 一层小红砖和混凝土砌台阶，4米长，50厘米宽，厚度10厘米	处	1		
41	03B001	机电井	1. 深度300米，孔径300，16mUPVC护管 2. 15kw水泵一台 3. 150米UPVC管63，UPVC高压泵管35mpa 4. 170米10平方米防水电缆 5. 60*1.2米配电箱 软启配置及泥浆开挖及回填	眼	1		
42	030109012005	加压泵	5. 5KW不锈钢恒压供水设备一备一用，内含6L恒压储水罐，不锈钢63 2通4口过套配件，东方红压力表1块	台	1		
43	040504001006	增压泵砌筑井	井深2.2米 底部3米 收口3米 小红砖立扎1:1砂浆密实，内配70井盖成品水泥制品	座	1		
44	040504001007	砌筑井	井深2.2米 底部1.7米 收口1.2米 小红砖立扎1:1砂浆密实，内配70井盖成品水泥制品	座	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目  
二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

## 标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目二标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]